（金門縣政府）

工　程　預　算　書

核定版

標的名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程
標的地點	金門縣金城鎮民權路 32 號
設計單位	大宇建築師事務所
時　　間	中華民國 110 年 11 月

（金門縣政府）

工程預算書（核章表）

標的名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程	標的地點	金門縣金城鎮民權路
經費預算金額	695,870,000	預定工期	1115 個日曆天

工程預算款項	費用別	金額	工程概要
	發包工程費	591,811,136	1.預定工期: -第一階段(地下停車場)工期:866天 -第二階段(資訊大樓)工期:於總工期內完工 *「一、二階段部分同步作業，總工期為1115日曆天。」 2.建築用途: 地下停車場及資訊大樓 基地面積: 31,740.44㎡ 總樓地板面積: 12,379.73㎡ 樓層高度: 16.2m 樓層數: 地下 2 層，地上 4 層 3.水管及電氣工程費用:9,880,015元(僅限於水管及電氣工程部分,不包括消防、設備、空調、電梯、停車控制工程)
	工程管理費	4,310,537	
	委託技術服務費(含地質鑽	35,147,933	
	公共藝術品設置費	5,918,111	
	空氣汙染防制費	150,000	
	材料設備抽驗費	374,076	
	行政規費	1,100,000	
	既有樹木，移植	1,000,000	
	剩餘土石方處理費	2,446,300	
	廢木材處理費	240,000	
	台電外管線補助費	1,200,000	
	工程準備金	52,171,907	
	合計	695,870,000	

設計單位		承辦單位	會辦單位	機關首長
編製	覆核			

本預算業經審核完畢准予施工；本工程正式開工後1115個日曆天內完成

中華民國113年12月21日

設計圖(建築、機電、結構)： 370 頁	說明書： 3 份	計算書： 262 頁
工程預算書： 104 頁	單價分析表： 454 頁	資源統計表： 62 頁

經費來源：金門縣地方教育發展基金、金門縣交通業務

說明：有價料回收，營建剩餘價值，舊有建築物拆除有價料由廠商依實際數量價購，其金額(1,179,800元)不列入標價暨契約總價，相關費用由廠商依規定繳交機關。

金門縣政府
總表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程	會計科目		
施工地點	金門縣	工程編號	PS1081023	
項 次	工 作 項 目		金額(元)	備註
甲	假設工程(含舊有建築物及圍牆拆除)		19,335,487	
甲.壹	假設及舊有建築物及圍牆拆除等工程		19,335,487	
	甲(假設工程(含舊有建築物及圍牆拆除)) 小計		19,335,487	
乙	地下停車場新建工程		345,583,465	
乙.壹	地下停車場新建工程-建築工程		305,713,982	
乙.貳	地下停車場新建工程-水電工程		39,869,483	
	乙(地下停車場新建工程) 小計		345,583,465	
丙	資訊大樓新建工程		113,819,693	
丙.壹	資訊大樓新建工程-建築工程		89,687,124	
丙.貳	資訊大樓新建工程-水電工程		24,132,569	
	丙(資訊大樓新建工程) 小計		113,819,693	
丁	景觀設施、植栽綠化及排水工程		28,646,540	
丁.壹	景觀、植栽綠化工程(第一階段)		15,077,860	
丁.貳	景觀、植栽綠化工程(第二階段)		9,913,700	
丁.參	排水工程(第一階段)		2,067,440	
丁.肆	排水工程(第二階段)		1,587,540	
	丁(景觀設施、植栽綠化及排水工程) 小計		28,646,540	
	甲~丁 小計(A1)		507,385,185	
戊	間接工程費		56,244,468	
戊.壹	職業安全衛生管理費		6,657,800	
戊.貳	品質管理及作業費		5,180,000	
戊.參	材料檢、試驗費(實作實算)		1,246,920	
戊.肆	營造綜合保險費((A1)*0.3%)		1,522,156	
戊.伍	廠商利潤及管理費((甲~戊.參)*8.0%)		41,637,592	
	戊 小計(B1)		56,244,468	
己	加值營業稅((A1+B1)*5.0%)		28,181,483	免徵廠商本項為0
	施工費 總價計(甲~己)		591,811,136	
庚	有價料回收，營建剩餘價值，舊有建築物拆除有價料由廠商依實際數量價購，其金額不列入標價暨契約總價；剩餘價值		-	有價料回收，採固定單價：鋼筋

編製:

金門縣政府
總表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程	會計科目		
施工地點	金門縣	工程編號	PS1081023	
項 次	工 作 項 目		金額(元)	備註
	採固定單價計算，不得依決標金額折減。鋼筋價購費，141T*8000元/T=1128000元+鋁框料價購費，2440kg*20元/kg=48,800元+鋼鐵材料0.25T*12000元/T=3,000元，計1,179,800元(採實作數量繳交該項費用)，相關費用由廠商依規定繳交機關			材料價購費，8,000元/T；鋁框材料價購費，20元/kg，鋼鐵材料價購費，12,000元/T。
辛	機關自辦費用		104,058,864	
辛.壹	工程管理費		4,310,537	
辛.貳	委託技術服務費(含地質鑽探)		35,147,933	
辛.參	公共藝術品設置費(施工費總計*1%)		5,918,111	「由委辦單位(觀光處、金城國中)辦理」
辛.肆	空氣汙染防制費(建築面積*2.47元/月*工期)		150,000	
辛.伍	材料設備抽驗費(約為材料設備檢驗費之30%)		374,076	1,246,920*30%=374,076
辛.陸	行政規費(如:建造執照及使用執照規費、綠建築候選證書及綠建築標章等)各審查規費(如:綠建築標章、電信、室裝、逕流廢水...等)		1,100,000	
辛.柒	既有樹木，移植(基地內12株，基地外46株)費(林務所)		1,000,000	
辛.捌	剩餘土石方處理費		2,446,300	
辛.玖	廢木材處理費		240,000	
辛.拾	台電外管線補助費		1,200,000	
辛.拾壹	工程準備金、預備費		52,171,907	
	辛 機關自辦費用 合計		104,058,864	
	總價(總計)		695,870,000	

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
甲	假設工程(含舊有建築物及圍牆拆除)	式				
甲.壹	假設及舊有建築物及圍牆拆除等工程	式				
甲.壹.一	施工圍籬，安全圍籬(全阻隔式固定)，H＝240cm(含防溢座結構，H=30cm，W=15cm)	M	200.000	2,000	400,000	015640W4101,#鋼板、角鋼剩餘價值折減，材料單價折價50%編列,*
甲.壹.二	施工圍籬，安全圍籬(全阻隔式固定)+安全走廊，H＝240cm(含防溢座結構，H=30cm，W=15cm)	M	161.000	2,500	402,500	015640W410101,#鋼板、角鋼剩餘價值折減，材料單價折價50%,*
甲.壹.三	施工圍籬，安全圍籬(全阻隔式固定)，H＝240cm(含防溢座結構，H=30cm，W=15cm)，移設費，(第二階段)	M	79.000	1,200	94,800	015640W410102,#,*
甲.壹.四	工地(折疊式)大門(含人出入小門)W＝600cm，(規格詳圖說)	座	2.000	20,000	40,000	01564G400B,#
甲.壹.五	工地側門,W＝200cm，H=240cm	座	1.000	8,000	8,000	01564G400B01,#
甲.壹.六	施工階段，東側臨時通道(學生通路)，不銹鋼門，W＝200cm，H=210cm	座	1.000	35,000	35,000	01564G400B02,#
甲.壹.七	施工圍籬，移動式活動，高度 > 1.8m	M	358.000	600	214,800	01564D1004,#
甲.壹.八	施工階段，東側臨時通道(學生通路)，PC地坪(拉毛處理)	式	1.000	50,000	50,000	01564G400B03,#
甲.壹.九	施工圍籬，主題彩繪美化工程	式	1.000	150,000	150,000	01564X1002,#
甲.壹.十	洗車台設備及沉澱池(含結構、沖洗設備及排水設備)，連工帶料	座	1.000	180,000	180,000	015723300C,#
甲.壹.十一	工程告示牌，(巨額採購)，500cm*320CM	座	1.000	60,000	60,000	015831132B,#
甲.壹.十二	工地臨時建築設施，工務所及辦公設備租用費(租用、含安裝及拆除)	式	1.000	780,000	780,000	015222001C,#,*
甲.壹.十三	臨時設施，工程用水，泵浦、水箱、PVC管等設備費及施工費，(施工階段)	式	1.000	300,000	300,000	015109000B,#,*
甲.壹.十四	臨時設施，工程用水，臨時水費，(施工階	月	37.000	5,000	185,000	015109000B01,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	段)					
甲.壹.十五	臨時設施，工程用電，配電盤、電纜、PVC管等設備費及施工費，(施工階段)	式	1.000	500,000	500,000	01510A000B,#,*
甲.壹.十六	臨時設施，工程用電，臨時電費，(施工階段)	月	37.000	12,000	444,000	01510A000B01,#
甲.壹.十七	臨時設施，通訊設備，(施工階段)	月	37.000	1,800	66,600	015104000B,#,*
甲.壹.十八	既有停車場，門禁管制設施，警衛亭，(含電源，警、監視設備)	式	1.000	150,000	150,000	015233000401,#,*
甲.壹.十九	施工測量，基地測量，(建築工程)	M2	31,740.000	10	317,400	0172530102,#
甲.壹.二十	營建廢棄物處理費，(施工階段)	M3	1,362.000	1,100	1,498,200	0212000003,#
甲.壹.二十一	營造工程安全視訊監控系統(CCTV)	式	1.000	235,000	235,000	0152330004,#,*
甲.壹.二十二	地下管線調查暨公共設施保護費	式	1.000	150,000	150,000	022910000401,#
甲.壹.二十三	施工測量，放樣，建築工程，(建築物放樣)	M2	12,657.000	60	759,420	0172540102,#,*
甲.壹.二十四	祛水，地下室開挖臨時抽排水費	式	1.000	600,000	600,000	022400000401,#
甲.壹.二十五	工地拆除，既有建築物拆除（RC構造）及營建剩餘土石方運棄(B5類)，(含教室、資訊教育館、圍牆、垃圾場等)	M3	1,185.000	3,000	3,555,000	0222012443,#
甲.壹.二十六	共同壁復舊，貼4.5cm*4.5cm磁磚(含施工及材料費)	M2	78.000	1,650	128,700	022910000403,#,*
甲.壹.二十七	圖書館復舊，外牆防水材	M2	78.000	706	55,068	07121X6100201,#,*
甲.壹.二十八	玻璃磚，寬190mmx長190mm	M2	32.000	2,900	92,800	0427005002,#,*
甲.壹.二十九	圖書館復舊，砌紅磚，1B	M2	2.000	1,200	2,400	0421100302,#,*
甲.壹.三十	施工輔助設施，施工架，鋼管，框式，(扶手先行工法)，裝拆(含租金)	M2	5,019.000	265	1,330,035	0154011232,#,*
甲.壹.三十一	施工輔助設施，支撐排架，鋼管，框式，裝拆(含租金)	M3	3,006.000	260	781,560	0154051233,#,*
甲.壹.三十二	既有樹木，移除及運棄費，(喬木類)，(廢樹枝直徑25公分以下，長度依規定裁切不	株	60.000	4,000	240,000	029052YG0A01,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	超過1.5公尺)，(採實作數量計價)					
甲.壹.三十三	既有樹木，(施工階段)，保護及養活(喬木類)	株	81.000	10,000	810,000	029052YG0A02,#
甲.壹.三十四	工程管理，施工、竣工階段BIM模型作業費(樓地板面積:第一階段9353M2，第二階段3348M2；含軟硬體設備租賃、人月費)	式	1.000	1,955,000	1,955,000	013010000401,#,*
甲.壹.三十五	鄰房現況調查(鑑定)費	M2	6,776.000	54	365,904	0229100004,#,*
甲.壹.三十六	交通維持作業費	月	37.000	3,000	111,000	01572G000A01,#
甲.壹.三十七	環境保護，空氣污染防制，灑水系統	式	1.000	100,000	100,000	0157214004
甲.壹.三十八	環境保護，空氣污染防制，防塵網	M2	1,500.000	20	30,000	0157213002,實作實算
甲.壹.三十九	環境保護，空氣污染防制，工地防塵處理費	月	37.000	2,000	74,000	0157218004,#
甲.壹.四十	環境保護，水污染防治，沉澱池污泥清除費	式	1.000	50,000	50,000	015723500A,#
甲.壹.四十一	環境保護，廢棄物清理，廢棄物收集設備	式	1.000	13,700	13,700	0157241004,#
甲.壹.四十二	環境保護，工區出入口舖設混凝土路面	M2	80.000	620	49,600	0157270002
甲.壹.四十三	環境保護，工區鄰近道路維護清理	月	37.000	3,000	111,000	015728000A,#
甲.壹.四十四	環境保護，施工中灌排水路維持	月	37.000	3,000	111,000	01572A000A
甲.壹.四十五	環境保護，臨時性攔砂及導排水設施	月	37.000	5,000	185,000	01572B000A,#
甲.壹.四十六	環境保護，其他環境保護措施	月	37.000	3,000	111,000	01572C000A
甲.壹.四十七	環境保護，工地清潔費	月	37.000	6,000	222,000	01572F000A
甲.壹.四十八	環境保護，逕流污染防治，防治計劃，營建工地逕流廢水削減計畫作業費	式	1.000	130,000	130,000	01572H010401,#
甲.壹.四十九	綠建築標章申請費用	式	1.000	500,000	500,000	01572H010402,#
甲.壹.五十	界面復原費，(電力管線、污水及自來水管線破損復原及遷移等)	式	1.000	600,000	600,000	01572H010403,#
	甲(假設工程(含舊有建築物及圍牆拆除))小計				19,335,487	
乙	地下停車場新建工程	式				

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.壹	地下停車場新建工程-建築工程	式				
乙.壹.一	地下室開挖及擋土安全措施工程	式				
乙.壹.一.1	構造物開挖	M3	46,924.000	110	5,161,640	0231623G53,#,*
乙.壹.一.2	基地回填，土方價購費，(含運輸費，採實作數量計算)	M3	3,183.000	360	1,145,880	023230000101,#洽白乳山土資場購土,*
乙.壹.一.3	基地回填，回填夯實，機具夯實	M3	3,183.000	300	954,900	0232300001,*,#,*
乙.壹.一.4	餘方運棄處理，運棄費	M3	46,924.000	250	11,731,000	023234X3Z301,#,*
乙.壹.一.5	臨時擋土支撐，型鋼內支撐	M2	4,659.000	1,500	6,988,500	0225620002,#,*
乙.壹.一.6	CCP止水樁，樁徑30cm，樁長11.1M	M	6,893.000	1,680	11,580,240	0235420001,#,*
乙.壹.一.7	臨時擋土支撐，施工構台	M2	2,310.000	6,200	14,322,000	02260C0002,#,*
乙.壹.一.8	中間柱，H-400*400*13*21，貫入開挖面下8.8M，L=18M，打拔、租賃及運搬	支	238.000	4,500	1,071,000	051250830901,#,*
乙.壹.一.9	擋土排樁，樁徑50cm，樁長18m，鑽掘作業費(含泥漿運棄)	M	11,250.000	1,350	15,187,500	0247164F0A01,#,*
乙.壹.一.10	擋土排樁，樁徑50cm，樁長18m，材料費(鋼筋籠，水泥砂漿等)	M	11,250.000	2,300	25,875,000	0247164F0A02,#,*
乙.壹.一.11	擋土排樁，樁頂繫樑工程	M	313.000	3,298	1,032,274	02266XX00101,#,*
乙.壹.一.12	擋土排樁，樁頂劣質砂漿，敲除運棄	M3	78.000	450	35,100	0222011E13,#,*
乙.壹.一.13	基樁，樁徑50cm，樁長20M	支	9.000	75,000	675,000	024683200A01,#,*
乙.壹.一.14	安全監測系統工程	式	1.000	280,000	280,000	02292X0004,#,*
乙.壹.二	結構工程	式				
乙.壹.二.1	結構用混凝土，預拌，105kgf/cm2	M3	4,372.000	2,760	12,066,720	0331022003,#筏基回填,*
乙.壹.二.2	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	466.000	2,900	1,351,400	0331023003,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.壹.二.3	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2	M3	12,799.000	3,180	40,700,820	0331026003,#,*
乙.壹.二.4	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	2,082.000	37,950	79,011,900	0321060075,#,*
乙.壹.二.5	鋼筋，SD420W，鋼筋續接器，D25mm，連工帶料	個	664.000	75	49,800	0321063777,#
乙.壹.二.6	鋼筋，SD420W，鋼筋續接器，D32mm，連工帶料	個	1,600.000	98	156,800	0321063977,#
乙.壹.二.7	鋼筋，SD420W，鋼筋續接器，D36mm，連工帶料	個	776.000	115	89,240	0321063A77,#
乙.壹.二.8	清水模板，(建築，建築物)	M2	9,398.000	730	6,860,540	0311021502,#,*
乙.壹.二.9	場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物)	M2	21,817.000	710	15,490,070	0311011502,#,*
乙.壹.三	外牆裝修工程(停車場入口梯廳)	式				
乙.壹.三.1	外牆貼土耳其洞石，厚2cm，(濕式施工)	M2	486.000	5,025	2,442,150	097529220201,#,*
乙.壹.三.2	後製清水模修飾美容防護塗裝	M2	390.000	1,898	740,220	09911C0002,#仿清水模,*
乙.壹.三.3	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆	M2	923.000	550	507,650	0922030502,*
乙.壹.三.4	牆面抿石子	M2	46.000	1,600	73,600	0978020002,#,*
乙.壹.三.5	帷幕天窗，(圓形，直徑=485cm)	座	1.000	440,000	440,000	105380000A01,#,*
乙.壹.三.6	採光斜窗，(天窗)，358*220cm	座	1.000	114,500	114,500	105380000A02,#,*
乙.壹.三.7	格柵門，鋁方管格柵(3cm*8cm)，氟碳烤漆，120cm*255cm(H)，(含鉸鍊、門閂、門鎖等五金)	座	1.000	25,891	25,891	05520B000A01,#,*
乙.壹.三.8	欄杆，鋁方管格柵(3cm*8cm)，氟碳烤漆，120cm*255cm(H)	座	1.000	22,504	22,504	05520B000A02,#,*
乙.壹.四	防水隔熱工程	式				
乙.壹.四.1	浴廁，抗氯型彈性防水材，(地坪)	M2	53.000	706	37,418	0712141002,#,*
乙.壹.四.2	浴廁，抗氯型彈性防水材，(牆面)	M2	96.000	706	67,776	07121X141002,#,

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						*
乙.壹.四.3	停車場入口屋頂隔熱層，抗氯型彈性防水材，(地坪)	M2	63.000	895	56,385	075050420201,#,*
乙.壹.四.4	水箱，抗氯型彈性防水材，(地坪)	M2	15.000	895	13,425	071214100201,#,*
乙.壹.四.5	水箱，抗氯型彈性防水材，(牆面)	M2	18.000	895	16,110	071214100202,#,*
乙.壹.四.6	水箱，抗裂玻璃纖維網，(地坪)	M2	15.000	180	2,700	075050420P13,#,*
乙.壹.四.7	水箱，抗裂玻璃纖維網，(牆面)	M2	18.000	180	3,240	075050420P14,#,*
乙.壹.四.8	地下室頂板，抗防水植栽阻根材	M2	3,557.000	1,369	4,869,533	075050420203,#,*
乙.壹.四.9	筏基內水池，1:2防水水泥砂漿粉刷，(地坪)	M2	962.000	600	577,200	0922020312P1,#,*
乙.壹.四.10	筏基內水池，1:2水泥砂漿防水粉刷，(牆面)	M2	1,526.000	650	991,900	092202031201,#,*
乙.壹.四.11	地下室複壁內牆、截水溝，1:2水泥砂漿防水粉刷	M2	1,500.000	650	975,000	0922020312P2,#,*
乙.壹.四.12	水箱，1:2水泥砂漿防水粉刷，(地坪)	M2	33.000	600	19,800	0922020312P3,#,*
乙.壹.四.13	水箱，1:2水泥砂漿防水粉刷，(牆面)	M2	51.000	650	33,150	0922020312P4,#,*
乙.壹.四.14	水箱，1:2水泥砂漿防水粉刷，(平頂)	M2	15.000	650	9,750	0922020312P5,#,*
乙.壹.四.15	停車場入口屋頂隔熱層，屋頂隔熱層	M2	57.000	750	42,750	072210000201,#,*
乙.壹.四.16	停車場入口屋頂隔熱層，高壓水泥平頂隔熱磚	M2	41.000	1,330	54,530	0722100002,#,*
乙.壹.四.17	外牆門、窗框邊，抗氯型彈性防水材	M	155.000	198	30,690	07121X1410023,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						,*
乙.壹.四.18	浴廁，陰角轉角，抗裂玻璃纖維網	M	80.000	54	4,320	07121X1410024,#,*
乙.壹.四.19	水箱，陰角轉角，防水彈性結構繃帶	M	16.000	366	5,856	07121X14100P1,#,*
乙.壹.四.20	停車場出入口屋頂隔熱層，陰角轉角，防水彈性結構繃帶	M	32.000	366	11,712	07121X14100P2,#,*
乙.壹.四.21	外牆門、窗框邊，轉角，抗裂玻璃纖維網，30*30cm	處	128.000	40	5,120	07121X14100P3,#,*
乙.壹.五	室內隔間工程	式				
乙.壹.五.1	輕隔間工程	M2	6.000	2,300	13,800	1015021002,#,*
乙.壹.五.2	輕隔間工程(管道間牆)	M2	112.000	2,350	263,200	1015020002,#,*
乙.壹.五.3	砌清水空心磚	M2	1,210.000	1,980	2,395,800	0422013B32,*,#,*
乙.壹.五.4	浴廁強化美耐板隔間	間	8.000	27,225	217,800	1015200002,#,*
乙.壹.六	室內裝修工程	式				
乙.壹.六.1	地坪整體粉光處理	M2	7,852.000	110	863,720	0336070002,#,*
乙.壹.六.2	停車場，無縫自展硬化耐磨地坪	M2	7,852.000	1,546	12,139,192	096221300201,#,*
乙.壹.六.3	停車場斜坡道(B2F~B1F)，耐磨環氧砂漿地坪	M2	136.000	1,928	262,208	096221300211,#,*
乙.壹.六.4	瀝青混凝土鋪面，汽車斜坡道(B1F~1F)	M2	208.000	620	128,960	0274200002,#,*
乙.壹.六.5	鋪地磚，磨石子地磚，50*50cm	M2	80.000	1,500	120,000	09341n000201,#,*
乙.壹.六.6	鋪地磚，窯燒花崗石面磚(地磚)，一級品	M2	41.000	2,900	118,900	0934150002,#,*
乙.壹.六.7	地坪鋪防滑石英磚30*30cm	M2	53.000	1,450	76,850	0934125922,#,*
乙.壹.六.8	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪	M2	208.000	410	85,280	0922030102,*
乙.壹.六.9	(水箱內)地坪鋪瓷質壁磚20*20cm	m^2	15.000	1,620	24,300	09300P000011,#,*
乙.壹.六.10	樓梯，鋪磨石子地磚（梯級邊緣踏面防滑	M2	262.000	2,700	707,400	09341e0042,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	處裡）					
乙.壹.六.11	抿石子，地坪	M2	53.000	1,700	90,100	097801000201,#,*
乙.壹.六.12	牆面貼石英磚30*60cm	M2	174.000	1,780	309,720	093107H962,#,*
乙.壹.六.13	牆面1:3水泥砂漿粉光	M2	4,064.000	550	2,235,200	0922030312,#,*
乙.壹.六.14	批土刷水泥漆，(牆面)	M2	861.000	300	258,300	0991241102,#,*
乙.壹.六.15	批土刷防霉水泥漆，(牆面)	M2	3,202.000	330	1,056,660	0991231102,#,*
乙.壹.六.16	刷警示反光漆(H=90cm)	M2	626.000	330	206,580	099123110201,#,*
乙.壹.六.17	(水箱內)牆面貼瓷質壁磚20*20cm	㎡	18.000	1,620	29,160	09300P00001,*,#,*
乙.壹.六.18	清水模板拆模整平	M2	7,265.000	110	799,150	0336010002,*
乙.壹.六.19	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，平頂	M2	4,754.000	550	2,614,700	0922030202,*
乙.壹.六.20	平頂，刷防霉水泥漆	M2	12,019.000	390	4,687,410	0991232002,#,*
乙.壹.六.21	暗架矽酸鈣板天花板	M2	56.000	1,100	61,600	095106000302,#,*
乙.壹.六.22	明架矽酸鈣板天花板	M2	36.000	900	32,400	09510600030201,#,*
乙.壹.六.23	鋁企口天花板	M2	53.000	2,050	108,650	0954800002,#,*
乙.壹.六.24	PVC踢腳，H=10cm	M	58.000	150	8,700	0920620301,#,*
乙.壹.六.25	抿石子，(踢腳)	M	209.000	375	78,375	0978220002,#,*
乙.壹.六.26	抿石子，地坪，車道防撞護肩	M	82.000	375	30,750	09780100020101,#,*
乙.壹.七	門窗工程	式				
乙.壹.七.1	鋁窗，W32，(推射窗+固定窗+橫拉窗)，315*160cm	樘	1.000	35,189	35,189	08520000000A01,#.,*
乙.壹.七.2	鋁窗，W34，(推射窗+固定窗)，60*245cm	樘	4.000	13,425	53,700	08520000000A03,#.,*
乙.壹.七.3	鋁窗，W35，(推射窗+固定窗)，120*160cm	樘	1.000	15,970	15,970	08520000000A04,#.,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.壹.七.4	鋁窗，W36，(推射窗+固定窗)，180*245cm	樘	1.000	30,617	30,617	08520000000A05,#.,*
乙.壹.七.5	鋁窗，W42，(推射窗)，60*160cm	樘	5.000	8,861	44,305	08520000000A08,#.,*
乙.壹.七.6	D2鋼板門，烤漆，90*240cm	樘	1.000	24,800	24,800	08110244002A1,#,*
乙.壹.七.7	D5橫拉式板門，100*240cm(機製門扇面貼耐板)	樘	2.000	24,500	49,000	082102002A011,#,*
乙.壹.七.8	D7防潮門，75*220cm(機製門扇面貼耐板)	樘	1.000	12,300	12,300	082102002A012,#,*
乙.壹.七.9	D9鋼板門，烤漆，120*245cm	樘	1.000	42,280	42,280	08110244002A3,#,*
乙.壹.七.10	D12 鋁門框，125*240cm	樘	2.000	11,100	22,200	082101000A01,#,*
乙.壹.七.11	AW6鋁百葉窗，450*200cm	樘	2.000	93,686	187,372	1021300000101,#,*
乙.壹.七.12	AW8防火風門，65*65cm	樘	1.000	8,000	8,000	1021300000102,#,*
乙.壹.七.13	AW9防火風門，65*65cm	樘	1.000	8,000	8,000	1021300000103,#,*
乙.壹.七.14	AW10鋁百葉窗，60*175cm	樘	1.000	11,654	11,654	1021300000104,#,*
乙.壹.七.15	SW1鋁百葉窗，110*190cm	樘	4.000	28,437	113,748	10213HT0001,#,*
乙.壹.七.16	SW2鋁百葉窗，90*140cm	樘	2.000	15,775	31,550	10213HT000101,#,*
乙.壹.七.17	SW3鋁百葉窗，110*140cm	樘	2.000	18,546	37,092	10213HT000102,#,*
乙.壹.七.18	SW4鋁百葉窗，131*(63~88)cm	樘	12.000	11,900	142,800	10213HT0001A2,#,*
乙.壹.七.19	SD3防火門，90*240cm(1小時防火時效、阻	樘	3.000	31,335	94,005	08110S00CA09,#,

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	熱性，具遮煙性能)					*
乙.壹.七.20	SD4防火門，100*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)	樘	4.000	32,800	131,200	08110S00CA01,#,*
乙.壹.七.21	SD5防火門，110*240cm(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)	樘	3.000	33,000	99,000	08110S00CA02,#,*
乙.壹.七.22	SD6防火門，110*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)	樘	2.000	33,000	66,000	08110S00CA03,#,*
乙.壹.七.23	SD7防火門，120*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)	樘	2.000	35,000	70,000	08110S00CA04,#,*
乙.壹.七.24	SD8防火門，120*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)	樘	4.000	34,800	139,200	08110S00CA05,#,*
乙.壹.七.25	SD9鍍鋅烤漆鋼板門(台電防火門)，376*200cm	樘	1.000	78,000	78,000	08110S00CA-19,#,*
乙.壹.七.26	SD10防火門，180*240(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)	樘	1.000	65,000	65,000	08110S00CA06,#,*
乙.壹.七.27	SD11防火門，110*245cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)	樘	1.000	35,000	35,000	08110S00CA11,#,*
乙.壹.七.28	SD12防火門，110*220cm(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)	樘	1.000	33,000	33,000	08110S00CA12,#,*
乙.壹.七.29	SS1 不銹鋼捲門，(花格捲門)，700cm*240cm	樘	1.000	167,392	167,392	08332CMQ000A,#,*
乙.壹.七.30	SS2 防火捲門，490*240cm(1小時防火時效，1小時阻熱性)	樘	1.000	333,412	333,412	083328AZ002A01,#,*
乙.壹.七.31	SS3 防火捲門，800*240cm(1小時防火時效，1小時阻熱性)	樘	1.000	595,000	595,000	083328AZ002A02,#,*
乙.壹.七.32	SS4 防火捲門，335*165cm(1小時防火時效，1小時阻熱性)	樘	1.000	221,017	221,017	083328AZ002A05,#,*
乙.壹.七.33	遮煙捲簾，W=100cm，H=210cm	樘	4.000	80,000	320,000	08330K1A000A,#,*
乙.壹.八	雜項及指標工程	式				

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.壹.八.1	樓梯不銹鋼欄杆	M	50.000	4,500	225,000	0552026101,#,*
乙.壹.八.2	扶壁式不銹鋼扶手	M	67.000	2,500	167,500	0552300004,*,#,*
乙.壹.八.3	A樓梯平台，不銹鋼護欄，(H=110cm)	M	14.000	4,500	63,000	055202610101,#,*
乙.壹.八.4	汽車道出入口，防水閘門，(插板式)，(700cm*120cm*3.5cm)	座	1.000	550,000	550,000	08393X3010A11,#,*
乙.壹.八.5	停車場入口門廳，崁入式水閘門，200cm*75cm(H)	座	1.000	110,000	110,000	08393X3010A41,#,*
乙.壹.八.6	筏基內連通管及透氣管，(4"透氣管*2支，6"連通管*3支)	處	149.000	1,450	216,050	05500XC40371,#,*
乙.壹.八.7	筏基內水池(消防、雨水、集水池等)及電梯機坑，不銹鋼爬梯	座	12.000	2,150	25,800	05520X2120A,#,*
乙.壹.八.8	消防、雨、集水池，鑄鐵人孔蓋	塊	10.000	5,150	51,500	055621A00B,#,*
乙.壹.八.9	地下室複壁，不銹鋼板維修門，60cm*60cm	樘	203.000	5,100	1,035,300	081003000A,#,*
乙.壹.八.10	2"不銹鋼落水頭，(地下室內壁)	個	203.000	500	101,500	05500XC4037,#,*
乙.壹.八.11	1"PVC透氣管，(地下室複壁)	個	203.000	120	24,360	05500XC403701,#,*
乙.壹.八.12	水箱，不銹鋼爬梯(內、外)	座	1.000	18,000	18,000	055202120A,#,*
乙.壹.八.13	水箱，不銹鋼人孔蓋，(滑蓋式)	塊	1.000	6,000	6,000	05562AA00B,#,*
乙.壹.八.14	挑空區，不銹鋼管欄杆，H=100	M	6.000	6,410	38,460	081003000213,#,*
乙.壹.八.15	細木作，燈具盒	M	14.000	680	9,520	06200G0001,#,*
乙.壹.八.16	細木作，管理員室矮櫃(辦公桌櫃(含抽屜))，335cm*75cm(H)*70cm(D)	M	3.400	38,000	129,200	06200G0001B1,#,*
乙.壹.八.17	細木作，哺乳室廚櫃(矮櫃)，100cm*85cm(H)*60cm(D)+185cm*85cm(H)*80cm(D)	M	2.900	31,000	89,900	06200G0001B4,#,*
乙.壹.八.18	細木作，茶水間櫥櫃(矮櫃)，190cm*60cm(D)，(含流理台)	M	1.900	31,000	58,900	06200G0001B3,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.壹.八.19	門五金，門檻/踏板，不銹鋼，100≦長度＜125cm	支	24.000	700	16,800	087106044C,*
乙.壹.八.20	停車場，車位畫線	M	5,534.000	70	387,380	02898A0001,#,*
乙.壹.八.21	停車場，無障礙汽車車位畫線	個	9.000	800	7,200	02898A00027,#,*
乙.壹.八.22	反光導標，10cm*10cm，厚度18mm	只	40.000	300	12,000	0289210006,#(含五金及安裝工料),*
乙.壹.八.23	柱角防撞條，80mm*80mm*1000mm	支	214.000	1,315	281,410	01556Z000E,#(含五金及安裝工料),*
乙.壹.八.24	15cm警示帶(黃、黑色相間)	M2	26.000	400	10,400	099123110211,#,*
乙.壹.八.25	停車場，指示標線(方向，雙箭)	個	5.000	700	3,500	0289810017,#,*
乙.壹.八.26	停車場，指示標線(方向，單箭)	個	16.000	450	7,200	028981001711,#,*
乙.壹.八.27	停車場，車輪擋，(聚胺脂複合材)，60cm*15cm*10cm	只	572.000	1,600	915,200	05500H1006,#,*
乙.壹.八.28	不銹鋼反光鏡，直徑>80cm	個	15.000	6,800	102,000	05500H100601,#,*
乙.壹.八.29	無障礙設施，不銹鋼警示定位磚，(圓粒型，35mm*5mm(TH)，28顆/處)	處	5.000	2,800	14,000	02893X000201,#,*
乙.壹.八.30	抿石子，(踢腳)	M	46.000	375	17,250	0978220002,#,*
乙.壹.八.31	小便斗隔板，(含安裝、五金及運搬)	片	4.000	2,530	10,120	101520000201,#
乙.壹.八.32	第一階段(地下停車場)使用執照，台電、電信、自來水、消防、污水、室裝竣工等許可申辦作業費	式	1.000	600,000	600,000	018101000401,#
乙.壹.八.33	第一階段(地下停車場)竣工文件、竣工圖作業費	式	1.000	100,000	100,000	018101000402,#
乙.壹.八.34	地下停車場，不銹鋼管欄杆，W=200cm，H=100cm	座	1.000	22,800	22,800	081003000214,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.壹.八.35	防撞軟桿，直徑75~85mm，高740mm，(含反光材)	支	16.000	600	9,600	01556M000E,#(含六角鋰螺絲),*
乙.壹.八.36	3″ φPVC雨落水管	M	9.000	600	5,400	15100E000301,#,*
乙.壹.八.37	3″ φ高腳落水罩安裝工料	只	2.000	1,080	2,160	151072900101,#,*
乙.壹.八.38	廁所(女廁)，化妝明鏡，163cm*90cm	塊	2.000	2,900	5,800	06200G000108,#,*
乙.壹.八.39	廁所(男廁)，化妝明鏡，130cm*90cm	塊	2.000	2,500	5,000	06200G000109,#,*
乙.壹.八.40	廁所(無障礙廁所)，化妝明鏡，45cm*90cm	塊	2.000	3,800	7,600	06200G000107,#,*
乙.壹.八.41	哺乳室，化妝明鏡，60cm*90cm	塊	1.000	1,550	1,550	06200G000111,#,*
乙.壹.八.42	停車場入口鋪面，標字及標線	處	1.000	1,450	1,450	028981001701,#,*
乙.壹.八.43	標誌，貼壁式服務空間標示，180*300*15mm	座	7.000	2,200	15,400	028910000A31,#,*
乙.壹.八.44	標誌，懸臂式無障礙/服務空間標示牌，350*150*30mm	座	13.000	4,200	54,600	028910000A32,#,*
乙.壹.八.45	標誌，樓號標示，字高200mm	字	18.000	3,600	64,800	028910000A03,#,*
乙.壹.八.46	標誌，貼壁式無障礙電梯樓號	片	10.000	1,300	13,000	028910000A05,#,*
乙.壹.八.47	標誌，貼壁式無障礙電梯/樓梯標示，150*150*4mm	座	10.000	1,850	18,500	028910000103,#,*
乙.壹.八.48	標誌，立地式無障礙設施標示	座	1.000	9,800	9,800	028910000EZ2,#,*
乙.壹.八.49	標誌，貼壁式樓層總表標示，650*1200*15mm	座	5.000	18,300	91,500	028910000104,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.壹.八.50	標誌，貼壁式科室名稱標示，350*150*30mm	座	11.000	4,200	46,200	028910000A2001,#,*
乙.壹.八.51	標誌，貼壁式各樓層緊急逃生圖標示，600*600*15mm	座	23.000	9,700	223,100	028910000A11,#,*
乙.壹.八.52	標誌，貼壁式上下樓層標示，380*150*15mm	座	4.000	2,900	11,600	028910000A02,#,*
乙.壹.八.53	標誌，貼壁式無障礙方向引導標示，450*200*15mm	座	6.000	3,850	23,100	028910000Z02,#,*
乙.壹.八.54	標誌，立地式停車場入口雙面導引標示座	座	1.000	68,500	68,500	028910000E02,#,*
乙.壹.八.55	標誌，貼壁式現在位置標示，900*800*15mm	座	2.000	13,600	27,200	028910000A01,#,*
乙.壹.八.56	標誌，懸臂式梯廳燈箱標示，250*500*110mm	座	6.000	8,500	51,000	028910000Z11,#,*
乙.壹.八.57	標誌，貼壁式停車場須知標示，600*1000*15mm	座	5.000	12,800	64,000	028910000102,#,*
乙.壹.八.58	會車警示燈(含固定架)	座	2.000	3,000	6,000	028910000BT1,#
乙.壹.八.59	入口限高架，構架及基座，800*270cm	座	1.000	152,000	152,000	028910000BC1,#,*
乙.壹.八.60	標誌，汽車車道入口限高燈箱標示，7000mm	塊	1.000	250,000	250,000	028910000A16,#,*
乙.壹.八.61	標誌，動向指示燈箱，1500*300*80mm	座	21.000	22,000	462,000	028910000A04,#,*
乙.壹.八.62	標誌，無障礙車位指示牌	座	6.000	12,000	72,000	028910000A15,#,*
乙.壹.八.63	標誌，幼婦車位指示牌，1200*400mm	座	8.000	13,500	108,000	028910000A14,#,*
乙.壹.八.64	標誌，電動車位指示牌，850*400mm	座	8.000	12,000	96,000	028910000Z12,#,*
乙.壹.八.65	竣工銘牌	面	1.000	15,000	15,000	015833000A

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
乙.壹.九	電梯工程	式				
乙.壹.九.1	電動升降機，行動不便者用，荷重800kg，速度60m/min，3停	部	1.000	950,000	950,000	14210697PB,#,*
乙.貳	地下停車場新建工程-水電工程	式				
乙.貳.一	電氣設備工程					
乙.貳.一.1	配電盤設備工程					
乙.貳.一.1.1	P1 受電箱	式	1.000	62,775	62,775	Z071600001,#,*
乙.貳.一.1.2	MP-KWH PANEL	式	1.000	67,725	67,725	Z071600015,#,*
乙.貳.一.1.3	MPK PANEL	式	1.000	733,917	733,917	Z071600011,#,*
乙.貳.一.1.4	PCS(整合入中央監控)	式	1.000	672,684	672,684	Z071600038,#,*
乙.貳.一.1.5	MRK PANEL	式	1.000	18,007	18,007	Z071600056,#,*
乙.貳.一.1.6	B1LA PANEL	式	1.000	15,596	15,596	Z071600063,#,*
乙.貳.一.1.7	B1LB PANEL	式	1.000	13,150	13,150	Z071600066,#,*
乙.貳.一.1.8	B2LA PANEL	式	1.000	15,272	15,272	Z071600067,#,*
乙.貳.一.1.9	B2LB PANEL	式	1.000	13,069	13,069	Z071600068,#,*
乙.貳.一.1.10	B1RA PANEL	式	1.000	7,934	7,934	Z071600069,#,*
乙.貳.一.1.11	B1RB PANEL	式	1.000	7,610	7,610	Z071600073,#,*
乙.貳.一.1.12	B2RA PANEL	式	1.000	7,772	7,772	Z071600074,#,*
乙.貳.一.1.13	B2RB PANEL	式	1.000	7,772	7,772	Z071600075,#,*
乙.貳.一.1.14	PK PANEL	式	1.000	7,592	7,592	Z071600076,#,*
乙.貳.一.1.15	PL PANEL	式	1.000	11,210	11,210	Z071600077,#,*
乙.貳.一.1.16	EMPK PANEL	式	1.000	476,086	476,086	Z071600080,#,*
乙.貳.一.1.17	GEN PANEL	式	1.000	56,098	56,098	Z071600095,#,*
乙.貳.一.1.18	PF PANEL	式	1.000	13,403	13,403	Z071600102,#,*
乙.貳.一.1.19	PW PANEL	式	1.000	49,393	49,393	Z071600106,#,*
乙.貳.一.1.20	PHK PANEL	式	1.000	6,264	6,264	Z071600114,#,*
乙.貳.一.1.21	B1ELA PANEL	式	1.000	6,075	6,075	Z071600117,#,*
乙.貳.一.1.22	B1ELB PANEL	式	1.000	6,156	6,156	Z071600118,#,*
乙.貳.一.1.23	B2ELA PANEL	式	1.000	5,913	5,913	Z071600119,#,*
乙.貳.一.1.24	B2ELB PANEL	式	1.000	6,156	6,156	Z071600120,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
乙.貳.一.1.25	B1FA,B2FA PANEL	式	1.000	43,732	43,732	Z071600121,#,*
乙.貳.一.1.26	RPW PANEL	式	1.000	47,350	47,350	Z071600125,#,*
乙.貳.一.1.27	RP PANEL	式	1.000	49,438	49,438	Z071600130,#,*
乙.貳.一.1.28	PS1 PANEL	式	1.000	48,448	48,448	Z071600134,#,*
乙.貳.一.1.29	PS2~PS4 PANEL	式	1.000	145,344	145,344	Z071600136,#,*
乙.貳.一.1.30	PSD1,PSD2 PANEL	式	1.000	27,028	27,028	Z071600137,#,*
乙.貳.一.1.31	PP PANEL	式	1.000	13,514	13,514	Z071600140,#,*
乙.貳.一.1.32	TEL,TER PANEL	式	1.000	38,808	38,808	Z071600143,#,*
乙.貳.一.1.33	AC PANEL	式	1.000	30,011	30,011	Z071600146,#,*
乙.貳.一.1.34	配電盤雜項工項					
乙.貳.一.1.34.1	低壓配電盤，配電盤雜項(含配電盤操作說明書,保養手冊,廠內會驗測試,技術測試,檢驗證明)	式	1.000	27,000	27,000	1640100004*42,#
乙.貳.一.1.34.2	低壓配電盤，低壓TAF試驗報告費	式	1.000	10,000	10,000	1640100004*43,#
乙.貳.一.1.34.3	低壓配電盤，運雜費(含海運到工地)	式	1.000	200,000	200,000	1640100004*44,#
乙.貳.一.1.34.4	低壓配電盤，變電站盤體定位	式	1.000	60,000	60,000	1640100004*45,#
乙.貳.一.1.34.5	低壓配電盤，繪圖送審.竣工圖整理.護貝	式	1.000	15,000	15,000	1640100004*46,#
乙.貳.一.1.34.6	低壓配電盤，現場安裝工資(含配電場現場連結及箱體定位)	式	1.000	120,000	120,000	1640100004*47,#
乙.貳.一.2	數位二線式照明監控系統(B2F~4F 樓層)					
乙.貳.一.2.1	照明控制開關，ATU四迴路節電控制器(4DI,4DO)本體具ON,OFF按鈕,個迴路狀態燈,雙RS485	只	20.000	21,000	420,000	1658100006*12,#
乙.貳.一.2.2	照明控制開關，TR變壓器AC220V/AC24V 1A,ABS防護外殼,鋁軌型	只	20.000	2,800	56,000	1658100006*13,#
乙.貳.一.2.3	照明控制開關，10.4"觸控式液晶主機含套裝軟體(須提供原廠授權KEY)平台	只	12.000	67,629	811,548	1658100006*14,#
乙.貳.一.2.4	照明控制開關，單控,群控,時控(12頁*20按鍵)中文介面	式	12.000	50,000	600,000	1658100004*12,#
乙.貳.一.2.5	照明控制開關，RS485星狀網路分接器	只	8.000	15,000	120,000	1658100006*15,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.一.2.6	照明控制開關，訊號用7迴路突波吸收器 6KV	只	8.000	9,000	72,000	1658100006*16,#
乙.貳.一.2.7	照明控制開關，二線式燈控箱	只	12.000	5,000	60,000	1658100006*17,#,
乙.貳.一.2.8	照明控制開關，CASE：600W*800H*150D 2.0mm附散熱裝置	只	1.000	8,000	8,000	1658100006*18,#,
乙.貳.一.2.9	照明控制開關，PAC資料收集網路轉換器	只	8.000	8,800	70,400	1658100006*19,#,
乙.貳.一.2.10	照明控制開關，二線式控制裝置，訊號放大器	只	8.000	3,000	24,000	1658100006*21,#,
乙.貳.一.2.11	照明控制開關，24PORT 乙太網路交換器 1GHZ	只	1.000	22,000	22,000	1658100006*11,#
乙.貳.一.2.12	照明控制開關，盤內配線五金另料	式	1.000	3,000	3,000	1658100004*13,#,
乙.貳.一.2.13	照明控制開關，中央監控電腦:Intel i7-3770四核,2G獨顯4GB DDR3高速記憶體/ 1TB硬碟,DVD燒錄機,操作鍵盤,操作MOUSE, WIN作業系統,OFFICE,防毒軟體	組	1.000	45,000	45,000	1658100008*12,#,
乙.貳.一.2.14	照明控制開關，LED彩色顯示器 22"	只	1.000	12,000	12,000	1658100006*22,#,
乙.貳.一.2.15	照明控制開關，中央監視主控制設備，不斷電系統，ON LINE，1kVA	組	1.000	15,000	15,000	1658100008*13,#
乙.貳.一.2.16	照明控制開關，單控,群控,時控(B2F~4F平面圖6層樓建置)中文介面	式	1.000	250,000	250,000	1658100004*15,#
乙.貳.一.2.17	照明控制開關，組裝工資	式	1.000	12,000	12,000	1658100004*11,#
乙.貳.一.2.18	照明控制開關，系統設定測試	式	1.000	35,000	35,000	1658100004*17,#
乙.貳.一.2.19	照明控制開關，教育訓練	式	1.000	20,000	20,000	1658100004*16,#
乙.貳.一.3	電力管線設備工程					
乙.貳.一.3.1	600V PVC線					
乙.貳.一.3.1.1	電線及電纜，PVC線 2.0m/m	M	29,614.000	11	325,754	161200000001*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						05,#
乙.貳.一.3.1.2	電線及電纜，PVC線 5.5㎟	M	6,661.000	20	133,220	161200000001*07,#
乙.貳.一.3.1.3	電線及電纜，PVC線 8㎟	M	234.000	28	6,552	161200000001*08,#
乙.貳.一.3.1.4	電線及電纜，配線另料	式	1.000	23,276	23,276	161200000004*02
乙.貳.一.3.1.5	電線及電纜，配線工資	式	1.000	146,640	146,640	161200000004*04,#
乙.貳.一.3.2	600V XLPE CABLE					
乙.貳.一.3.2.1	電線及電纜，600V級 XLPE 2.0㎟	M	1,118.000	12	13,416	161200000001*31,#
乙.貳.一.3.2.2	電線及電纜，600V級 XLPE 5.5㎟	M	2,156.000	23	49,588	161200000001*33,#
乙.貳.一.3.2.3	電線及電纜，600V級 XLPE 8㎟	M	3,521.000	33	116,193	161200000001*34,#
乙.貳.一.3.2.4	電線及電纜，600V級 XLPE 14㎟	M	1,980.000	51	100,980	161200000001*35,#
乙.貳.一.3.2.5	電線及電纜，600V級 XLPE 22㎟	M	2,120.000	81	171,720	161200000001*36,#
乙.貳.一.3.2.6	電線及電纜，600V級 XLPE 38㎟	M	378.000	136	51,408	161200000001*38,#
乙.貳.一.3.2.7	電線及電纜，600V級 XLPE 50㎟	M	246.000	171	42,066	161200000001*39,#
乙.貳.一.3.2.8	電線及電纜，600V級 XLPE 80㎟	M	480.000	271	130,080	161200000001*42,#
乙.貳.一.3.2.9	電線及電纜，600V級 XLPE 100㎟	M	240.000	309	74,160	161200000001*43,#
乙.貳.一.3.2.10	電線及電纜，600V級 XLPE 150㎟	M	96.000	508	48,768	161200000001*45,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
乙.貳.一.3.2.11	電線及電纜，600V級 XLPE 200mm²	M	864.000	667	576,288	161200000001*46,#
乙.貳.一.3.2.12	電線及電纜，600V級 XLPE 配線另料	式	1.000	37,480	37,480	161200000004*11,#
乙.貳.一.3.2.13	電線及電纜，600V級 XLPE 配線工資	式	1.000	353,036	353,036	161200000004*12,#
乙.貳.一.3.3	耐燃線840℃ 30分鐘(需合乎CNS標準或同等品)					
乙.貳.一.3.3.1	電線及電纜，耐燃線 2.0mm	M	48.000	16	768	161200000001*51,#
乙.貳.一.3.3.2	電線及電纜，耐燃線 5.5mm²	M	144.000	22	3,168	161200000001*53,#
乙.貳.一.3.3.3	電線及電纜，耐燃線 8mm²	M	288.000	44	12,672	161200000001*54,#
乙.貳.一.3.3.4	電線及電纜，耐燃線 22mm²	M	96.000	113	10,848	161200000001*56,#
乙.貳.一.3.3.5	電線及電纜，耐燃線 30mm²	M	480.000	135	64,800	161200000001*57,#
乙.貳.一.3.3.6	電線及電纜，耐燃線 80mm²	M	48.000	378	18,144	161200000001*62,#
乙.貳.一.3.3.7	電線及電纜，耐燃線 100mm²	M	96.000	477	45,792	161200000001*63,#
乙.貳.一.3.3.8	電線及電纜，耐燃線 配線另料	式	1.000	7,809	7,809	161200000004*13,#
乙.貳.一.3.3.9	電線及電纜，耐燃線 配線工資	式	1.000	49,200	49,200	161200000004*14,#
乙.貳.一.3.4	PVC導線管 (E管)					
乙.貳.一.3.4.1	導線管，PVC 導線管 16mmx2.0m/m	M	14,290.000	16	228,640	161320000001*03,#
乙.貳.一.3.4.2	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	150.000	18	2,700	161320000001*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						04,#
乙.貳.一.3.4.3	導線管，PVC 導線管 28mmx3.0m/m	M	992.000	36	35,712	161320000001*05,#
乙.貳.一.3.4.4	導線管，PVC 導線管 35mmx3.5m/m	M	60.000	41	2,460	161320000001*06,#
乙.貳.一.3.4.5	導線管，PVC 導線管 41mmx3.5m/m	M	244.000	60	14,640	161320000001*07,#
乙.貳.一.3.4.6	導線管，PVC 導線管 52mmx4.0m/m	M	96.000	86	8,256	161320000001*08,#
乙.貳.一.3.4.7	導線管，PVC 導線管 65mmx4.5m/m	M	168.000	126	21,168	161320000001*09,#
乙.貳.一.3.4.8	導線管，PVC 導線管 80mmx5.5m/m	M	108.000	180	19,440	161320000001*12,#
乙.貳.一.3.4.9	導線管，PVC 導線管 100mmx7.0m/m	M	216.000	296	63,936	161320000001*11,#
乙.貳.一.3.4.10	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，ES-1管，標稱150mm (6")	M	144.000	344	49,536	161323204001,#
乙.貳.一.3.4.11	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	33,301	33,301	161320000004*06,#
乙.貳.一.3.4.12	導線管，配管工資	式	1.000	143,936	143,936	161320000004*07,#
乙.貳.一.3.5	EMT管類 (符合CNS 2607或同等品)					
乙.貳.一.3.5.1	導線管，EMT管 E25	M	48.000	48	2,304	161320000001*62,#
乙.貳.一.3.5.2	導線管，EMT管 E31	M	48.000	43	2,064	161320000001*63,#
乙.貳.一.3.5.3	導線管，EMT管 E39	M	24.000	86	2,064	161320000001*64,#
乙.貳.一.3.5.4	導線管，EMT管 E51	M	120.000	82	9,840	161320000001*65,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.一.3.5.5	導線管，EMT管 E75	M	36.000	158	5,688	161320000001*67,#
乙.貳.一.3.5.6	導線管，EMT管 配管另料	式	1.000	10,980	10,980	161320000004*08,#
乙.貳.一.3.5.7	導線管，配管工資	式	1.000	16,470	16,470	161320000004*07,#
乙.貳.一.3.6	鋁製電纜托架 陽極處理 W:600 H:100mm T:2.0mm					
乙.貳.一.3.6.1	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 直式	M	24.000	710	17,040	161370000001*12,#
乙.貳.一.3.6.2	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 水平L型彎接頭	只	1.000	1,136	1,136	161370000006*13,#
乙.貳.一.3.6.3	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 水平T型彎接頭	只	1.000	1,349	1,349	161370000006*14,#
乙.貳.一.3.6.4	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 垂直L型彎接頭	只	1.000	1,207	1,207	161370000006*15,#
乙.貳.一.3.6.5	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm PP板	組	2.000	260	520	161370000008*16,#
乙.貳.一.3.6.6	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 終端封板	只	1.000	160	160	161370000006*16,#
乙.貳.一.3.6.7	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 側邊連接片	只	30.000	45	1,350	161370000006*17,#
乙.貳.一.3.6.8	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 接地銅片	只	15.000	35	525	161370000006*18,#
乙.貳.一.3.6.9	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 固定片	只	32.000	45	1,440	161370000006*19,#
乙.貳.一.3.6.10	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm SUS304馬車螺絲	式	1.000	960	960	161370000004*21,#
乙.貳.一.3.6.11	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 吊架及五金另料	式	1.000	4,960	4,960	161370000004*22,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.一.3.7	鋁製電纜托架　陽極處理 W:500 H:100mm T:2.0mm					
乙.貳.一.3.7.1	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 直式	M	99.000	663	65,637	161370000001*13,#
乙.貳.一.3.7.2	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 水平L型彎接頭	只	1.000	1,060	1,060	161370000006*21,#
乙.貳.一.3.7.3	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 垂直L型彎接頭	只	1.000	1,128	1,128	161370000006*22,#
乙.貳.一.3.7.4	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 垂直可調連接片組	式	1.000	1,500	1,500	161370000004*25,#
乙.貳.一.3.7.5	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 側邊連接片	只	76.000	45	3,420	161370000006*23,#
乙.貳.一.3.7.6	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 接地銅片	只	38.000	35	1,330	161370000006*24,#
乙.貳.一.3.7.7	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 固定片	只	132.000	45	5,940	161370000006*25,#
乙.貳.一.3.7.8	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm SUS304馬車螺絲	式	1.000	2,450	2,450	161370000004*26,#
乙.貳.一.3.7.9	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 吊架及五金另料	式	1.000	20,130	20,130	161370000004*27,#
乙.貳.一.3.8	鋁製電纜托架　陽極處理 W:400 H:100mm T:2.0mm					
乙.貳.一.3.8.1	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 直式	M	30.000	615	18,450	161370000001*14,#
乙.貳.一.3.8.2	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 水平L型彎接頭	只	1.000	985	985	161370000006*32,#
乙.貳.一.3.8.3	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 水平T型彎接頭	只	1.000	1,045	1,045	161370000006*33,#
乙.貳.一.3.8.4	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 垂直可調連接片組	式	1.000	1,000	1,000	161370000004*31,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.一.3.8.5	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 終端封板	只	1.000	140	140	161370000006*35,#
乙.貳.一.3.8.6	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 側邊連接片	只	30.000	45	1,350	161370000006*36,#
乙.貳.一.3.8.7	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 接地銅片	只	15.000	35	525	161370000006*37,#
乙.貳.一.3.8.8	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 固定片	只	40.000	45	1,800	161370000006*38,#
乙.貳.一.3.8.9	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm SUS304馬車螺絲	式	1.000	1,100	1,100	161370000004*32,#
乙.貳.一.3.8.10	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 吊架及五金另料	式	1.000	5,900	5,900	161370000004*33,#
乙.貳.一.3.9	導線管，管線吊架掛及固定件	式	1.000	50,000	50,000	161320000004*04,#
乙.貳.一.3.10	零星工料，拉線箱及接線盒(2.0t)	式	1.000	20,000	20,000	0127110004*31,#
乙.貳.一.3.11	施工費，穿鑿修補及復原	式	1.000	35,000	35,000	0127180004*19
乙.貳.一.3.12	施工費，挖土回填及復原夯實	式	1.000	50,000	50,000	0127180004*22,#
乙.貳.一.3.13	導線管，其他零星材料(含回路標誌號碼費)	式	1.000	36,074	36,074	161320000004*01,#
乙.貳.一.3.14	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	218,614	218,614	0127130004*03,#
乙.貳.一.3.15	導線管，安裝工資	式	1.000	106,983	106,983	161320000004*03,#
乙.貳.一.4	燈具及插座設備工程					
乙.貳.一.4.1	照明燈具，吸頂LED燈 LED-20Wx2	盞	364.000	4,125	1,501,500	165050000A*23,#
乙.貳.一.4.2	照明燈具，樓梯LED燈 LED-20Wx2	盞	34.000	2,600	88,400	165050000A*13,#
乙.貳.一.4.3	照明燈具，LED吊燈 T8-LED-20Wx2	盞	2.000	2,200	4,400	165050000A*14,#
乙.貳.一.4.4	照明燈具，嵌燈A LED-15W (IP66)	盞	23.000	950	21,850	165050000A*17,#
乙.貳.一.4.5	照明燈具，嵌燈B LED-20W	盞	23.000	950	21,850	165050000A*25,#
乙.貳.一.4.6	照明燈具，車道嵌壁燈 LED-10Wx2	盞	35.000	2,475	86,625	165050000A*24,#
乙.貳.一.4.7	照明燈具，LED燈管 LED-10W	盞	14.000	620	8,680	165050000A*21,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
乙.貳.一.4.8	照明燈具，吸頂吊管筒燈 LED-20W	盞	16.000	2,000	32,000	165050000A*29,#
乙.貳.一.4.9	照明燈具，景觀街燈 LED-100W	盞	16.000	40,500	648,000	165050000A*26,#
乙.貳.一.4.10	照明燈具，景觀燈 LED-70W	盞	26.000	18,750	487,500	165050000A*27,#
乙.貳.一.4.11	照明燈具，景觀矮燈 LED-21W	盞	21.000	8,250	173,250	165050000A*28,#
乙.貳.一.4.12	照明燈具，紅外線感應	盞	79.000	4,000	316,000	165050000A*32,#
乙.貳.一.4.13	接線裝置，雙連暗插座 2P(3W)-125V-15A 接地型 含蓋板及金具	只	70.000	175	12,250	1615000006*13
乙.貳.一.4.14	接線裝置，單路暗開關 1P-300V-15A 附夜光指示燈	只	31.000	112	3,472	1615000006*14
乙.貳.一.4.15	接線裝置，三路暗開關 1P-300V-15A 附夜光指示燈	只	6.000	112	672	1615000006*15
乙.貳.一.4.16	接線裝置，一穴暗開關蓋板	只	37.000	75	2,775	1615000006*16
乙.貳.一.4.17	照明燈具，燈具吊掛固定及另料	式	1.000	24,000	24,000	1650500004*12
乙.貳.一.4.18	電機接線盒及配件，電源出線口、接線箱(2.0t)及五金另料	式	1.000	30,000	30,000	1613300004*12
乙.貳.一.4.19	電機接線盒及配件，金屬軟管及配件	式	1.000	15,000	15,000	1613300004*13
乙.貳.一.4.20	照明燈具，設備測試及功能測試(含出口面板標示)	式	1.000	25,000	25,000	1650500004*13
乙.貳.一.4.21	照明燈具，雜項另料	式	1.000	105,595	105,595	1650500004*14
乙.貳.一.4.22	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	211,190	211,190	0127130004*03,#
乙.貳.一.4.23	照明燈具，工資	式	1.000	543,815	543,815	1650500004*15
乙.貳.一.5	發電機設備工程					
乙.貳.一.5.1	柴油引擎發電機組，柴油引擎發電機組：Standby 200KW 3φ4ω380/220V 60HZ 1,800 RPM PF=0.8 8汽缸；進口引擎：Perkins Tier 3 三期環保 ,配件：A. 數位式控制盤 B. 充電機 C. 鉛酸啟動電瓶 D. 住宅型消音器 E. 防震軟管 F. 避震墊 G. 無熔絲開關斷路器	台	1.000	1,060,000	1,060,000	162310000A*12,#
乙.貳.一.5.2	柴油引擎發電機組，日用油箱(SUS304),附	式	1.000	72,000	72,000	1623100004*12,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	油位指示計厚鋼板焊製,防液堤及殘油坑設置、試車用油及驗收後加滿油					
乙.貳.一.5.3	柴油引擎發電機組，排煙管(含保溫、吊架組)、外附鋁皮	式	1.000	35,000	35,000	1623100004*13,#
乙.貳.一.5.4	柴油引擎發電機組，進、排氣風管.法蘭.帆布接頭	式	1.000	40,000	40,000	1623100004*14,#
乙.貳.一.5.5	柴油引擎發電機組，進、回油3/4"不銹鋼管、不銹鋼凡而等五金另料	式	1.000	8,000	8,000	1623100004*15,#
乙.貳.一.5.6	柴油引擎發電機組，透氣管2"、不銹鋼凡而等五金另料	式	1.000	9,000	9,000	1623100004*16,#
乙.貳.一.5.7	柴油引擎發電機組，發電機組--基礎台(混凝土)	式	1.000	17,000	17,000	1623100004*17,#
乙.貳.一.5.8	柴油引擎發電機組，控制管線工料	式	1.000	6,500	6,500	1623100004*18,#
乙.貳.一.5.9	柴油引擎發電機組，發電機試車及教育訓練	式	1.000	10,000	10,000	1623100004*19,#
乙.貳.一.5.10	柴油引擎發電機組，TAF實驗室測試及廠驗費用	式	1.000	8,000	8,000	1623100004*25,#
乙.貳.一.5.11	柴油引擎發電機組，200KW用發電機組截流式柴油排煙污染物過濾器,不鏽鋼外殼，及截流式過濾芯載體,具備觸媒淨化HC及CO效能	台	1.000	100,000	100,000	162310000A*13,#
乙.貳.一.5.12	柴油引擎發電機組，運什費(含發電機、油箱吊運定位)/基礎螺絲固定、海運到工地)	式	1.000	80,000	80,000	1623100004*21,#
乙.貳.一.5.13	柴油引擎發電機組，現場組裝工資	式	1.000	40,000	40,000	1623100004*22,#
乙.貳.一.5.14	柴油引擎發電機組，發電機設置性能簽證費	式	1.000	45,000	45,000	1623100004*23,#
乙.貳.一.6	電力接地設備工程					
乙.貳.一.6.1	電氣設備(發電機共用)接地系統　R≦10Ω					
乙.貳.一.6.1.1	接地，5cmφ*300cm 離子免再充填式接地電極具NEGRP測試參考數據及符合UL認證，	支	4.000	15,000	60,000	160610000B*12

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	電極內含不在空氣中溶解之離子礦物質					
乙.貳.一.6.1.2	接地，接地改良劑，每包50磅裝，電阻率為0.5歐姆-米以下，具黏土型保溼特性	包	12.000	1,300	15,600	1606100008*14
乙.貳.一.6.2	台電配電室接地系統　R≦10Ω					
乙.貳.一.6.2.1	接地，5cmφ*300cm 離子免再充填式接地電極具NEGRP測試參考數據及符合UL認證，電極內含不在空氣中溶解之離子礦物質	支	4.000	15,000	60,000	160610000B*12
乙.貳.一.6.2.2	接地，接地改良劑，每包50磅裝，電阻率為0.5歐姆-米以下，具黏土型保溼特性	包	12.000	1,300	15,600	1606100008*14
乙.貳.一.6.3	箱體及配管線工程					
乙.貳.一.6.3.1	接地，接地電阻測試箱包括：箱體：WxHxD=40CMx35CMx15CM　2.0mm厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料	組	2.000	3,500	7,000	1606100008*11,#
乙.貳.一.6.3.2	接地，台電接地出線盒包括：箱體：WxHxD=20CMx20CMx10CM　1.6mm厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料	組	1.000	300	300	1606100008*12,#
乙.貳.一.6.3.3	接地，依台電法規要求設置之相關設備及管線	式	1.000	5,000	5,000	1606100004*11,#
乙.貳.一.6.4	接地，4cm*120cm 多齒式接地鋼棒（測試參考極）SUS304材質，2.5mmT	支	4.000	6,000	24,000	160610000B*11,#
乙.貳.一.6.5	接地，雙孔重型壓接端子，附不鏽鋼螺絲	只	4.000	300	1,200	1606100006*22,#
乙.貳.一.6.6	接地，接地改良劑，每包50磅裝，電阻率為0.5歐姆-米以下，具黏土型保溼特性	包	8.000	1,300	10,400	1606100008*14
乙.貳.一.6.7	接地，止水銅板(詳大樣圖)	片	8.000	600	4,800	1606100006*14,#
乙.貳.一.6.8	接地，SUS304雙連出線盒(滲水)	只	8.000	80	640	1606100006*23,#
乙.貳.一.6.9	接地，銅粉溶接（包括L.T.十字型模具）	式	1.000	3,000	3,000	1606100004*22,#
乙.貳.一.6.10	鑽孔及回填					
乙.貳.一.6.10.1	接地，鑽孔及回填20cmφx200cm深	處	2.000	2,200	4,400	160610000A*11,#
乙.貳.一.6.10.2	接地，鑽孔及回填20cmφx330cm深	處	1.000	3,500	3,500	160610000A*12,#
乙.貳.一.6.11	電線及電纜，BCW 100㎟	M	72.000	280	20,160	161200000001*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						21,#
乙.貳.一.6.12	電線及電纜，PVC線 100mm²	M	200.000	280	56,000	161200000001*17,#
乙.貳.一.6.13	電線及電纜，配線另料	式	1.000	7,616	7,616	161200000004*02
乙.貳.一.6.14	導線管，PVC 導線管 28mmx3.0m/m	M	200.000	36	7,200	161320000001*05,#
乙.貳.一.6.15	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	1,080	1,080	161320000004*06,#
乙.貳.一.6.16	接地，設備測試及功能測試	式	1.000	15,000	15,000	1606100004*25,#
乙.貳.一.6.17	接地，雜項另料(含模具損耗、火藥焊泥)	式	1.000	20,000	20,000	1606100004*26,#
乙.貳.一.6.18	接地，運雜費(含海運到工地)	式	1.000	23,974	23,974	1606100004*27,#
乙.貳.一.6.19	接地，工資(含開挖、鑽孔、回填)	式	1.000	45,309	45,309	1606100004*28,#
乙.貳.二	弱電設備工程					
乙.貳.二.1	資通訊設備工程					
乙.貳.二.1.1	自動交換機電話系統，電話總配線箱體A-06 (45cm*80cm*14cm)含端子版及鎖	組	1.000	5,000	5,000	1672300008*11,#
乙.貳.二.1.2	自動交換機電話系統，電話主配線箱體B-22 (30cm*40cm*10cm)含端子版及鎖	組	1.000	3,000	3,000	1672300008*13,#符合NCC審核標準
乙.貳.二.1.3	自動交換機電話系統，電話主配線箱體B-33 (48cm*45cm*10cm)含端子版及鎖	組	1.000	3,500	3,500	1672300008*14,#符合NCC審核標準
乙.貳.二.1.4	自動交換機電話系統，電話資訊插座雙孔(含蓋板)	只	4.000	300	1,200	1672300006*11
乙.貳.二.1.5	自動交換機電話系統，端子板與出口安裝、測試工資	式	1.000	3,000	3,000	1672300004*19,#
乙.貳.二.1.6	自動交換機電話系統，尼龍線	式	1.000	100	100	1672300004*13
乙.貳.二.1.7	自動交換機電話系統，CAT.6/4P UTP CABLE六類無遮蔽雙絞線	M	110.000	18	1,980	1672300001*11,#
乙.貳.二.1.8	自動交換機電話系統，電話電纜線 0.5-10P-PE-PVC	M	16.000	55	880	1672300001*12,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
乙.貳.二.1.9	自動交換機電話系統，電話電纜線 0.5-20P-PE-PVC	M	5.000	55	275	1672300001*13,#
乙.貳.二.1.10	電線及電纜，配線另料	式	1.000	314	314	161200000004*02
乙.貳.二.1.11	電線及電纜，配線工資	式	1.000	3,275	3,275	161200000004*04,#
乙.貳.二.1.12	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	40.000	18	720	161320000001*04,#
乙.貳.二.1.13	導線管，PVC 導線管 28mmx3.0m/m	M	32.000	36	1,152	161320000001*05,#
乙.貳.二.1.14	導線管，PVC 導線管 52mmx4.0m/m	M	48.000	86	4,128	161320000001*08,#
乙.貳.二.1.15	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	1,200	1,200	161320000004*06,#
乙.貳.二.1.16	導線管，管線吊架掛及固定件	式	1.000	1,440	1,440	161320000004*04,#
乙.貳.二.1.17	導線管，配管工資	式	1.000	4,200	4,200	161320000004*07,#
乙.貳.二.1.18	預鑄混凝土，電信中手孔，內部尺寸L:100cmxW:50cmxD90cm	座	2.000	22,500	45,000	034000000B*12,#
乙.貳.二.1.19	自動交換機電話系統，拉線箱及接線盒、洩水箱	式	1.000	8,000	8,000	1672300004*14
乙.貳.二.1.20	自動交換機電話系統，雜項另料	式	1.000	4,200	4,200	1672300004*15
乙.貳.二.1.21	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	9,256	9,256	0127130004*03,#
乙.貳.二.1.22	自動交換機電話系統，既有管線遷移、接續	式	1.000	50,000	50,000	1672300004*18,#
乙.貳.二.2	電視系統設備					
乙.貳.二.2.1	共同天線設備，電視配線箱 (30x45x10)cm(含分歧、分配器)	只	2.000	3,500	7,000	1678200006*12,專業廠
乙.貳.二.2.2	共同天線設備，末端型電視插座(含蓋板及	只	2.000	250	500	1678200006*13

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	出線盒)					
乙.貳.二.2.3	共同天線設備，尼龍線	式	1.000	100	100	1678200004*11
乙.貳.二.2.4	共同天線設備，同軸電纜 7CFB	M	16.000	41	656	1678270001*12,#
乙.貳.二.2.5	共同天線設備，同軸電纜 5CFB	M	16.000	25	400	1678270001*13,#
乙.貳.二.2.6	共同天線設備，同軸電纜 配線另料	式	1.000	106	106	1678270004*12,#
乙.貳.二.2.7	導線管，PVC 導線管 16mmx2.0m/m	M	16.000	16	256	161320000001*03,#
乙.貳.二.2.8	導線管，PVC 導線管 28mmx3.0m/m	M	32.000	36	1,152	161320000001*05,#
乙.貳.二.2.9	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	282	282	161320000004*06,#
乙.貳.二.2.10	導線管，管線吊架掛及固定件	式	1.000	282	282	161320000004*04,#
乙.貳.二.2.11	共同天線設備，雜項另料	式	1.000	1,073	1,073	1678200004*13
乙.貳.二.2.12	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	1,771	1,771	0127130004*03,#
乙.貳.二.2.13	共同天線設備，工資	式	1.000	2,904	2,904	1678200004*14
乙.貳.二.2.14	共同天線設備，套管預埋、打鑿修補、挖土回填及復原(含資通訊等弱電系統)	式	1.000	10,000	10,000	1678200004*15,#
乙.貳.二.3	弱電接地系統設備工程					
乙.貳.二.3.1	停車場電信及資訊設備接地系統 R≦25Ω					
乙.貳.二.3.1.1	接地，鋼心銅棒19mmφ*300cm (含測試參考極)	支	8.000	700	5,600	160610000B*13,#
乙.貳.二.3.1.2	接地，接地改良劑，每包50磅裝，電阻率為0.5歐姆-米以下，具黏土型保溼特性	包	8.000	1,300	10,400	1606100008*14
乙.貳.二.3.1.3	接地，接地電阻測試箱包括：箱體：WxHxD=40CMx35CMx15CM2.0mm厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料	組	1.000	3,500	3,500	1606100008*13,#
乙.貳.二.3.1.4	接地，止水銅板(詳大樣圖)	片	4.000	600	2,400	1606100006*14,#
乙.貳.二.3.1.5	接地，SUS304雙連出線盒(滲水)	只	4.000	80	320	1606100006*23,#
乙.貳.二.3.1.6	接地，銅粉溶接 (包括L.T.十字型模具)	式	1.000	2,000	2,000	1606100004*22,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.二.3.1.7	接地，鑽孔及回填5cmφx330cm深(或明挖)	處	8.000	2,000	16,000	160610000A,#
乙.貳.二.3.1.8	電線及電纜，PVC線 14mm²	M	60.000	48	2,880	161200000001*09,#
乙.貳.二.3.1.9	電線及電纜，BCW 60m²	M	30.000	250	7,500	161200000001*22,#
乙.貳.二.3.1.10	電線及電纜，配線另料	式	1.000	1,038	1,038	161200000004*02
乙.貳.二.3.1.11	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	60.000	18	1,080	161320000001*04,#
乙.貳.二.3.1.12	導線管，PVC 導線管 28mmx3.0m/m	M	8.000	36	288	161320000001*05,#
乙.貳.二.3.1.13	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	274	274	161320000004*06,#
乙.貳.二.3.1.14	零星工料，雜項另料	式	1.000	533	533	0127110004*38,#
乙.貳.二.3.1.15	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	10,763	10,763	0127130004*03,#
乙.貳.二.3.1.16	接地，工資(含鑽孔)	式	1.000	28,000	28,000	1606100004*15,#
乙.貳.二.4	中央監控系統					
乙.貳.二.4.1	中央監視主控制設備，環控主機(10.4"觸控LCD,採用固態記憶體,無硬碟及光碟機,IP65面板防水,含機架及櫃台基座,Ethernet*1,USB*2,RS-232*1,RS-422*1,RS-485*1,作業軟體)	台	1.000	69,120	69,120	138010000A*13,#
乙.貳.二.4.2	中央監視主控制設備，不斷電電源供應器 3kva	台	1.000	18,900	18,900	138010000A*16,#
乙.貳.二.4.3	中央監視主控制設備，BA自動化軟體程式	套	1.000	153,000	153,000	138010000B*12,#
乙.貳.二.4.4	中央監視主控制設備，現場監控處理機(PAC,備援式Redundant,AI*8,DI*64,DO*32,預留10%,詳細點數詳圖說)	式	1.000	225,360	225,360	1380100004*11,#
乙.貳.二.4.5	中央監視主控制設備，數位輸出電驛板	台	4.000	1,800	7,200	138010000A*14,#
乙.貳.二.4.6	中央監視主控制設備，網路交換器(8P	台	2.000	1,764	3,528	138010000A*15,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	Gigabit)					
乙.貳.二.4.7	中央監視主控制設備，水位偵測器	只	10.000	1,350	13,500	1380100006*15,#
乙.貳.二.4.8	中央監視主控制設備，油位偵測器(類比式 Out:4~20mA Out)	只	2.000	13,000	26,000	1380100006*16,#
乙.貳.二.4.9	中央監視主控制設備，一氧化碳感知器	只	10.000	3,300	33,000	1380100006*18,#
乙.貳.二.4.10	中央監視主控制設備，溫溼度感知器(Modbus)	只	8.000	7,200	57,600	1380100006*19,#
乙.貳.二.4.11	中央監視主控制設備，智能環境感測器(溫度,濕度,CO2,PM2.5, RS-485)	只	1.000	23,220	23,220	1380100006*14,#
乙.貳.二.4.12	中央監視主控制設備，緊急按鈕(含標示貼紙)	只	43.000	300	12,900	1380100006*11,#
乙.貳.二.4.13	中央監視主控制設備，閃光警報喇叭	只	6.000	380	2,280	1380100006*12,#
乙.貳.二.4.14	中央監視主控制設備，磁簧開關	只	7.000	46	322	1380100006*13,#
乙.貳.二.4.15	中央監視主控制設備，19" 41U鋁合金機櫃	組	1.000	28,800	28,800	1380100007*14,#
乙.貳.二.4.16	中央監視主控制設備，BA控制箱(含電源供應器)	個	4.000	9,000	36,000	1380100007*15,#
乙.貳.二.4.17	中央監視主控制設備，其他材料	式	1.000	16,000	16,000	1380100004*12,#
乙.貳.二.4.18	中央監視主控制設備，教育訓練	式	1.000	18,000	18,000	1380100004*13,#
乙.貳.二.4.19	中央監視主控制設備，安裝測試調整工資	式	1.000	292,000	292,000	1380100004*14,#
乙.貳.二.4.20	中央監視主控制設備，運雜管理費(含海運到工地)	式	1.000	104,000	104,000	1380100004*15,#
乙.貳.二.4.21	CCTV監視系統					
乙.貳.二.4.21.1	閉路電視設備，監視主機(HDD:1TB,DDR III:4GB,CPU:雙核心,鍵盤,滑鼠)	套	1.000	27,000	27,000	137040000B*12,#
乙.貳.二.4.21.2	閉路電視設備，半球型紅外線吸頂攝影機(1080P,變焦鏡頭,附TAF檢測報告)	台	1.000	3,560	3,560	137040000A*13,#
乙.貳.二.4.21.3	閉路電視設備，紅外線壁掛攝影機(1080P,變焦鏡頭,附TAF檢測報告)	台	34.000	3,560	121,040	137040000A*12,#
乙.貳.二.4.21.4	閉路電視設備，攝影機支架	套	30.000	5,000	150,000	137040000B*11,#
乙.貳.二.4.21.5	閉路電視設備，攝影機桿(含基礎及基座)	套	2.000	30,000	60,000	137040000B*13,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.二.4.21.6	閉路電視設備，21.5"液晶顯示器	台	4.000	5,760	23,040	137040000A*14,#
乙.貳.二.4.21.7	閉路電視設備，複合式數位錄放影機(20CH,HDD:1個月儲存量,不少於10TB)	台	3.000	32,960	98,880	137040000A*15,#
乙.貳.二.4.21.8	閉路電視設備，影像圖控軟體	套	1.000	21,000	21,000	137040000B*14,#
乙.貳.二.4.21.9	閉路電視設備，對絞轉換器(1P含電源)	只	70.000	340	23,800	1370400006*16,#
乙.貳.二.4.21.10	閉路電視設備，其他材料	式	1.000	14,000	14,000	1370400004*17,#
乙.貳.二.4.21.11	閉路電視設備，教育訓練	式	1.000	18,000	18,000	1370400004*18,#
乙.貳.二.4.21.12	閉路電視設備，安裝測試調整工資	式	1.000	413,000	413,000	1370400004*19,#
乙.貳.二.4.21.13	閉路電視設備，運雜管理費	式	1.000	97,000	97,000	1370400004*21,#
乙.貳.二.4.22	管線工程					
乙.貳.二.4.22.1	電線及電纜，PVC隔離電纜 4C-0.3㎟ SC	M	300.000	32	9,600	161200000001*103,#
乙.貳.二.4.22.2	電線及電纜，網路線Cat.6	M	6,350.000	14	88,900	161200000001*104,#
乙.貳.二.4.22.3	電線及電纜，PVC電纜 2C-0.75㎟	M	1,700.000	24	40,800	161200000001*105,#
乙.貳.二.4.22.4	電線及電纜，同軸電纜RG-58AU	M	200.000	38	7,600	161200000001*106,#
乙.貳.二.4.22.5	電線及電纜，PVC電線 3.5㎟	M	300.000	16	4,800	161200000001*108,#
乙.貳.二.4.22.6	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	4,960.000	18	89,280	161320000001*04,#
乙.貳.二.4.22.7	導線管，PVC 導線管 52mmx4.0m/m	M	450.000	86	38,700	161320000001*08,#
乙.貳.二.4.22.8	電線及電纜，配管配線零料	式	1.000	8,000	8,000	161200000004*102,#
乙.貳.二.4.22.9	電線及電纜，配管配線工資	式	1.000	1,026,000	1,026,000	161200000004*103,#
乙.貳.二.4.22.10	電線及電纜，運雜管理費(含海運到工地)	式	1.000	132,000	132,000	161200000004*104,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
乙.貳.二.5	停車管理系統					
乙.貳.二.5.1	車牌辨識收費系統管材及五金另料					
乙.貳.二.5.1.1	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	415.000	18	7,470	161320000001*04,#
乙.貳.二.5.1.2	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	5,200	5,200	161320000004*06,#
乙.貳.二.5.1.3	電線及電纜，吊掛五金	式	1.000	10,000	10,000	161200000004*03,#
乙.貳.二.5.1.4	導線管，配管工資	式	1.000	90,000	90,000	161320000004*07,#
乙.貳.二.5.2	反向尋車系統管材及五金另料					
乙.貳.二.5.2.1	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	60.000	18	1,080	161320000001*04,#
乙.貳.二.5.2.2	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	1,000	1,000	161320000004*06,#
乙.貳.二.5.2.3	導線管，配管工資	式	1.000	40,500	40,500	161320000004*07,#
乙.貳.二.5.2.4	反向尋車系統-鋁擠型線架線槽					
乙.貳.二.5.2.4.1	金屬導線槽，直式含蓋板 (1隻長度 3M/T 1.6MM/100*50MM)	只	250.000	810	202,500	161360000006*42,#
乙.貳.二.5.2.4.2	金屬導線槽，U型連接片	只	350.000	215	75,250	161360000006*43,#
乙.貳.二.5.2.4.3	金屬導線槽，封口板	只	10.000	250	2,500	161360000006*44,#
乙.貳.二.5.2.4.4	金屬導線槽，馬車螺絲	組	3,000.000	20	60,000	161360000008*47,#
乙.貳.二.5.2.4.5	金屬導線槽，3"螺桿/3M	只	650.000	270	175,500	161360000006*45,#
乙.貳.二.5.2.4.6	金屬導線槽，門吊	只	650.000	180	117,000	161360000006*46,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
乙.貳.二.5.3	電動汽車充電設備管材及五金另料					
乙.貳.二.5.3.1	充電機，汽車充電樁，單槍 VCA，單相 7KW	座	8.000	60,000	480,000	165050000A133
乙.貳.二.5.3.2	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	105.000	18	1,890	161320000001*04,#
乙.貳.二.5.3.3	導線管，PVC 導線管 28mmx3.0m/m	M	90.000	36	3,240	161320000001*05,#
乙.貳.二.5.3.4	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	1,800	1,800	161320000004*06,#
乙.貳.二.5.3.5	電線及電纜，吊掛五金	式	1.000	10,000	10,000	161200000004*03,#
乙.貳.二.5.3.6	導線管，配管工資	式	1.000	35,000	35,000	161320000004*07,#
乙.貳.三	給排水設備工程					
乙.貳.三.1	衛生設備					
乙.貳.三.1.1	給排水及衛生器具，社福專用座式馬桶含自動感應沖水器，附L型及折疊安全扶手、安全椅背，銅配件全(省水標章)	組	2.000	35,000	70,000	1541000008*12
乙.貳.三.1.2	給排水及衛生器具，社福專用小便斗含自動感應沖水器，附安全扶手，銅配件全(省水標章)	組	2.000	25,000	50,000	1541000008*13
乙.貳.三.1.3	給排水及衛生器具，社福專用面盆含自動感應沖水龍頭，附安全扶手，銅配件全(省水標章)	組	2.000	22,000	44,000	1541000008*14
乙.貳.三.1.4	給排水及衛生器具，蹲式加長型沖水馬桶含腳踏沖水器，銅配件全(省水標章)	組	1.000	9,844	9,844	1541000008*15
乙.貳.三.1.5	給排水及衛生器具，坐式二段式水箱馬桶含馬桶蓋，銅配件全(省水標章)	組	6.000	14,500	87,000	1541000008*16,#
乙.貳.三.1.6	給排水及衛生器具，掛式二段式沖水便斗含沖水器，銅配件全(省水標章)	組	2.000	13,200	26,400	1541000008*17,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.三.1.7	給排水及衛生器具，壁掛式洗臉盆含瓷柱腳及龍頭，銅配件全(省水標章)	組	1.000	8,607	8,607	1541000008*18,#
乙.貳.三.1.8	給排水及衛生器具，檯面式面盆含龍頭，銅配件全	組	5.000	12,038	60,190	1541000008*19
乙.貳.三.1.9	給排水及衛生器具，平緣式拖布盆含瓷腳，銅配件全	組	2.000	7,679	15,358	1541000008*23,#,和成,電光,德瑞克或同等品
乙.貳.三.1.10	給排水及衛生器具，單栓龍頭，銅配件全(省水標章)	組	2.000	625	1,250	1541000008*24,#,
乙.貳.三.1.11	浴廁附屬配件，不銹鋼衛生紙架	只	9.000	1,013	9,117	1080100006*12
乙.貳.三.1.12	浴廁附屬配件，不銹鋼掛衣單鉤	只	9.000	507	4,563	1080100006*13
乙.貳.三.1.13	給排水及衛生器具，1T不銹鋼立式消防水塔，D=97cm，H=154cm(水塔高度)，H=186cm(水塔+腳架高度)，	座	1.000	9,450	9,450	154100000A*12
乙.貳.三.1.14	給排水及衛生器具，不銹鋼方型地板落水頭 2"(廁所用)	只	12.000	169	2,028	1541000006*17,#
乙.貳.三.1.15	給排水及衛生器具，不銹鋼地板落水頭 2"(走廊、停車場用)	只	51.000	169	8,619	1541000006*13,#
乙.貳.三.1.16	給排水及衛生器具，不銹鋼高籠型落水頭 2"(覆壁、屋頂用)	只	101.000	594	59,994	1541000006*12,#
乙.貳.三.1.17	給排水及衛生器具，暗式清潔口 3"(孔蓋採白色或灰色塑膠蓋)	只	6.000	85	510	1541000006*32,#
乙.貳.三.1.18	給排水及衛生器具，暗式清潔口 4"(孔蓋採白色或灰色塑膠蓋)	只	8.000	141	1,128	1541000006*33,#
乙.貳.三.1.19	給排水及衛生器具，暗式清潔口 6"(孔蓋採白色或灰色塑膠蓋)	只	2.000	347	694	1541000006*35,#
乙.貳.三.1.20	給排水及衛生器具，明式清潔口 3"	只	2.000	864	1,728	1541000006*47,#
乙.貳.三.1.21	給排水及衛生器具，明式清潔口 4"	只	5.000	1,242	6,210	1541000006*46,#
乙.貳.三.1.22	給排水及衛生器具，防蟲銅網及透氣凡而VTR	式	1.000	2,700	2,700	1541000004*15

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.三.1.23	給排水及衛生器具，自設污水陰井 §60cm H=100cm(含金門汙水字樣鑄鐵蓋及不鏽鋼鏈條)	座	1.000	20,790	20,790	154100000A*11,#
乙.貳.三.2	閥類設備					
乙.貳.三.2.1	閥，不銹鋼高壓浮球凡而 牙口 §20mm	只	2.000	3,060	6,120	151100000006*12,#
乙.貳.三.2.2	不銹鋼球塞凡而 16kg/Cm²級					
乙.貳.三.2.2.1	閥，不銹鋼球塞凡而 16K級 牙口§50mm	只	1.000	1,800	1,800	151100000006*67,#
乙.貳.三.2.3	不銹鋼閘閥凡而 16kg/Cm²級					
乙.貳.三.2.3.1	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 §16mm	只	1.000	659	659	151100000006*16,#
乙.貳.三.2.3.2	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 §20mm	只	3.000	799	2,397	151100000006*17,#
乙.貳.三.2.3.3	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 §25mm	只	4.000	1,024	4,096	151100000006*18,#
乙.貳.三.2.3.4	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 §30mm	只	2.000	1,328	2,656	151100000006*19,#
乙.貳.三.2.3.5	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 §40mm	只	1.000	1,817	1,817	151100000006*25,#
乙.貳.三.2.3.6	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 §50mm	只	4.000	2,397	9,588	151100000006*21,#
乙.貳.三.2.3.7	閥，不銹鋼製閘閥 10kg/Cm²級 法蘭口 §80mm	只	6.000	10,125	60,750	151100000006*23,#
乙.貳.三.2.4	鑄鐵非昇桿式閘門凡而 10kg/Cm²級					
乙.貳.三.2.4.1	閥，鑄鐵非昇桿式閘門凡而 10kg/Cm²級 法蘭口§100mm	只	3.000	4,982	14,946	151100000006*24,#
乙.貳.三.2.5	不銹鋼逆止閥凡而 16kg/Cm²級					
乙.貳.三.2.5.1	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 §16mm	只	1.000	647	647	151100000006*31,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.三.2.5.2	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 §20mm	只	2.000	754	1,508	151100000006*32,#
乙.貳.三.2.5.3	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 §25mm	只	1.000	934	934	151100000006*33,#
乙.貳.三.2.5.4	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 §32mm	只	1.000	1,294	1,294	151100000006*34,#
乙.貳.三.2.5.5	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 §40mm	只	1.000	1,632	1,632	151100000006*35,#
乙.貳.三.2.5.6	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 §50mm	只	5.000	2,025	10,125	151100000006*36,#
乙.貳.三.2.5.7	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 法蘭口§80mm	只	6.000	8,157	48,942	151100000006*38,#
乙.貳.三.2.6	鑄鐵橫式逆止閥凡而 10kg/Cm²級					
乙.貳.三.2.6.1	閥，鑄鐵橫式逆止閥凡而 10kg/Cm²級 法蘭口§100mm	只	3.000	4,469	13,407	151100000006*39,#
乙.貳.三.2.7	不銹鋼製防震軟管 10kg/Cm²級					
乙.貳.三.2.7.1	閥，不銹鋼製防震軟管 10kg/Cm²級 牙口§50mm	只	4.000	710	2,840	151100000006*57,#
乙.貳.三.2.7.2	閥，不銹鋼製防震軟管 10kg/Cm²級 法蘭口 §80mm	只	6.000	4,205	25,230	151100000006*59,#
乙.貳.三.2.7.3	閥，不銹鋼製防震軟管 10kg/Cm²級 法蘭§100mm	只	3.000	4,921	14,763	151100000006*72,#
乙.貳.三.2.8	閥，不銹鋼製電動閥(含電動頭,手動轉盤,水銀浮球開關及控制管線等配件全) 10kg/Cm²級 法蘭§150mm	只	1.000	29,538	29,538	151100000006*74,#
乙.貳.三.3	管類設備					
乙.貳.三.3.1	SUS#304不銹鋼壓接管(冷水管CW)					
乙.貳.三.3.1.1	管材，不銹鋼壓接管 §13mm*0.8mm厚	M	142.000	67	9,514	151050000001*31,#
乙.貳.三.3.1.2	管材，不銹鋼壓接管 §20mm*1.0mm厚	M	124.000	109	13,516	151050000001*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						32,#
乙.貳.三.3.1.3	管材，不銹鋼壓接管 §25mm*1.0mm厚	M	54.000	142	7,668	151050000001*33,#
乙.貳.三.3.1.4	管材，不銹鋼壓接管 §30mm*1.2mm厚	M	9.000	198	1,782	151050000001*34,#
乙.貳.三.3.1.5	管材，不銹鋼壓接管 §40mm*1.2mm厚	M	15.000	250	3,750	151050000001*35,#
乙.貳.三.3.1.6	管材，不銹鋼壓接管 §50mm*1.2mm厚	M	21.000	286	6,006	151050000001*36,#
乙.貳.三.3.1.7	管材，配管另料(不銹鋼雙壓接式接頭)	式	1.000	76,025	76,025	151050000004*21,#
乙.貳.三.3.2	橘紅色PVC管(污水管)符合CNS1298標準					
乙.貳.三.3.2.1	管材，PVC橘紅色污水管 §50mm*4.1mm 厚	M	24.000	114	2,736	151050000001*71,#
乙.貳.三.3.2.2	管材，PVC橘紅色污水管 §80mm*5.5mm 厚	M	106.000	222	23,532	151050000001*72,#
乙.貳.三.3.2.3	管材，PVC橘紅色污水管 §100mm*6.6mm 厚	M	125.000	345	43,125	151050000001*73,#
乙.貳.三.3.2.4	管材，PVC橘紅色污水管 配管另料	式	1.000	20,818	20,818	151050000004*07,#
乙.貳.三.3.3	PVC管B管(廢水、雨排水、空調排水管)					
乙.貳.三.3.3.1	管材，PVC B管 §50mm*4.1mm 厚	M	723.000	108	78,084	151050000001*89,#
乙.貳.三.3.3.2	管材，PVC B管 φ80mm*5.5mm 厚	M	143.000	105	15,015	151050000001*88,#
乙.貳.三.3.3.3	管材，PVC B管 φ150mm*8.9mm 厚	M	46.000	320	14,720	151050000001*92,#
乙.貳.三.3.3.4	管材，PVC B管 配管另料	式	1.000	32,346	32,346	151050000004*14
乙.貳.三.3.4	PVC管A管(透氣管)					

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.三.3.4.1	管材，PVC A管 §50mm*1.8mm 厚	M	108.000	36	3,888	151050000001*116,#
乙.貳.三.3.4.2	管材，PVC A管 §80mm*2.7mm 厚	M	11.000	79	869	151050000001*118,#
乙.貳.三.3.4.3	管材，PVC A管 配管另料	式	1.000	1,427	1,427	151050000004*12,#
乙.貳.三.3.5	SUS#304不銹鋼管加橘紅色漆(污水用壓力管)					
乙.貳.三.3.5.1	管材，漆橘紅色不銹鋼污水管 φ50mm*1.2mm 厚	M	8.000	343	2,744	151050000001*66,#
乙.貳.三.3.5.2	管材，漆橘紅色不銹鋼污水管 φ90mm*2.0mm 厚	M	54.000	485	26,190	151050000001*65,#
乙.貳.三.3.5.3	管材，配管另料(漆橘紅色車牙不鏽鋼配管另件)	式	1.000	43,401	43,401	151050000004*09,#
乙.貳.三.3.6	SUS#304不銹鋼管(雨水、廢水用壓力管)					
乙.貳.三.3.6.1	管材，不銹鋼廢水管 φ50mm*1.2mm 厚	M	20.000	434	8,680	151050000001*25,#
乙.貳.三.3.6.2	管材，不銹鋼廢水管 φ90mm*2.0mm 厚	M	22.000	648	14,256	151050000001*26,#
乙.貳.三.3.6.3	管材，不銹鋼廢水管 φ120mm*2.0mm 厚	M	90.000	840	75,600	151050000001*27,#
乙.貳.三.3.6.4	管材，不銹鋼廢水管 φ165mm*2.0mm 厚	M	24.000	1,572	37,728	151050000001*28,#
乙.貳.三.3.6.5	管材，配管另料(車牙砲金銅配管另件)	式	1.000	204,396	204,396	151050000004*19,#
乙.貳.三.3.7	筏基PVC管(連通管、通氣管)					
乙.貳.三.3.7.1	管材，PVC B管 §100mm*6.6mm 厚	M	54.000	163	8,802	151050000001*91,#
乙.貳.三.3.7.2	管材，PVC B管 φ150mm*8.9mm 厚	M	47.000	320	15,040	151050000001*92,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.三.3.7.3	管材，PVC B管 配管另料	式	1.000	7,152	7,152	151050000004*14
乙.貳.三.4	泵浦設備					
乙.貳.三.4.1	泵，沉水式汙水泵浦 (二台交互運轉),3§380V 1HPx2台 2"x12Mx80LPM(單台水量),附自動著脫裝置、導桿。	組	1.000	44,000	44,000	151300000008*16,#
乙.貳.三.4.2	泵，沉水式集水泵浦 (二台交互運轉),3§380V 3HPx2台 3"x12Mx500LPM(單台水量),附自動著脫裝置、導桿。	組	1.000	70,000	70,000	151300000008*18,#
乙.貳.三.4.3	泵，沉水式雨水滯留泵浦 (三台交互運轉),3§380V 10HPx3台 4"x11.5Mx1500LPM(單台水量),附自動著脫裝置、導桿。	組	1.000	250,000	250,000	151300000008*19,#
乙.貳.三.5	雨水過濾設備					
乙.貳.三.5.1	建築物屋頂雨水收集系統，離心式雨水前置過濾器(進水口DN150、回收口DN100、排汙口DN150、雙層濾網材質SUS304、過濾孔目≤0.28mm)	組	1.000	86,000	86,000	1516100008*12,#,屬營造
乙.貳.三.5.2	建築物屋頂雨水收集系統，延伸管	M	500.000	18	9,000	1516100001*15,#
乙.貳.三.5.3	建築物屋頂雨水收集系統，§100mm鑄鐵液位控制器	組	1.000	25,000	25,000	1516100008*18,#,
乙.貳.三.6	給排水什項					
乙.貳.三.6.1	給排水及衛生器具，管路固定吊掛,打鑿修補,挖土回填及復原,(含標示管徑,流向及用途之標誌費)	式	1.000	101,934	101,934	1541000004*06,#
乙.貳.三.6.2	給排水及衛生器具，試水試壓及通水測試	式	1.000	12,000	12,000	1541000004*08,#
乙.貳.三.6.3	零星工料，雜項另料	式	1.000	64,578	64,578	0127110004*38,#
乙.貳.三.6.4	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	133,031	133,031	0127130004*03,#
乙.貳.三.6.5	水管工，給排水及衛生器具安裝工資	式	1.000	886,876	886,876	L000005N00034,#
乙.貳.四	消防設備工程					
乙.貳.四.1	火警自動警報設備系統工程					

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.四.1.1	火警警報設備，40L火警受信總機LCD中文顯示螢幕:P型複合式受信總機20回路中文LCD液晶螢幕可記憶記錄至少250筆,可顯示回路動作及斷線等訊息,可記憶控制歷史資料記錄以供查詢	組	1.000	90,000	90,000	1385100008*12,#
乙.貳.四.1.2	火警警報設備，綜合盤配件附標示燈DC24,LED燈泡、手動火警發信機、電話插座DC24V	組	5.000	2,500	12,500	1385100008*13,#
乙.貳.四.1.3	火警探測設備，電子式差動式感知器62mm共用底座(局限式二種)具雙燈LED燈可監視閃爍訊號,可視角360度 且自保訊號及隔離裝置,以利查修作業,CE認証	只	11.000	625	6,875	1385300006*12,#
乙.貳.四.1.4	火警探測設備，光電型偵煙式感知器62mm共用底座(光電式二種),具雙燈LED燈可監視閃爍訊號,可視角360度 ,且自保訊號及隔離裝置,以利查修作業 , CE認証	只	23.000	875	20,125	1385300006*13,#
乙.貳.四.1.5	火警警報設備，系統介面測試整合	式	1.000	30,000	30,000	1385100004*22
乙.貳.四.1.6	火警警報設備，教育訓練費用	式	1.000	20,000	20,000	1385100004*23
乙.貳.四.1.7	火警警報設備，耐熱線 380℃ 15分鐘 1.2mm	M	4,484.000	9	40,356	1385100001*11,#
乙.貳.四.1.8	火警警報設備，耐熱線 380℃ 15分鐘 1.6mm	M	876.000	12	10,512	1385100001*13,#
乙.貳.四.1.9	電線及電纜，配線另料	式	1.000	7,630	7,630	161200000004*02
乙.貳.四.1.10	導線管，PVC 導線管 16mmx2.0m/m	M	493.000	16	7,888	161320000001*03,#
乙.貳.四.1.11	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	145.000	18	2,610	161320000001*04,#
乙.貳.四.1.12	導線管，PVC 導線管 28mmx3.0m/m	M	379.000	36	13,644	161320000001*05,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.四.1.13	導線管，PVC 導線管 35mmx3.5m/m	M	49.000	41	2,009	161320000001*06,#
乙.貳.四.1.14	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	6,538	6,538	161320000004*06,#
乙.貳.四.1.15	火警警報設備，另料及損耗	式	1.000	27,069	27,069	1385100004*25
乙.貳.四.1.16	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	18,948	18,948	0127130004*03,#
乙.貳.四.1.17	火警警報設備，工資	式	1.000	81,206	81,206	1385100004*27
乙.貳.四.2	室內消防栓設備系統工程					
乙.貳.四.2.1	滅火器，ABC 10P手提滅火器	只	44.000	900	39,600	1390100006*12,#
乙.貳.四.2.2	滅火器，半截式置放架	支	44.000	300	13,200	139010000C*12,#
乙.貳.四.2.3	消防栓及連結送水管設備，綜合消防栓箱0.7㎡以上含第一種裝備	組	12.000	10,000	120,000	1397500008*12
乙.貳.四.2.4	消防栓及連結送水管設備，測試用出水口1-1/2"	只	1.000	500	500	1397500006*14
乙.貳.四.2.5	消防泵，消防泵浦7.5KW(10HP) Q:300LPM H:58m	組	1.000	150,000	150,000	139200000008*12
乙.貳.四.2.6	消防栓及連結送水管設備，系統介面測試整合	式	1.000	20,000	20,000	1397500004*11
乙.貳.四.2.7	閥，閘門凡而10KG/Cm㎡級 3"§(鑄鐵製法蘭口)	只	13.000	3,850	50,050	151100000006*82
乙.貳.四.2.8	閥，逆止凡而10KG/Cm㎡級 3"§(鑄鐵製法蘭口)	只	1.000	3,030	3,030	151100000006*87
乙.貳.四.2.9	閥，不鏽鋼防震軟管 3" (鑄鐵製法蘭口)	只	1.000	4,809	4,809	151100000006*92
乙.貳.四.2.10	閥，底閥(附清潔用鍊條) 3" (鑄鐵製法蘭口)	只	1.000	4,465	4,465	151100000006*93
乙.貳.四.2.11	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 3"	M	670.000	467	312,890	1391100001*13
乙.貳.四.2.12	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 1-1/2"	M	67.000	220	14,740	1391100001*15,#,

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.四.2.13	消防管材及施工方法，2"以下採牙接，2 1/2"採溝槽式機械接頭配管另件另料	式	1.000	163,815	163,815	1391100004*11,#
乙.貳.四.2.14	消防栓及連結送水管設備，管路吊架及支持另料	式	1.000	98,289	98,289	1397500004*12
乙.貳.四.2.15	消防栓及連結送水管設備，管路油漆	式	1.000	22,110	22,110	1397500004*15,#
乙.貳.四.2.16	消防栓及連結送水管設備，試水試壓工程	式	1.000	15,000	15,000	1397500004*13
乙.貳.四.2.17	消防栓及連結送水管設備，管路標示	式	1.000	5,000	5,000	1397500004*14
乙.貳.四.2.18	消防栓及連結送水管設備，幫浦基礎座	式	1.000	7,000	7,000	1397500004*21,#
乙.貳.四.2.19	消防栓及連結送水管設備，打鑿鑽孔	式	1.000	15,000	15,000	1397500004*16
乙.貳.四.2.20	消防栓及連結送水管設備，另料及損耗	式	1.000	20,290	20,290	1397500004*17,#
乙.貳.四.2.21	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	51,739	51,739	0127130004*03,#
乙.貳.四.2.22	消防栓及連結送水管設備，工資	式	1.000	258,697	258,697	1397500004*19
乙.貳.四.3	廣播設備系統工程					
乙.貳.四.3.1	緊急廣播設備，緊急/業務廣播主機 720W S-20L	台	1.000	38,000	38,000	167810000A*11,#
乙.貳.四.3.2	緊急廣播設備，三階段式火警樓層語音模組(預警/火災/非火災)	式	1.000	10,000	10,000	1678100004*11,#,
乙.貳.四.3.3	緊急廣播設備，液晶系統故障偵測機	台	1.000	40,000	40,000	167810000A*13,#
乙.貳.四.3.4	緊急廣播設備，微電腦迴路控制／檢知器 10L	台	2.000	9,000	18,000	167810000A*14,#,
乙.貳.四.3.5	緊急廣播設備，十迴路輸入／輸出端子盤(背板式安裝)	台	2.000	5,000	10,000	167810000A*16,#,
乙.貳.四.3.6	緊急廣播設備，360W功率擴大器附故障檢測功能	台	2.000	16,000	32,000	167810000A*19,#
乙.貳.四.3.7	緊急廣播設備，緊急電源供應器	台	1.000	10,800	10,800	167810000A*21,#,
乙.貳.四.3.8	緊急廣播設備，十六迴路LED顯示/液晶監聽面板	台	1.000	39,200	39,200	167810000A*22,#,
乙.貳.四.3.9	緊急廣播設備，DVD播放器	台	1.000	17,000	17,000	167810000A*23,#,

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.四.3.10	緊急廣播設備，數位語音錄放音機	台	1.000	50,000	50,000	167810000A*26,#
乙.貳.四.3.11	緊急廣播設備，液晶顯示程式定時器	台	1.000	34,000	34,000	167810000A*31,#,
乙.貳.四.3.12	緊急廣播設備，液晶顯示型前級混音放大器	台	1.000	36,000	36,000	167810000A*32,#,
乙.貳.四.3.13	緊急廣播設備，LCD總電源順序電源控制器	台	1.000	41,200	41,200	167810000A*33,#,
乙.貳.四.3.14	緊急廣播設備，液晶顯示遠端遙控麥克風LCD	台	1.000	50,000	50,000	167810000A*34,#,
乙.貳.四.3.15	緊急廣播設備，數位廣播站管理模組20L	只	1.000	10,000	10,000	1678100006*11,#,
乙.貳.四.3.16	緊急廣播設備，智慧型液晶顯示散熱風扇	台	1.000	24,000	24,000	167810000A*24,#,
乙.貳.四.3.17	緊急廣播設備，機櫃內部配件安裝測試	式	1.000	10,000	10,000	1678100004*12,#,
乙.貳.四.3.18	緊急廣播設備，19"標準機櫃	台	1.000	30,000	30,000	167810000A*25,#,
乙.貳.四.3.19	緊急廣播設備，機櫃木箱包覆	式	1.000	20,000	20,000	1678100004*13,#,
乙.貳.四.3.20	緊急廣播設備，二音路吸頂式廣播喇叭及固定底座 5吋二音路喇叭	只	71.000	550	39,050	1678100006,#
乙.貳.四.3.21	緊急廣播設備，二音路崁頂式廣播喇叭5吋二音路喇叭	只	5.000	600	3,000	1678100006*13,#,
乙.貳.四.3.22	緊急廣播設備，二音路壁掛式廣播喇叭5吋二音路喇叭	只	17.000	500	8,500	1678100006*12,#,
乙.貳.四.3.23	緊急廣播設備，系統介面測試整合	式	1.000	20,000	20,000	1678100004*14,#,
乙.貳.四.3.24	電線及電纜，耐熱線 300℃以上 15分鐘 1.6mm	M	3,698.000	12	44,376	16120Z000001*11,#
乙.貳.四.3.25	電線及電纜，配線另料	式	1.000	6,656	6,656	161200000004*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						02
乙.貳.四.3.26	導線管，PVC 導線管 16mmx2.0m/m	M	1,243.000	16	19,888	161320000001*03,#
乙.貳.四.3.27	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	287.000	18	5,166	161320000001*04,#
乙.貳.四.3.28	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	6,264	6,264	161320000004*06,#
乙.貳.四.3.29	緊急廣播設備，另料及損耗	式	1.000	13,462	13,462	1678100004*15,#
乙.貳.四.3.30	緊急廣播設備，系統測試調整	式	1.000	30,000	30,000	1678100004*16,#
乙.貳.四.3.31	緊急廣播設備，施工五金另料接頭	式	1.000	13,462	13,462	1678100004*17,#
乙.貳.四.3.32	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	37,020	37,020	0127130004*03,#
乙.貳.四.3.33	緊急廣播設備，工資	式	1.000	169,640	169,640	1678100004*19,#
乙.貳.四.4	避難器具設備工程					
乙.貳.四.4.1	緊急照明設備，超薄壁、嵌、吸多用型 SMD LED*36緊急照明燈(崁頂型，正方型 9x9cm以上燈板LED分配均勻)	盞	5.000	700	3,500	16530000000A*12,#,
乙.貳.四.4.2	緊急照明設備，超薄壁、嵌、吸多用型 SMD LED*36緊急照明燈(壁掛型，正方型 9x9cm以上燈板LED分配均勻)	盞	104.000	650	67,600	16530000000A*13,#,
乙.貳.四.4.3	緊急照明設備，LED出口標示燈(26mm全鋁合金四面可掀框) BH級1:1充電時間：24H 。可徒手更換電路板,電池, LED光條	盞	11.000	3,200	35,200	16530000000A*18,#
乙.貳.四.4.4	緊急照明設備，LED避難方向燈(26mm全鋁合金四面可掀框)雙面單向BH級1:1充電時間：24H 。可徒手更換電路板電池LED光條。	盞	20.000	3,400	68,000	16530000000A*19,#
乙.貳.四.4.5	緊急照明設備，LED避難方向燈(26mm全鋁合金四面可掀框)雙面雙向BH級1:1充電時間：24H 。可徒手更換電路板電池LED光條。	盞	6.000	3,400	20,400	16530000000A*11,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.四.4.6	緊急照明設備，樓層指示燈 3:1	盞	5.000	3,000	15,000	16530000000A*16,#,
乙.貳.四.4.7	緊急照明設備，系統介面測試整合	式	1.000	20,000	20,000	165300000004*11,#,
乙.貳.四.4.8	緊急照明設備，運雜費(含海運到工地)	式	1.000	20,000	20,000	165300000004*12,#
乙.貳.四.4.9	緊急照明設備，工資	式	1.000	80,000	80,000	165300000004*13,#
乙.貳.四.5	自動泡沫設備系統工程					
乙.貳.四.5.1	閥，自動警報逆止閥 4"	只	4.000	6,000	24,000	151100000006*96,#
乙.貳.四.5.2	固定式泡沫滅火設備，一齊開放閥 2"	只	100.000	1,600	160,000	1395600006*13,#
乙.貳.四.5.3	固定式泡沫滅火設備，撒水頭 1/2"	只	1,172.000	90	105,480	1395600006*14,#
乙.貳.四.5.4	固定式泡沫滅火設備，泡沫噴頭 1/2"	只	1,172.000	100	117,200	1395600006*15,#
乙.貳.四.5.5	固定式泡沫滅火設備，水流警報器 DC24V	只	4.000	250	1,000	1395600006*16,#,
乙.貳.四.5.6	固定式泡沫滅火設備，二次側1"考克	組	100.000	300	30,000	1395600008*12,#,
乙.貳.四.5.7	固定式泡沫滅火設備，手動啟動開關	組	100.000	250	25,000	1395600008*13,#,
乙.貳.四.5.8	固定式泡沫滅火設備，比例混合器 4"(含限流孔)	只	1.000	5,000	5,000	1395600006*17,#,
乙.貳.四.5.9	固定式泡沫滅火設備，泡沫原液槽600L	組	1.000	60,000	60,000	1395600008*15,#,
乙.貳.四.5.10	固定式泡沫滅火設備，泡沫原液 3%(含消防測試後填充量)	L	1,200.000	150	180,000	139560000B*12,#,
乙.貳.四.5.11	消防泵，陸上式整套型泡沫泵浦22.5KW 30HP	組	1.000	200,000	200,000	139200000008*14,#,
乙.貳.四.5.12	固定式泡沫滅火設備，系統介面測試整合	式	1.000	20,000	20,000	1395600004*12,#,

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
乙.貳.四.5.13	閥，閘門凡而10KG/Cm²級 4"∮(鑄鐵製法蘭口)	只	4.000	5,640	22,560	151100000006*83,#
乙.貳.四.5.14	閥，逆止凡而10KG/Cm²級 4"∮(鑄鐵製法蘭口)	只	1.000	3,935	3,935	151100000006*88,#
乙.貳.四.5.15	閥，閘門凡而10KG/Cm²級 2"∮(砲金銅製螺紋式)	只	200.000	827	165,400	151100000006*84,#
乙.貳.四.5.16	閥，閘門凡而10KG/Cm²級 1 1/2"∮(砲金銅製螺紋式)	只	3.000	578	1,734	151100000006*85,#
乙.貳.四.5.17	閥，逆止凡而10KG/Cm²級 1 1/2"∮(砲金銅製螺紋式)	只	2.000	525	1,050	151100000006*86,#
乙.貳.四.5.18	閥，不鏽鋼防震軟管 1 1/2"∮	只	1.000	1,712	1,712	151100000006*91,#
乙.貳.四.5.19	閥，限流管 1-1/2"∮	只	1.000	800	800	151100000006*95,#
乙.貳.四.5.20	閥，底閥(附清潔用鍊條) 4" (鑄鐵製法蘭口)	只	1.000	6,000	6,000	151100000006*94,#
乙.貳.四.5.21	閥，Y型過濾器 4" (鑄鐵製法蘭口)	只	1.000	4,127	4,127	151100000006*97,#
乙.貳.四.5.22	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 4"	M	697.000	698	486,506	1391100001*12,#
乙.貳.四.5.23	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 2"	M	624.000	279	174,096	1391100001*14,#,
乙.貳.四.5.24	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 1-1/2"	M	289.000	220	63,580	1391100001*15,#,
乙.貳.四.5.25	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 1 1/4"	M	248.000	174	43,152	1391100001*16,#,
乙.貳.四.5.26	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 1"	M	3,605.000	123	443,415	1391100001*17,#,
乙.貳.四.5.27	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 1/2"	M	5,430.000	65	352,950	1391100001*18,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
乙.貳.四.5.28	消防管材及施工方法，2"以下採牙接，2 1/2"採溝槽式機械接頭配管另件另料	式	1.000	781,850	781,850	1391100004*11,#
乙.貳.四.5.29	固定式泡沫滅火設備，管路吊架及支持另料	式	1.000	469,110	469,110	1395600004*13,#
乙.貳.四.5.30	管路油漆	式	1.000	326,790	326,790	1391100001*19,#
乙.貳.四.5.31	電線及電纜，耐熱線 300℃以上 15分鐘 1.6mm	M	202.000	12	2,424	16120Z000001*11,#
乙.貳.四.5.32	電線及電纜，配線另料	式	1.000	364	364	161200000004*02
乙.貳.四.5.33	導線管，PVC 導線管 16mmx2.0m/m	M	101.000	16	1,616	161320000001*03,#
乙.貳.四.5.34	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	404	404	161320000004*06,#
乙.貳.四.5.35	固定式泡沫滅火設備，穿樑預留套管	式	1.000	2,000	2,000	1395600004*14,#
乙.貳.四.5.36	固定式泡沫滅火設備，試水試壓工程	式	1.000	15,000	15,000	1395600004*15,#
乙.貳.四.5.37	固定式泡沫滅火設備，幫浦基礎座	式	1.000	7,000	7,000	1395600004*16,#
乙.貳.四.5.38	固定式泡沫滅火設備，打鑿修補	式	1.000	20,000	20,000	1395600004*17,#
乙.貳.四.5.39	固定式泡沫滅火設備，另料及損耗	式	1.000	86,505	86,505	1395600004*18,#
乙.貳.四.5.40	緊急照明設備，運雜費(含海運到工地)	式	1.000	151,384	151,384	165300000004*12,#
乙.貳.四.5.41	固定式泡沫滅火設備，工資	式	1.000	1,081,313	1,081,313	1395600004*21,#
乙.貳.五	通風設備工程					
乙.貳.五.1	停車場通風設備工程					
乙.貳.五.1.1	風機設備					
乙.貳.五.1.1.1	離心式風機，多翼離心式雙吸風機:Q:860CMM，SP:25mmAq,M:15HP，3∮380V,EF-B1-1；EF-B1-2；EF-B2-1；EF-B2-2(RC基礎座 L200xW150xH10CM屬營造)	台	4.000	240,000	960,000	158310000A*12,#
乙.貳.五.1.1.2	離心式風機，抑菌清淨箱型風機 M:90W 1F 220V GMF-C	台	41.000	34,000	1,394,000	158310000A*13,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
乙.貳.五.1.1.3	離心式風機，避震墊	台	41.000	400	16,400	158310000A*14,#
乙.貳.五.1.1.4	離心式風機，避震器	台	4.000	4,500	18,000	158310000A*15,#
乙.貳.五.1.1.5	離心式風機，帆布接頭	組	4.000	3,000	12,000	1583100008*16,#
乙.貳.五.1.1.6	離心式風機，風機安裝工資	式	1.000	134,500	134,500	1583100004*17,#
乙.貳.五.1.1.7	動力通風機，RC基礎座 L200xW150xH10CM	個	2.000	3,000	6,000	1583300007,#屬營造施作
乙.貳.五.1.2	風管工程					
乙.貳.五.1.2.1	風管，鍍鋅鐵皮 3'x7' #22	張	35.000	850	29,750	158101000A*12,#
乙.貳.五.1.2.2	風管，鍍鋅鐵皮，吊架及法蘭組	式	1.000	13,800	13,800	1581010004*13,#
乙.貳.五.1.2.3	風管，鍍鋅鐵皮，五金另料	式	1.000	32,500	32,500	1581010004*14,#
乙.貳.五.1.2.4	風管，鍍鋅鐵皮，風管製作及安裝工資	式	1.000	92,000	92,000	1581010004*15,#
乙.貳.五.1.2.5	排煙（進風）閘門，逆止風門 115x110 CM	只	4.000	18,300	73,200	1582300006*12,#
乙.貳.五.1.2.6	排煙（進風）閘門，防火風門 115x110 CM	只	4.000	14,100	56,400	1582300006*13,#
乙.貳.五.1.2.7	排煙（進風）閘門，檢修門	只	4.000	2,000	8,000	1582300006*14,#
乙.貳.五.1.2.8	排煙（進風）閘門，風門安裝工資	式	1.000	32,000	32,000	1582300004*15,#
乙.貳.五.1.2.9	離心式風機，防護網	式	1.000	12,000	12,000	1583100004*19,#
乙.貳.五.1.3	噪音防治工程					
乙.貳.五.1.3.1	消音器，鍍鋅消音箱：W3550xH1500xL1500mm	只	1.000	205,400	205,400	1507100006*12,#
乙.貳.五.1.3.2	消音器，鍍鋅消音百葉：W4450xH1760xD300mm	只	2.000	134,300	268,600	1507100006*13,#
乙.貳.五.1.3.3	消音器，消音箱(百葉)安裝工資	式	1.000	80,000	80,000	1507100004*16,#
乙.貳.五.2	發電機室通風設備工程					
乙.貳.五.2.1	風機設備					
乙.貳.五.2.1.1	軸流式風機，軸流式風機 Q:550CMM，SP:30mmAq,M:10HP，3§380V	台	2.000	100,600	201,200	158320000A*12,#
乙.貳.五.2.1.2	軸流式風機，避震器	台	2.000	4,500	9,000	1583200006*13,#
乙.貳.五.2.1.3	軸流式風機，帆布接頭	組	2.000	3,000	6,000	1583200006*14,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
乙.貳.五.2.1.4	軸流式風機，風機安裝工資	式	1.000	16,000	16,000	1583200006*15,#
乙.貳.五.2.2	風管工程					
乙.貳.五.2.2.1	軸流式風機，風機與管道間收頭含五金另料及風管製作安裝工資	式	1.000	100,000	100,000	1583200006*16,#
乙.貳.五.2.2.2	軸流式風機，防護網	式	1.000	6,000	6,000	1583200006*17,#
乙.貳.五.2.3	噪音防治工程					
乙.貳.五.2.3.1	消音器，鍍鋅消音箱：W1750xH1030xL3000mm	只	1.000	148,200	148,200	1507100006*14,#
乙.貳.五.2.3.2	消音器，鍍鋅消音箱：W1280xH1030xL3000mm	只	1.000	109,100	109,100	1507100006*15,#
乙.貳.五.2.3.3	消音器，消音箱(百葉)安裝工資	式	1.000	70,000	70,000	1507100004*16,#
乙.貳.五.3	廁所通風設備工程					
乙.貳.五.3.1	動力通風機，浴廁換氣機 MAX 3.3CMM，M：27W，1∮220V	台	11.000	3,000	33,000	158330000A*12,#
乙.貳.五.3.2	風管，不保溫軟管∮4"	M	20.000	150	3,000	1581000001*32,#
乙.貳.五.3.3	風管，螺旋風管∮4"	M	20.000	270	5,400	1581000001*33,#
乙.貳.五.3.4	風管，螺旋風管∮6"	M	20.000	360	7,200	1581000001*34
乙.貳.五.3.5	風管，螺旋風管∮8"	M	30.000	560	16,800	1581000001*35,#
乙.貳.五.3.6	風管，不鏽鋼排氣罩∮4"	只	4.000	2,700	10,800	1581000006*32,#
乙.貳.五.3.7	動力通風機，風機安裝工資	式	1.000	150,000	150,000	1583300004,#
乙.貳.五.4	機房通風設備工程					
乙.貳.五.4.1	動力通風機，斜流式風機 M：100W，1∮220V	台	3.000	6,100	18,300	158330000A*13,#
乙.貳.五.4.2	動力通風機，避震墊	台	3.000	400	1,200	158330000A*14,#
乙.貳.五.4.3	風管，螺旋風管∮6"	M	10.000	360	3,600	1581000001*34
乙.貳.五.4.4	風管，不鏽鋼排氣罩∮6"	只	3.000	3,000	9,000	1581000006*33,#
乙.貳.五.4.5	動力通風機，風機安裝工資	式	1.000	21,000	21,000	1583300004,#
乙.貳.五.5	動力通風機，運什費及吊運費(含海運到工地)	式	1.000	285,000	285,000	1583300004*22,#
乙.貳.五.6	動力通風機，穿牆打鑿開口及泥作修補	式	1.000	10,000	10,000	1583300004*23,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
乙.貳.六	機房噪音防治工程					
乙.貳.六.1	B2F機房					
乙.貳.六.1.1	消防泵浦室					
乙.貳.六.1.1.1	消音器，頂板及壁面高吸音噴結棉1"t(NRC ： 0.9)	M2	121.000	1,450	175,450	1507100002*12,#
乙.貳.六.1.1.2	消音器，洞洞吸音板6mmt及骨架	M2	87.000	1,550	134,850	1507100002*13,#
乙.貳.六.1.1.3	消音器，按裝工資及五金另料	M2	87.000	100	8,700	1507100002*14,#
乙.貳.六.1.2	排風機房					
乙.貳.六.1.2.1	消音器，頂板及壁面高吸音噴結棉1"t(NRC ： 0.9)	M2	95.000	1,450	137,750	1507100002*12,#
乙.貳.六.1.2.2	消音器，洞洞吸音板6mmt及骨架	M2	72.000	1,550	111,600	1507100002*13,#
乙.貳.六.1.2.3	消音器，按裝工資及五金另料	M2	72.000	100	7,200	1507100002*14,#
乙.貳.六.1.2.4	消音器，高效能浮式隔振地板(不含RC及墩座)	M2	23.000	3,200	73,600	1507100002*15,#
乙.貳.六.1.3	發電機室					
乙.貳.六.1.3.1	消音器，頂板及壁面高吸音噴結棉1"t(NRC ： 0.9)	M2	161.000	1,450	233,450	1507100002*12,#
乙.貳.六.1.3.2	消音器，洞洞吸音板6mmt及骨架	M2	117.000	1,550	181,350	1507100002*13,#
乙.貳.六.1.3.3	消音器，按裝工資及五金另料	M2	117.000	100	11,700	1507100002*14,#
乙.貳.六.1.3.4	消音器，高效能浮式隔振地板(不含RC及墩座)	M2	44.000	3,200	140,800	1507100002*15,#
乙.貳.六.2	B1F機房					
乙.貳.六.2.1	排風機房					
乙.貳.六.2.1.1	消音器，頂板及壁面高吸音噴結棉1"t(NRC ： 0.9)	M2	95.000	1,450	137,750	1507100002*12,#
乙.貳.六.2.1.2	消音器，洞洞吸音板6mmt及骨架	M2	72.000	1,550	111,600	1507100002*13,#
乙.貳.六.2.1.3	消音器，按裝工資及五金另料	M2	72.000	100	7,200	1507100002*14,#
乙.貳.六.2.1.4	消音器，高效能浮式隔振地板(不含RC及墩座)	M2	23.000	3,200	73,600	1507100002*15,#
乙.貳.六.3	消音器，搬運及清潔(含海運到工地)	式	1.000	57,000	57,000	1507100004*17,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
乙.貳.七	防火阻絕工程					
乙.貳.七.1	各樓層強弱電管道間穿越樓板之防火填塞					
乙.貳.七.1.1	防火阻絕，陶瓷纖維型防火板	片	8.000	4,200	33,600	0784000009
乙.貳.七.1.2	防火阻絕，凝固型防火泥	桶	2.000	16,000	32,000	0784000014
乙.貳.七.1.3	防火阻絕，陶瓷纖維型防火帶	盒	1.000	4,000	4,000	0784000011
乙.貳.七.2	各樓層給排水管道間穿越樓板之防火填塞					
乙.貳.七.2.1	防火阻絕，陶瓷纖維型防火板	片	11.000	4,200	46,200	0784000009
乙.貳.七.2.2	防火阻絕，凝固型防火泥	桶	1.000	16,000	16,000	0784000014
乙.貳.七.2.3	防火阻絕，陶瓷纖維型防火帶	盒	1.000	4,000	4,000	0784000011
乙.貳.七.3	各樓層消防管道間穿越樓板之防火填塞					
乙.貳.七.3.1	防火阻絕，陶瓷纖維型防火板	片	1.000	4,200	4,200	0784000009
乙.貳.七.3.2	防火阻絕，凝固型防火泥	桶	1.000	16,000	16,000	0784000014
乙.貳.七.4	各樓層穿越防火區劃牆之防火填塞					
乙.貳.七.4.1	防火阻絕，陶瓷纖維型防火板	片	3.000	4,200	12,600	0784000009
乙.貳.七.4.2	防火阻絕，凝固型防火泥	桶	2.000	16,000	32,000	0784000014
乙.貳.七.4.3	防火阻絕，陶瓷纖維型防火帶	盒	1.000	4,000	4,000	0784000011
乙.貳.七.5	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	25,000	25,000	0127130004*03,#
乙.貳.七.6	防火阻絕，工資(含五金另料)	式	1.000	73,800	73,800	0784000012,#
	乙(地下停車場新建工程) 小計				345,583,465	
丙	資訊大樓新建工程					
丙.壹	資訊大樓新建工程-建築工程	式				
丙.壹.一	地上結構工程	式				
丙.壹.一.1	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	8.000	2,900	23,200	0331023003,#,*
丙.壹.一.2	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2	M3	2,246.000	3,180	7,142,280	0331026003,*
丙.壹.一.3	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	461.000	37,950	17,494,950	0321060075,#,*
丙.壹.一.4	鋼筋，SD420W，鋼筋續接器，D25mm，連工帶料	個	520.000	75	39,000	0321063777,#
丙.壹.一.5	鋼筋，SD420W，鋼筋續接器，D32mm，連工帶料	個	68.000	98	6,664	0321063977

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丙.壹.一.6	鋼筋，SD420W，鋼筋續接器，D36mm，連工帶料	個	388.000	115	44,620	0321063A77,#
丙.壹.一.7	清水模板，(建築，建築物)	M2	3,259.000	730	2,379,070	0311021502,#,*
丙.壹.一.8	場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物)	M2	12,117.000	710	8,603,070	0311011502,#,*
丙.壹.一.9	結構用鋼材，槽鋼，(外牆)	T	7.000	55,000	385,000	0512505005,#,*
丙.壹.二	外牆裝修工程(資訊大樓)	式				
丙.壹.二.1	外牆貼丁掛磚	M2	477.000	1,330	634,410	09310527C201,#,*
丙.壹.二.2	外牆，貼斗子砌磚	M2	494.000	2,380	1,175,720	09310527C202,#,*
丙.壹.二.3	外牆貼白色系4.5CM*4.5cm小口磚	M2	2,681.000	1,650	4,423,650	09310526C2,#,*
丙.壹.二.4	外牆貼花崗石(淺灰色系)，厚2cm，(濕式施工)	M2	58.000	4,530	262,740	0975292202,#,*
丙.壹.二.5	外牆貼土耳其洞石，厚2cm，(濕式施工)	M2	82.000	5,025	412,050	097529220201,#,*
丙.壹.二.6	牆面抿石子	M2	26.000	1,600	41,600	0978020002,#,*
丙.壹.二.7	後製清水模修飾美容防護塗裝	M2	229.000	1,898	434,642	09911C0002,#,*
丙.壹.二.8	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆	M2	395.000	550	217,250	0922030502,*
丙.壹.二.9	玻璃磚，寬190mmx長190mm	M2	9.000	2,900	26,100	0427005002,#,*
丙.壹.二.10	2F~4F西向(立面),外牆菱形格網，75cm*405cm	座	34.000	25,452	865,368	0810030002B3,#,*
丙.壹.二.11	3F西向(立面)，外牆菱形格網，75cm*325cm	座	7.000	21,058	147,406	0810030002B4,#,*
丙.壹.二.12	4F西向(平面)，外牆菱形格網，600cm*405cm	座	1.000	189,611	189,611	0810030002B6,#,*
丙.壹.二.13	4F西向(平面)，外牆菱形格網，375cm*405cm	座	1.000	120,087	120,087	0810030002B7,#,*
丙.壹.二.14	4F西向(平面)，外牆菱形格網，(150cm*405cm+675cm*295cm)	座	1.000	210,316	210,316	0810030002B8,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丙.壹.二.15	3F西向(平面)，外牆菱形格網，750cm*405cm	座	1.000	235,960	235,960	0810030002C1,#,*
丙.壹.二.16	3F西向(平面)，外牆菱形格網，(825cm*405cm+225cm*325cm)	座	1.000	316,824	316,824	0810030002B9,#,*
丙.壹.二.17	2F西向(平面)，外牆菱形格網，750cm*405cm	座	1.000	235,960	235,960	0810030002C2,#,*
丙.壹.二.18	2F~4F西向(平面)，外牆菱形格網，(75cm*405cm)+(675cm*355cm)	座	1.000	213,771	213,771	0810030002C4,#,*
丙.壹.二.19	2F~4F西向(平面)，外牆菱形格網，150cm*405cm	座	3.000	50,564	151,692	0810030002C3,#,*
丙.壹.二.20	屋頂平台，不銹鋼管欄杆，W=150cm，H=100cm	座	22.000	15,309	336,798	081003000211,#,*
丙.壹.二.21	陽台，不銹鋼管欄杆，W=150cm，H=100cm	座	44.000	15,309	673,596	081003000212,#,*
丙.壹.二.22	4F陽台，玻璃欄杆，H=110cm，L=500 cm	座	1.000	69,374	69,374	055202000A,#,*
丙.壹.二.23	3F陽台，玻璃欄杆，H=110cm，L=480 cm	座	1.000	67,666	67,666	055202000A-1,#,*
丙.壹.二.24	2F陽台，玻璃欄杆，H=110cm，L=430 cm	座	1.000	63,398	63,398	055202000A11,#,*
丙.壹.三	防水隔熱工程	式				
丙.壹.三.1	茶水間，抗氯型彈性防水材，(地坪)	M2	15.000	706	10,590	071214100212,#,*
丙.壹.三.2	茶水間，抗氯型彈性防水材，(牆面)	M2	36.000	706	25,416	07121X1410021,#,*
丙.壹.三.3	浴廁，抗氯型彈性防水材，(地坪)	M2	186.000	706	131,316	0712141002,#,*
丙.壹.三.4	浴廁，抗氯型彈性防水材，(牆面)	M2	287.000	706	202,622	07121X141002,#,*
丙.壹.三.5	水箱，抗氯型彈性防水材，(地坪)	M2	6.000	895	5,370	071214100201,#,*
丙.壹.三.6	水箱，抗氯型彈性防水材，(牆面)	M2	17.000	895	15,215	071214100202,#,

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						*
丙.壹.三.7	水箱，抗裂玻璃纖維網，(地坪)	M2	6.000	180	1,080	075050420P13,#,*
丙.壹.三.8	水箱，抗裂玻璃纖維網，(牆面)	M2	17.000	180	3,060	075050420P14,#,*
丙.壹.三.9	陽台，抗氯型彈性防水材，(地坪)	M2	245.000	706	172,970	071214100213,#,*
丙.壹.三.10	屋頂、屋突平台等隔熱層，抗氯型彈性防水材，(地坪)	M2	923.000	895	826,085	0750504202011,#,*
丙.壹.三.11	屋頂、屋突平台等隔熱層，抗氯型彈性防水材，(牆面)	M2	111.000	895	99,345	0750504202z11,#,*
丙.壹.三.12	屋頂、屋突平台等隔熱層，抗裂玻璃纖維網，(地坪)	M2	923.000	180	166,140	075050420P11,#,*
丙.壹.三.13	花台/植栽槽，抗防水植栽阻根材，(地坪)	M2	73.000	1,369	99,937	075050420204,#,*
丙.壹.三.14	花台/植栽槽，抗防水植栽阻根材，(牆面)	M2	100.000	1,369	136,900	075050420205,#,*
丙.壹.三.15	花台/植栽槽，蓄排水版	M2	49.000	450	22,050	075050420206,#,*
丙.壹.三.16	水箱，1:2水泥砂漿防水粉刷，(地坪)	M2	13.000	600	7,800	0922020312P3,#,*
丙.壹.三.17	水箱，1:2水泥砂漿防水粉刷，(牆面)	M2	46.000	650	29,900	0922020312P4,#,*
丙.壹.三.18	水箱，1:2水泥砂漿防水粉刷，(平頂)	M2	6.000	650	3,900	0922020312P5,#,*
丙.壹.三.19	屋頂、屋突平台等隔熱層，屋頂隔熱層	M2	923.000	750	692,250	072210000202,#,*
丙.壹.三.20	屋頂、屋突平台等隔熱層，高壓水泥平頂隔熱磚	M2	851.000	1,330	1,131,830	072210000211,#,*
丙.壹.三.21	外牆門、窗框邊，抗氯型彈性防水材	M	1,227.000	198	242,946	07121X1410023,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						,*
丙.壹.三.22	茶水間，陰角轉角，抗裂玻璃纖維網	M	30.000	54	1,620	07121X1410034,#,*
丙.壹.三.23	浴廁，陰角轉角，抗裂玻璃纖維網	M	239.000	54	12,906	07121X1410024,#,*
丙.壹.三.24	陽台，陰角轉角，抗裂玻璃纖維網	M	250.000	54	13,500	07121X14100P4,#,*
丙.壹.三.25	水箱，陰角轉角，防水彈性結構繃帶	M	11.000	366	4,026	07121X14100P1,#,*
丙.壹.三.26	花台、陽台樹穴，陰角轉角，防水彈性結構繃帶	M	146.000	366	53,436	07121X1410011,#,*
丙.壹.三.27	屋頂、屋突平台隔熱層，陰角轉角，防水彈性結構繃帶	M	163.000	366	59,658	07121X14100P6,#,*
丙.壹.三.28	外牆門、窗框邊，轉角，抗裂玻璃纖維網，30*30cm	處	542.000	40	21,680	07121X14100P3,#,*
丙.壹.四	室內隔間工程	式				
丙.壹.四.1	輕隔間工程	M2	686.000	2,300	1,577,800	1015021002,#,*
丙.壹.四.2	輕隔間工程(管道間牆)	M2	460.000	2,350	1,081,000	1015020002,#,*
丙.壹.四.3	浴廁強化美耐板隔間	間	36.000	27,225	980,100	1015200002,#,*
丙.壹.五	室內裝修工程	式				
丙.壹.五.1	舖地磚，磨石子地磚，50*50cm	M2	2,228.000	1,500	3,342,000	09341n000201,*
丙.壹.五.2	地坪鋪防滑石英磚30*30cm	M2	201.000	1,450	291,450	0934125922,#,*
丙.壹.五.3	樓梯，鋪磨石子地磚（梯級邊緣踏面防滑處裡）	M2	249.000	2,700	672,300	09341e0042,#,*
丙.壹.五.4	抿石子，地坪	M2	102.000	1,700	173,400	097801000201,#,*
丙.壹.五.5	橡膠地磚+自平泥+地坪整體粉光處理	M2	81.000	1,710	138,510	096517000201,#,*
丙.壹.五.6	合金鋼高架地板+地坪整體粉光處理	M2	579.000	2,610	1,511,190	1027200002,#,*
丙.壹.五.7	(水箱內)地坪鋪瓷質壁磚20*20cm	㎡	6.000	1,620	9,720	09300P000011,#,

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						*
丙.壹.五.8	牆面1:3水泥砂漿粉光	M2	5,696.000	550	3,132,800	0922030312,#,*
丙.壹.五.9	批土刷水泥漆，(牆面)	M2	4,680.000	300	1,404,000	0991241102,#,*
丙.壹.五.10	批土刷防霉水泥漆，(牆面)	M2	1,016.000	330	335,280	0991231102,#,*
丙.壹.五.11	(水箱內)牆面貼瓷質壁磚20*20cm	㎡	17.000	1,620	27,540	09300P00001,*,#,*
丙.壹.五.12	吸音牆板	M2	401.000	5,250	2,105,250	047300000202,#,*
丙.壹.五.13	牆面1:3水泥砂漿打底，貼石英磚30*60cm	M2	586.000	1,780	1,043,080	093107H952,#,*
丙.壹.五.14	PVC踢腳，H=10cm	M	1,222.000	150	183,300	0920620301,#,*
丙.壹.五.15	抿石子，(踢腳)	M	193.000	375	72,375	0978220002,#,*
丙.壹.五.16	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，平頂	M2	249.000	550	136,950	0922030202,*
丙.壹.五.17	清水模板拆模整平	M2	2,185.000	110	240,350	0336010002,*
丙.壹.五.18	平頂，刷防霉水泥漆	M2	268.000	390	104,520	0991232002,#,*
丙.壹.五.19	平頂，批土刷水泥漆	M2	1,982.000	360	713,520	099124110201,#,*
丙.壹.五.20	明架矽酸鈣板天花板	M2	851.000	900	765,900	09510600030201,#,*
丙.壹.五.21	半明架吸音(石膏板)天花板	M2	379.000	1,775	672,725	09500N60021,#,*
丙.壹.五.22	防颱型鋁企口板天花板	M2	26.000	2,800	72,800	0954900042,#,*
丙.壹.五.23	鋁企口天花板	M2	3.000	2,050	6,150	0954800002,#,*
丙.壹.六	門窗工程	式				
丙.壹.六.1	鋁窗，W1，(推射窗+固定窗)，305*210cm	樘	1.000	95,181	95,181	08520000000A10,#.,*
丙.壹.六.2	鋁窗，W2，(推射窗+固定窗)，380*210cm	樘	1.000	122,369	122,369	08520000000A11,#.,*
丙.壹.六.3	鋁窗，W3，(推射窗+固定窗)，460*210cm	樘	1.000	142,952	142,952	08520000000A12,#.,*
丙.壹.六.4	鋁窗，W4，(推射窗+固定窗)，530*210cm	樘	2.000	168,022	336,044	08520000000A13,#.,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丙.壹.六.5	鋁窗，W5，(推射窗+固定窗)，575*210cm	樘	1.000	84,200	84,200	08520000000A14,#.,*
丙.壹.六.6	鋁窗，W6，(推射窗+固定窗)，210*210cm	樘	2.000	31,200	62,400	08520000000A15,#.,*
丙.壹.六.7	鋁窗，W7，(推射窗+固定窗)，420*210cm	樘	1.000	94,076	94,076	08520000000A16,#.,*
丙.壹.六.8	鋁窗，W8，(鋁百葉+推射窗+固定窗)，60*295cm	樘	3.000	18,948	56,844	08520000000A17,#.,*
丙.壹.六.9	鋁窗，W11，(推射窗+固定窗)，120*300cm	樘	3.000	38,614	115,842	08520000000A18,#.,*
丙.壹.六.10	鋁窗，W12，(推射窗+固定窗)，60*300cm	樘	3.000	18,096	54,288	08520000000A19,#.,*
丙.壹.六.11	鋁窗，W13，(推射窗+固定窗+橫拉窗)，290*210cm	樘	3.000	40,700	122,100	08520000000A21,#.,*
丙.壹.六.12	鋁窗，W14，(推射窗+固定窗)，300*210cm	樘	4.000	72,766	291,064	08520000000A22,#.,*
丙.壹.六.13	鋁窗，W15，(固定窗)，60*295cm	樘	1.000	13,264	13,264	08520000000A23,#.,*
丙.壹.六.14	鋁窗，W16，(推射窗+固定窗)，350*280cm	樘	3.000	127,109	381,327	08520000000A24,#.,*
丙.壹.六.15	鋁窗，W17，(固定窗)，180*255cm	樘	3.000	38,391	115,173	08520000000A25,#.,*
丙.壹.六.16	鋁窗，W18，(推射窗+固定窗+橫拉)，370*210cm	樘	19.000	58,300	1,107,700	08520000000A26,#.,*
丙.壹.六.17	鋁窗，W18-1，(推射窗+固定窗+橫拉窗)，370*210cm	樘	15.000	80,115	1,201,725	08520000000A27,#.,*
丙.壹.六.18	鋁窗，W19，(推射窗+固定窗+橫拉窗)，575*210cm	樘	3.000	90,800	272,400	08520000000A28,#.,*
丙.壹.六.19	鋁窗，W19-1，(推射窗+固定窗+橫拉窗)，575*210cm	樘	4.000	123,991	495,964	08520000000A29,#.,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丙.壹.六.20	鋁窗，W20，(推射窗+橫拉窗)，165*210cm	樘	3.000	25,800	77,400	08520000000A30,#.,*
丙.壹.六.21	鋁窗，W20-1，(推射窗+橫拉窗)，165*210cm	樘	1.000	36,242	36,242	08520000000A31,#.,*
丙.壹.六.22	鋁窗，W21(推射窗+固定窗+橫拉窗)，415*210cm	樘	1.000	61,200	61,200	08520000000A32,#.,*
丙.壹.六.23	鋁窗，W22(推射窗+固定窗)，60*300cm	樘	24.000	20,208	484,992	08520000000A33,#.,*
丙.壹.六.24	鋁窗，W24(推射窗+固定窗)，180*300cm	樘	15.000	58,341	875,115	08520000000A34,#.,*
丙.壹.六.25	鋁窗，W27(推射窗+固定窗)，120*300cm	樘	3.000	44,137	132,411	08520000000A35,#.,*
丙.壹.六.26	鋁窗，W28(固定窗)，60*300cm	樘	4.000	13,360	53,440	08520000000A36,#.,*
丙.壹.六.27	鋁窗，W29(推射窗+固定窗)，370*55cm	樘	3.000	22,824	68,472	08520000000A37,#,*
丙.壹.六.28	鋁窗，W30(推射窗)，165*55cm	樘	4.000	10,000	40,000	08520000000A38,#,*
丙.壹.六.29	鋁窗，W31(固定窗+推射窗)，120*210cm	樘	2.000	22,042	44,084	08520000000A39,#,*
丙.壹.六.30	鋁窗，W37，(推射窗+固定窗)，180*245cm	樘	1.000	31,149	31,149	08520000000A040,#.,*
丙.壹.六.31	鋁窗，W38，(橫拉窗+固定窗)，335*245cm	樘	1.000	47,433	47,433	08520000000A06,#.,*
丙.壹.六.32	鋁窗，W39，(推射窗)，120*45cm	樘	1.000	7,861	7,861	08520000000A07,#.,*
丙.壹.六.33	鋁窗，W40，(固定窗+推射窗)，60*300cm	樘	12.000	16,980	203,760	08520000000A41,#.,*
丙.壹.六.34	鋁窗，SSW1，防火窗(推射窗)，60*180cm	樘	3.000	14,600	43,800	08520000000A42,#.,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丙.壹.六.35	鋁窗，SSW2，防火窗(推射窗)，60*180cm	樘	3.000	14,600	43,800	08520000000A43,#.,*
丙.壹.六.36	DW1鋁門窗，(鋁門+固定窗)，350*325cm	樘	1.000	136,000	136,000	08120000000A01,#,*
丙.壹.六.37	DW2鋁門窗，(鋁門+固定窗)，240*325cm	樘	1.000	106,000	106,000	08120000000A02,#,*
丙.壹.六.38	DW3烤漆鋼板門，180*300cm	樘	3.000	58,560	175,680	08110244002A11,#,*
丙.壹.六.39	DW4烤漆鋼板門，100*300cm	樘	52.000	29,500	1,534,000	08110244002A12,#,*
丙.壹.六.40	DW4'烤漆鋼板門，100*300cm	樘	8.000	30,500	244,000	08110244002C12,#,*
丙.壹.六.41	DW5鋁門窗，(鋁門+固定窗)，150*300cm	樘	1.000	64,700	64,700	08120000000A03,#,*
丙.壹.六.42	D1鋁門，370*325cm	樘	1.000	195,459	195,459	08120000000A04,#,*
丙.壹.六.43	D3烤漆鋼板門，100*240cm	樘	1.000	25,580	25,580	08110244002A02,#,*
丙.壹.六.44	D4實木門框，100*240cm	樘	4.000	3,280	13,120	082101000A02,#,*
丙.壹.六.45	D5橫拉式板門，100*240cm(機製門扇面貼耐板)	樘	4.000	24,500	98,000	082102002A011,#,*
丙.壹.六.46	D6鋼板門，烤漆，90*240cm	樘	4.000	23,630	94,520	08110244002A03,#,*
丙.壹.六.47	D7防潮門，75*220cm(機製門扇面貼耐板)	樘	1.000	12,300	12,300	082102002A012,#,*
丙.壹.六.48	D9鋼板門，烤漆，120*245cm	樘	1.000	42,280	42,280	08110244002A3,#,*
丙.壹.六.49	D10鋼板門，烤漆，75*220cm	樘	1.000	20,495	20,495	08110244002A04,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丙.壹.六.50	D13 鋁門框，100*300cm	樘	4.000	11,400	45,600	082101000A03,#,*
丙.壹.六.51	D14 鋁門框，120*300cm	樘	4.000	12,400	49,600	082101000A04,#,*
丙.壹.六.52	D15 鋁門框，290*300cm	樘	3.000	19,200	57,600	082101000A05,#,*
丙.壹.六.53	AW1鋁百葉窗，380*210cm	樘	1.000	83,000	83,000	1021300000105,#,*
丙.壹.六.54	AW2鋁百葉窗，284*300cm	樘	3.000	92,700	278,100	1021300000106,#,*
丙.壹.六.55	AW3鋁百葉窗，284*300cm	樘	3.000	174,192	522,576	1021300000107,#,*
丙.壹.六.56	AW4鋁百葉窗，120*375cm	樘	3.000	53,600	160,800	1021300000108,#,*
丙.壹.六.57	AW5鋁百葉窗，120*300cm	樘	3.000	78,396	235,188	1021300000109,#,*
丙.壹.六.58	AW7鋁百葉窗，368*45cm	樘	1.000	18,000	18,000	1021300000110,#,*
丙.壹.六.59	SD1防火門，180*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)	樘	7.000	63,650	445,550	08110S00CA07,#,*
丙.壹.六.60	SD2防火門，100*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)	樘	4.000	32,050	128,200	08110S00CA08,#,*
丙.壹.六.61	SD3防火門，90*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)	樘	2.000	31,335	62,670	08110S00CA09,#,*
丙.壹.六.62	遮煙捲簾，W=100cm，H=210cm	樘	4.000	80,000	320,000	08330K1A000A,#,*
丙.壹.七	雜項及指標工程	式				
丙.壹.七.1	樓梯不銹鋼欄杆	M	76.000	4,500	342,000	0552026101,#,*
丙.壹.七.2	扶壁式不銹鋼扶手	M	96.000	2,500	240,000	0552300004,*,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
丙.壹.七.3	水箱，不銹鋼爬梯(內、外)	座	1.000	18,000	18,000	055202120A,#,*
丙.壹.七.4	水箱，不銹鋼人孔蓋，(滑蓋式)	塊	1.000	6,000	6,000	05562AA00B,#,*
丙.壹.七.5	細木作，燈具盒	M	68.000	680	46,240	06200G0001,#,*
丙.壹.七.6	細木作，窗簾盒	M	107.000	680	72,760	06200G000101,#,*
丙.壹.七.7	細木作，警衛室矮櫃(辦公桌櫃(含抽屜))，(260+225)cm*75cm(H)*60cm(D)	M	4.900	38,000	186,200	06200G0001C1,#,*
丙.壹.七.8	重量訓練室，明鏡，815cm*243cm	M2	20.000	6,450	129,000	06200G000102,#,*
丙.壹.七.9	細木作，警衛室CCTV櫃(高櫃)，125.4cm*245cm(H)*60cm(D)	M	1.300	42,000	54,600	06200G0001C2,#,*
丙.壹.七.10	細木作，茶水間櫥櫃(矮櫃)，190cm*85cm(H)*60cm(D)，(含流理台)	M	7.600	31,000	235,600	06200G0001C3,#,*
丙.壹.七.11	門五金，門檻/踏板，不銹鋼，100≦長度＜125cm	支	15.000	700	10,500	087106044C,#,*
丙.壹.七.12	門五金，門檻/踏板，不銹鋼，長度180cm	支	8.000	900	7,200	087106044C01,*
丙.壹.七.13	無障礙設施，不銹鋼警示定位磚，(圓粒型，35mm*5mm(TH)，28顆/處)	處	4.000	2,800	11,200	02893X000201,#,*
丙.壹.七.14	屋頂平台，淺溝，抿石子	M	123.000	580	71,340	026011430102,#,*
丙.壹.七.15	屋頂平台，淺溝，抿石子抗水防護	M	123.000	480	59,040	07121X14100Q4,#,*
丙.壹.七.16	鋁窗護欄(W11)(安全欄杆)，鋁管，2.54cm*2.54cm*1.1t，L=140cm	組	3.000	3,653	10,959	055202300802,#,*
丙.壹.七.17	鋁窗護欄(W12)，(安全欄杆)，鋁管，2.54cm*2.54cm*1.1t，L=80cm	組	3.000	3,354	10,062	055202300801,#,*
丙.壹.七.18	鋁窗護欄(W16)(安全欄杆)，鋁管，2.54cm*2.54cm*1.1t，L=370cm	組	3.000	6,043	18,129	055202300804,#,*
丙.壹.七.19	鋁窗護欄(W22)，(安全欄杆)，鋁管，2.54cm*2.54cm*1.1t，L=80cm	組	24.000	3,354	80,496	055202300805,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丙.壹.七.20	鋁窗護欄(W24)(安全欄杆)，鋁管，2.54cm*2.54cm*1.1t，L=200cm	組	15.000	3,951	59,265	055202300803,#,*
丙.壹.七.21	鋁窗護欄(W27)(安全欄杆)，鋁管，2.54cm*2.54cm*1.1t，L=140cm	組	3.000	3,653	10,959	055202300807,#,*
丙.壹.七.22	鋁窗護欄(W40)，(安全欄杆)，鋁管，2.54cm*2.54cm*1.1t，L=80cm	組	12.000	3,354	40,248	055202300806,#,*
丙.壹.七.23	3″ φPVC雨落水管	M	210.000	600	126,000	15100E000301,#,*
丙.壹.七.24	3″ φ高腳落水罩安裝工料	只	13.000	1,080	14,040	151072900101,#,*
丙.壹.七.25	抿石子，(踢腳)	M	55.000	375	20,625	0978220002,#,*
丙.壹.七.26	小便斗隔板，(含安裝、五金及運搬)	片	12.000	2,530	30,360	101520000201,#
丙.壹.七.27	教室，平面磁黑板，(鋁框)	塊	7.000	11,230	78,610	137040000402,#,*
丙.壹.七.28	廁所(女廁)，化妝明鏡，155cm*100cm	塊	4.000	3,050	12,200	06200G000105,#,*
丙.壹.七.29	廁所(男廁)，化妝明鏡，120cm*90cm	塊	4.000	2,350	9,400	06200G000106,#,*
丙.壹.七.30	廁所(無障礙廁所)，化妝明鏡，45cm*90cm	塊	4.000	3,800	15,200	06200G000107,#,*
丙.壹.七.31	2″ φPVC雨落水管	M	5.000	530	2,650	15100E000302,#,*
丙.壹.七.32	2″ φ高腳落水罩安裝工料	只	20.000	850	17,000	151072900102,#,*
丙.壹.七.33	滴水座	處	3.000	800	2,400	1015200002011,#
丙.壹.七.34	第二階段(資訊大樓)使用執照，台電、電信、自來水、消防、污水、室裝竣工等許可申辦作業費	式	1.000	200,000	200,000	018101000412,#
丙.壹.七.35	第二階段(資訊大樓)竣工文件、竣工圖作業費	式	1.000	100,000	100,000	018101000403,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丙.壹.七.36	標誌，貼壁式服務空間標示，180*300*15mm	座	16.000	2,200	35,200	028910000A31,#,*
丙.壹.七.37	標誌，懸臂式無障礙/服務空間標示牌，350*150*30mm	座	20.000	4,200	84,000	028910000A32,#,*
丙.壹.七.38	標誌，樓號標示，字高200mm	字	17.000	3,600	61,200	028910000A03,#,*
丙.壹.七.39	標誌，貼壁式無障礙電梯樓號	片	8.000	1,300	10,400	028910000A05,#,*
丙.壹.七.40	標誌，貼壁式無障礙電梯/樓梯標示，150*150*4mm	座	8.000	1,850	14,800	028910000103,#,*
丙.壹.七.41	標誌，貼壁式電梯內樓層簡介標示，900*250*15mm	座	1.000	9,000	9,000	028910000101,#,*
丙.壹.七.42	標誌，貼壁式樓層總表標示，650*1200*15mm	座	4.000	18,300	73,200	028910000104,#,*
丙.壹.七.43	標誌，貼壁式科室名稱標示，280*130*15mm	座	9.000	4,200	37,800	028910000A30,#,*
丙.壹.七.44	標誌，貼壁式各樓層緊急逃生圖標示，600*600*15mm	座	13.000	9,700	126,100	028910000A11,#,*
丙.壹.七.45	標誌，貼壁式上下樓層標示，380*150*15mm	座	10.000	2,900	29,000	028910000A02,#,*
丙.壹.七.46	貼壁式功課表，270*360*19mm	座	21.000	2,800	58,800	028910000A34,#,*
丙.壹.七.47	標誌，貼壁式無障礙方向引導標示，450*200*15mm	座	5.000	3,850	19,250	028910000Z02,#,*
丙.壹.七.48	不銹鋼中文立體字(直式)，字高:800mm	字	10.000	21,700	217,000	028910000A35,#,*
丙.壹.七.49	不銹鋼中文立體字(橫式)，字高:450mm	字	10.000	8,200	82,000	028910000A41,#,*
丙.壹.七.50	不銹鋼英文立體字(橫式)，字高:200mm	字	36.000	3,600	129,600	028910000A42,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
丙.壹.七.51	竣工銘牌	面	1.000	15,000	15,000	015833000A
丙.壹.八	電梯工程	式				
丙.壹.八.1	電動升降機，乘客用，荷重800kg，速度60m/min，6停	部	1.000	1,120,000	1,120,000	142106B7PB,#,*
丙.貳	資訊大樓新建工程-水電工程	式				
丙.貳.一	電氣設備工程					
丙.貳.一.1	配電盤設備工程					
丙.貳.一.1.1	既有盤"PM" PANEL	式	1.000	20,250	20,250	Z071600009,#,*
丙.貳.一.1.2	MPC PANEL	式	1.000	705,085	705,085	0071500040,#,*
丙.貳.一.1.3	LVTR PANEL	式	1.000	100,800	100,800	0071500039,#,*
丙.貳.一.1.4	1L PANEL	式	1.000	27,908	27,908	0071500011,#,*
丙.貳.一.1.5	2L PANEL	式	1.000	28,502	28,502	0071500019,#,*
丙.貳.一.1.6	3L PANEL	式	1.000	28,502	28,502	0071500023,#,*
丙.貳.一.1.7	4L PANEL	式	1.000	29,096	29,096	0071500031,#,*
丙.貳.一.1.8	PF1 PANEL	式	1.000	4,847	4,847	Z071500048,#,*
丙.貳.一.1.9	PH PANEL	式	1.000	10,707	10,707	Z071500050,#,*
丙.貳.一.1.10	RFPW PANEL	式	1.000	4,446	4,446	Z071500054,#,*
丙.貳.一.1.11	MRC PANEL	式	1.000	61,065	61,065	Z071500056,#,*
丙.貳.一.1.12	1L1 PANEL 教室燈具盤	式	1.000	6,833	6,833	Z071500061,#,*
丙.貳.一.1.13	1L2 PANEL 教室燈具盤	式	1.000	7,265	7,265	Z071500065,#,*
丙.貳.一.1.14	1L3 PANEL 教室燈具盤	式	1.000	7,671	7,671	Z071500066,#,*
丙.貳.一.1.15	1L4~1L7 PANEL 教室燈具盤	式	1.000	27,332	27,332	Z071500067,#,*
丙.貳.一.1.16	2L1~2L8 PANEL 教室燈具盤	式	1.000	55,070	55,070	Z071500068,#,*
丙.貳.一.1.17	3L1~3L8 PANEL 教室燈具盤	式	1.000	54,232	54,232	Z071500069,#,*
丙.貳.一.1.18	4L1~4L9 PANEL 教室燈具盤	式	1.000	60,685	60,685	Z071500070,#,*
丙.貳.一.1.19	1R PANEL	式	1.000	34,781	34,781	Z071500071,#,*
丙.貳.一.1.20	2R PANEL 3φ4W 200-115V	式	1.000	35,375	35,375	Z071500077,#,*
丙.貳.一.1.21	3R PANEL 3φ4W 190-110V	式	1.000	40,905	40,905	Z071500078,#,*
丙.貳.一.1.22	4R PANEL 3φ4W 190-110V	式	1.000	41,499	41,499	Z071500081,#,*
丙.貳.一.1.23	1R1~1R3,2R1~2R3 PANEL 教室插座盤	式	1.000	34,212	34,212	Z071500082,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
丙.貳.一.1.24	1R4~1R7,2R4~2R7 PANEL 教室插座盤	式	1.000	45,616	45,616	Z071500085,#,*
丙.貳.一.1.25	2R8 PANEL 教室插座盤	式	1.000	5,702	5,702	Z071500086,#,*
丙.貳.一.1.26	3R1~3R4 PANEL 教室插座盤	式	1.000	34,328	34,328	Z071500087,#,*
丙.貳.一.1.27	3R5 PANEL 教室插座盤	式	1.000	5,702	5,702	Z071500088,#,*
丙.貳.一.1.28	3R6 PANEL 教室插座盤	式	1.000	6,827	6,827	Z071500089,#,*
丙.貳.一.1.29	3R7 PANEL 教室插座盤	式	1.000	9,005	9,005	Z071500090,#,*
丙.貳.一.1.30	3R8 PANEL 教室插座盤	式	1.000	5,864	5,864	Z071500092,#,*
丙.貳.一.1.31	4R1 PANEL 教室插座盤	式	1.000	5,864	5,864	Z071500093,#,*
丙.貳.一.1.32	4R2、4R4 PANEL 教室插座盤	式	1.000	15,760	15,760	Z071500094,#,*
丙.貳.一.1.33	4R3 PANEL 教室插座盤	式	1.000	7,637	7,637	Z071500095,#,*
丙.貳.一.1.34	4R5 PANEL 教室插座盤	式	1.000	5,864	5,864	Z071500096,#,*
丙.貳.一.1.35	4R6~4R9 PANEL 教室插座盤	式	1.000	22,808	22,808	Z071500097,#,*
丙.貳.一.1.36	配電盤雜項工項					
丙.貳.一.1.36.1	低壓配電盤，配電盤雜項(含配電盤操作說明書,保養手冊,廠內會驗測試,技術測試,檢驗證明)	式	1.000	27,000	27,000	1640100004*42,#
丙.貳.一.1.36.2	低壓配電盤，低壓TAF試驗報告費	式	1.000	10,000	10,000	1640100004*43,#
丙.貳.一.1.36.3	低壓配電盤，運雜費(含海運到工地)	式	1.000	200,000	200,000	1640100004*44,#
丙.貳.一.1.36.4	低壓配電盤，變電站盤體定位	式	1.000	60,000	60,000	1640100004*45,#
丙.貳.一.1.36.5	低壓配電盤，繪圖送審.竣工圖整理.護貝	式	1.000	15,000	15,000	1640100004*46,#
丙.貳.一.1.36.6	低壓配電盤，現場安裝工資(含配電場現場連結及箱體定位)	式	1.000	140,000	140,000	1640100004*47,#
丙.貳.一.2	電力管線設備工程					
丙.貳.一.2.1	600V PVC線					
丙.貳.一.2.1.1	電線及電纜，PVC線 2.0m/m	M	21,398.000	11	235,378	161200000001*05,#
丙.貳.一.2.1.2	電線及電纜，PVC線 5.5㎟	M	6,355.000	20	127,100	161200000001*07,#
丙.貳.一.2.1.3	電線及電纜，PVC線 8㎟	M	12.000	28	336	161200000001*08,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
丙.貳.一.2.1.4	電線及電纜，PVC線 38㎟	M	36.000	128	4,608	161200000001*13,#
丙.貳.一.2.1.5	電線及電纜，配線另料	式	1.000	18,371	18,371	161200000004*02
丙.貳.一.2.1.6	電線及電纜，配線工資	式	1.000	115,737	115,737	161200000004*04,#
丙.貳.一.2.2	600V XLPE CABLE					
丙.貳.一.2.2.1	電線及電纜，600V級 XLPE 2.0㎟	M	1,607.000	12	19,284	161200000001*31,#
丙.貳.一.2.2.2	電線及電纜，600V級 XLPE 5.5㎟	M	66.000	23	1,518	161200000001*33,#
丙.貳.一.2.2.3	電線及電纜，600V級 XLPE 8㎟	M	6,881.000	33	227,073	161200000001*34,#
丙.貳.一.2.2.4	電線及電纜，600V級 XLPE 14㎟	M	270.000	51	13,770	161200000001*35,#
丙.貳.一.2.2.5	電線及電纜，600V級 XLPE 22㎟	M	12.000	81	972	161200000001*36,#
丙.貳.一.2.2.6	電線及電纜，600V級 XLPE 38㎟	M	72.000	136	9,792	161200000001*38,#
丙.貳.一.2.2.7	電線及電纜，600V級 XLPE 50㎟	M	468.000	171	80,028	161200000001*39,#
丙.貳.一.2.2.8	電線及電纜，600V級 XLPE 60㎟	M	240.000	210	50,400	161200000001*41,#
丙.貳.一.2.2.9	電線及電纜，600V級 XLPE 80㎟	M	816.000	271	221,136	161200000001*42,#
丙.貳.一.2.2.10	電線及電纜，600V級 XLPE 150㎟	M	1,476.000	508	749,808	161200000001*45,#
丙.貳.一.2.2.11	電線及電纜，600V級 XLPE 配線另料	式	1.000	68,689	68,689	161200000004*11,#
丙.貳.一.2.2.12	電線及電纜，600V級 XLPE 配線工資	式	1.000	432,741	432,741	161200000004*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						12,#
丙.貳.一.2.3	耐燃線840℃ 30分鐘(需合乎CNS標準或同等品)					
丙.貳.一.2.3.1	電線及電纜，耐燃線 2.0mm	M	168.000	16	2,688	161200000001*51,#
丙.貳.一.2.3.2	電線及電纜，耐燃線 5.5㎟	M	336.000	22	7,392	161200000001*53,#
丙.貳.一.2.3.3	電線及電纜，耐燃線 8㎟	M	126.000	44	5,544	161200000001*54,#
丙.貳.一.2.3.4	電線及電纜，耐燃線 22㎟	M	378.000	113	42,714	161200000001*56,#
丙.貳.一.2.3.5	電線及電纜，耐燃線 配線另料	式	1.000	2,916	2,916	161200000004*13,#
丙.貳.一.2.3.6	電線及電纜，耐燃線 配線工資	式	1.000	18,376	18,376	161200000004*14,#
丙.貳.一.2.4	PVC導線管 (E管)					
丙.貳.一.2.4.1	導線管，PVC 導線管 16mmx2.0m/m	M	9,235.000	16	147,760	161320000001*03,#
丙.貳.一.2.4.2	導線管，PVC 導線管 28mmx3.0m/m	M	804.000	36	28,944	161320000001*05,#
丙.貳.一.2.4.3	導線管，PVC 導線管 35mmx3.5m/m	M	12.000	41	492	161320000001*06,#
丙.貳.一.2.4.4	導線管，PVC 導線管 52mmx4.0m/m	M	120.000	86	10,320	161320000001*08,#
丙.貳.一.2.4.5	導線管，PVC 導線管 65mmx4.5m/m	M	300.000	126	37,800	161320000001*09,#
丙.貳.一.2.4.6	導線管，PVC 導線管 80mmx5.5m/m	M	520.000	180	93,600	161320000001*12,#
丙.貳.一.2.4.7	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	15,945	15,945	161320000004*06,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
丙.貳.一.2.4.8	導線管，配管工資	式	1.000	117,201	117,201	161320000004*07,#
丙.貳.一.2.5	EMT管類 (符合CNS 2607或同等品)					
丙.貳.一.2.5.1	導線管，EMT管 E25	M	168.000	48	8,064	161320000001*62,#
丙.貳.一.2.5.2	導線管，EMT管 E39	M	126.000	86	10,836	161320000001*64,#
丙.貳.一.2.5.3	導線管，EMT管 配管另料	式	1.000	9,450	9,450	161320000004*08,#
丙.貳.一.2.5.4	導線管，配管工資	式	1.000	22,680	22,680	161320000004*07,#
丙.貳.一.2.6	鋁製線架 陽極處理 W:400 H:100mm T:2.0mm					
丙.貳.一.2.6.1	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 直式	M	180.000	615	110,700	161370000001*14,#
丙.貳.一.2.6.2	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 水平L型彎接頭	只	6.000	985	5,910	161370000006*32,#
丙.貳.一.2.6.3	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 垂直L型彎接頭	只	1.000	1,045	1,045	161370000006*34,#
丙.貳.一.2.6.4	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm PP板	組	3.000	260	780	161370000008*15,#
丙.貳.一.2.6.5	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 垂直可調連接片組	式	1.000	3,000	3,000	161370000004*31,#
丙.貳.一.2.6.6	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 終端封板	只	1.000	140	140	161370000006*35,#
丙.貳.一.2.6.7	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 側邊連接片	只	150.000	45	6,750	161370000006*36,#
丙.貳.一.2.6.8	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 接地銅片	只	75.000	35	2,625	161370000006*37,#
丙.貳.一.2.6.9	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 固	只	240.000	45	10,800	161370000006*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	定片					38,#
丙.貳.一.2.6.10	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm SUS304馬車螺絲	式	1.000	4,600	4,600	161370000004*32,#
丙.貳.一.2.6.11	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 吊架及五金另料	式	1.000	35,400	35,400	161370000004*33,#
丙.貳.一.2.7	預鑄電力人孔及手孔，預鑄手孔，電力低壓手孔及手孔蓋	座	5.000	19,800	99,000	034192000B,#
丙.貳.一.2.8	導線管，管線吊架掛及固定件	式	1.000	50,000	50,000	161320000004*04,#
丙.貳.一.2.9	零星工料，拉線箱及接線盒(2.0t)	式	1.000	20,000	20,000	0127110004*31,#
丙.貳.一.2.10	施工費，既有校區電源管線接續及測試	式	1.000	38,000	38,000	0127180004*25,#
丙.貳.一.2.11	施工費，既有建物拆除配電箱體、管線遷移	式	1.000	10,000	10,000	0127180004*26,#
丙.貳.一.2.12	施工費，穿鑿修補及復原	式	1.000	35,000	35,000	0127180004*19
丙.貳.一.2.13	施工費，挖土回填及復原夯實	式	1.000	60,000	60,000	0127180004*22,#
丙.貳.一.2.14	施工費，既有手孔打鑿、修補、鑽孔及防水處理	式	1.000	30,000	30,000	0127180004*24,#
丙.貳.一.2.15	導線管，其他零星材料(含回路標誌號碼費)	式	1.000	34,832	34,832	161320000004*01,#
丙.貳.一.2.16	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	175,902	175,902	0127130004*03,#
丙.貳.一.2.17	導線管，安裝工資	式	1.000	220,345	220,345	161320000004*03,#
丙.貳.一.3	燈具及插座設備工程					
丙.貳.一.3.1	照明燈具，吸頂LED燈 LED-10Wx2	盞	6.000	2,000	12,000	165050000A*12,#
丙.貳.一.3.2	照明燈具，樓梯LED燈 LED-20Wx2	盞	19.000	2,600	49,400	165050000A*13,#
丙.貳.一.3.3	照明燈具，LED吊燈 T8-LED-20Wx2	盞	339.000	2,200	745,800	165050000A*14,#
丙.貳.一.3.4	照明燈具，黑板燈 T8-LED-20Wx2	盞	18.000	2,000	36,000	165050000A*15,#
丙.貳.一.3.5	照明燈具，LED T-BAR燈 T8-LED-20Wx2	盞	60.000	2,400	144,000	165050000A*16,#
丙.貳.一.3.6	照明燈具，嵌燈A LED-15W (IP66)	盞	32.000	950	30,400	165050000A*17,#
丙.貳.一.3.7	照明燈具，嵌燈B LED-20W	盞	123.000	950	116,850	165050000A*25,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丙.貳.一.3.8	照明燈具，吸頂LED燈 LED-20W	盞	30.000	1,750	52,500	165050000A*19,#
丙.貳.一.3.9	照明燈具，LED燈管 LED-10W	盞	48.000	620	29,760	165050000A*21,#
丙.貳.一.3.10	照明燈具，吸頂吊管筒燈 LED-20W	盞	2.000	2,000	4,000	165050000A*29,#
丙.貳.一.3.11	照明燈具，吊掛式風扇	盞	100.000	2,450	245,000	165050000A*22,#
丙.貳.一.3.12	照明燈具，天花板循環扇	盞	34.000	2,450	83,300	165050000A*31,#
丙.貳.一.3.13	接線裝置，飲水機專插 2P(3W)-250V-20A 接地型 含蓋板及金具	只	4.000	175	700	1615000006*12,#
丙.貳.一.3.14	接線裝置，雙連暗插座 2P(3W)-125V-15A 接地型 含蓋板及金具	只	263.000	175	46,025	1615000006*13
丙.貳.一.3.15	接線裝置，單路暗開關 1P-300V-15A 附夜光指示燈	只	288.000	112	32,256	1615000006*14
丙.貳.一.3.16	接線裝置，三路暗開關 1P-300V-15A 附夜光指示燈	只	28.000	112	3,136	1615000006*15
丙.貳.一.3.17	接線裝置，一穴暗開關蓋板	只	40.000	75	3,000	1615000006*16
丙.貳.一.3.18	接線裝置，二穴暗開關蓋板	只	38.000	75	2,850	1615000006*17,#
丙.貳.一.3.19	接線裝置，三穴暗開關蓋板	只	29.000	75	2,175	1615000006*18,#
丙.貳.一.3.20	接線裝置，四穴暗開關蓋板	只	29.000	75	2,175	1615000006*19,#
丙.貳.一.3.21	照明燈具，燈具吊掛固定及另料	式	1.000	24,000	24,000	1650500004*12
丙.貳.一.3.22	電機接線盒及配件，電源出線口、接線箱(2.0t)及五金另料	式	1.000	18,000	18,000	1613300004*12
丙.貳.一.3.23	電機接線盒及配件，金屬軟管及配件	式	1.000	15,000	15,000	1613300004*13
丙.貳.一.3.24	照明燈具，設備測試及功能測試(含出口面板標示)	式	1.000	25,000	25,000	1650500004*13
丙.貳.一.3.25	照明燈具，雜項另料	式	1.000	17,233	17,233	1650500004*14
丙.貳.一.3.26	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	120,632	120,632	0127130004*03,#
丙.貳.一.3.27	照明燈具，工資	式	1.000	344,665	344,665	1650500004*15
丙.貳.二	弱電設備工程					
丙.貳.二.1	資通訊設備工程					
丙.貳.二.1.1	自動交換機電話系統，總配線架MDF-2(含端子板)	台	1.000	28,500	28,500	167236000A*12,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丙.貳.二.1.2	自動交換機電話系統，電話主配線箱體B-22（30cm*40cm*10cm)含端子版及鎖	組	3.000	3,000	9,000	1672300008*13,#符合NCC審核標準
丙.貳.二.1.3	自動交換機電話系統，電話主配線箱體B-32（40cm*45cm*10cm)含端子版及鎖	組	1.000	3,000	3,000	1672300008*15,#符合NCC審核標準
丙.貳.二.1.4	自動交換機電話系統，電話主配線箱體B-33（48cm*45cm*10cm)含端子版及鎖	組	1.000	3,500	3,500	1672300008*14,#符合NCC審核標準
丙.貳.二.1.5	自動交換機電話系統，地板型電話資訊插座雙孔(含蓋板)	只	24.000	1,100	26,400	1672300006*12,#
丙.貳.二.1.6	自動交換機電話系統，電話資訊插座雙孔(含蓋板)	只	40.000	300	12,000	1672300006*11
丙.貳.二.1.7	自動交換機電話系統，地板型雙孔資訊插座(含蓋板)	只	70.000	1,300	91,000	1672300006*13,#
丙.貳.二.1.8	自動交換機電話系統，單孔資訊(AP無線網路插座，附蓋板)	只	29.000	250	7,250	1672300006*14,#
丙.貳.二.1.9	自動交換機電話系統，單孔資訊(電子看板用，附防水蓋板)	只	1.000	300	300	1672300006*15,#
丙.貳.二.1.10	自動交換機電話系統，端子板與出口安裝、測試工資	式	1.000	80,700	80,700	1672300004*19,#
丙.貳.二.1.11	自動交換機電話系統，OLDF-048光終端配線架	套	1.000	25,000	25,000	167236000B*12,#
丙.貳.二.1.12	數據網路交換處理設備，主網路交換器	台	1.000	185,000	185,000	167420000A*12,#
丙.貳.二.1.13	數據網路交換處理設備，24埠供電型邊際網路交換器	台	13.000	65,000	845,000	167420000A*13,#
丙.貳.二.1.14	數據網路交換處理設備，無線基地台控制器	台	1.000	95,000	95,000	167420000A*15,#
丙.貳.二.1.15	數據網路交換處理設備，無線基地台控制器使用者端控管授權	只	29.000	10,500	304,500	1674200006*12,#
丙.貳.二.1.16	數據網路交換處理設備，無線網路基地台	台	29.000	19,500	565,500	167420000A*16,#
丙.貳.二.1.17	數據網路交換處理設備，48埠光纖收容箱(含耦合器及Pigtail)	台	1.000	9,800	9,800	167420000A*17,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丙.貳.二.1.18	數據網路交換處理設備，24埠光纖收容箱(含耦合器及Pigtail)	台	1.000	5,400	5,400	167420000A*18,#
丙.貳.二.1.19	數據網路交換處理設備，12埠光纖收容箱(含耦合器及Pigtail)	台	3.000	3,500	10,500	167420000A*22,#
丙.貳.二.1.20	數據網路交換處理設備，8埠光纖收容箱(含耦合器及Pigtail)	台	4.000	3,200	12,800	167420000A*19,#
丙.貳.二.1.21	數據網路交換處理設備，4埠光纖收容箱(含耦合器及Pigtail)	台	1.000	2,600	2,600	167420000A*21,#
丙.貳.二.1.22	數據網路交換處理設備，光纖模組(10G)	個	27.000	6,000	162,000	1674200007*11,#
丙.貳.二.1.23	數據網路交換處理設備，光纖跳接線	條	27.000	700	18,900	167420000C*12,#
丙.貳.二.1.24	數據網路交換處理設備，CAT.6 24 PORT 快接跳線面板	只	13.000	3,500	45,500	1674200006*15,#
丙.貳.二.1.25	數據網路交換處理設備，1U 理線槽	只	13.000	450	5,850	1674200006*16,#
丙.貳.二.1.26	數據網路交換處理設備，網路跳線	條	232.000	250	58,000	167420000C*13,#
丙.貳.二.1.27	數據網路交換處理設備，19吋壁掛式機櫃含配件(15U)	組	3.000	11,000	33,000	1674200008*12,#
丙.貳.二.1.28	數據網路交換處理設備，19吋落地式機櫃含配件(41U)	只	3.000	25,000	75,000	1674200006*13,#
丙.貳.二.1.29	建築物電信光纜，單模光纖，光纖熔接工資	式	1.000	65,000	65,000	1671210004*11,#
丙.貳.二.1.30	數據網路交換處理設備，接頭五金另料	式	1.000	30,000	30,000	1674200004*11,#
丙.貳.二.1.31	數據網路交換處理設備，端子板與出口安裝	式	1.000	62,000	62,000	1674200004*12,#
丙.貳.二.1.32	數據網路交換處理設備，系統安裝、測試設定費用	式	1.000	45,000	45,000	1674200004*13,#
丙.貳.二.1.33	自動交換機電話系統，尼龍線	式	1.000	1,000	1,000	1672300004*13
丙.貳.二.1.34	自動交換機電話系統，CAT.6/4P UTP CABLE六類無遮蔽雙絞線	M	11,852.000	18	213,336	1672300001*11,#
丙.貳.二.1.35	自動交換機電話系統，電話電纜線 0.5-10P-PE-PVC	M	46.000	55	2,530	1672300001*12,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
丙.貳.二.1.36	自動交換機電話系統，電話電纜線 0.5-100P-PE-PVC	M	75.000	237	17,775	1672300001*14,#
丙.貳.二.1.37	建築物電信光纜，單模光纖12蕊單模光纖	M	582.000	65	37,830	1671210001*12,#
丙.貳.二.1.38	建築物電信光纜，單模光纖8蕊單模光纖	M	250.000	56	14,000	1671210001*13,#
丙.貳.二.1.39	建築物電信光纜，單模光纖2蕊單模光纖	M	50.000	40	2,000	1671210001*14,#
丙.貳.二.1.40	電線及電纜，配線另料	式	1.000	8,624	8,624	161200000004*02
丙.貳.二.1.41	電線及電纜，配線工資	式	1.000	115,000	115,000	161200000004*04,#
丙.貳.二.1.42	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	1,784.000	18	32,112	161320000001*04,#
丙.貳.二.1.43	導線管，PVC 導線管 28mmx3.0m/m	M	4.000	36	144	161320000001*05,#
丙.貳.二.1.44	導線管，PVC 導線管 41mmx3.5m/m	M	132.000	60	7,920	161320000001*07,#
丙.貳.二.1.45	導線管，PVC 導線管 52mmx4.0m/m	M	248.000	86	21,328	161320000001*08,#
丙.貳.二.1.46	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	12,301	12,301	161320000004*06,#
丙.貳.二.1.47	導線管，管線吊架掛及固定件	式	1.000	14,761	14,761	161320000004*04,#
丙.貳.二.1.48	導線管，配管工資	式	1.000	61,500	61,500	161320000004*07,#
丙.貳.二.1.49	鋁製密閉型線槽 陽極處理W:300 H:100mm T:2.0mm					
丙.貳.二.1.49.1	金屬導線槽，鋁製密閉式 W:300 H:100mm T:2.0mm 直式附蓋板	M	237.000	1,390	329,430	161361000001*11,#
丙.貳.二.1.49.2	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 水平L型彎接頭	只	9.000	1,946	17,514	161361000006*11,#
丙.貳.二.1.49.3	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm	只	5.000	2,363	11,815	161361000006*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	T:2.0mm 水平T型彎接頭					12,#
丙.貳.二.1.49.4	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 垂直L型彎接頭	只	3.000	1,946	5,838	161361000006*13,#
丙.貳.二.1.49.5	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 立體T型彎接頭	只	4.000	2,919	11,676	161361000006*14,#
丙.貳.二.1.49.6	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 垂直可調連接片組	式	1.000	3,000	3,000	161361000004*23,#
丙.貳.二.1.49.7	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 終端封板	只	8.000	160	1,280	161361000006*15,#
丙.貳.二.1.49.8	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 側邊連接片	只	260.000	45	11,700	161361000006*16,#
丙.貳.二.1.49.9	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 接地銅片	只	130.000	35	4,550	161361000006*17,#
丙.貳.二.1.49.10	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 蓋板固定夾	只	410.000	45	18,450	161361000006*18,#
丙.貳.二.1.49.11	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 固定片	只	320.000	35	11,200	161361000006*19,#
丙.貳.二.1.49.12	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm SUS304馬車螺絲	式	1.000	8,320	8,320	161361000004*21,#
丙.貳.二.1.49.13	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 吊架及五金另料	式	1.000	37,130	37,130	161361000004*22,#
丙.貳.二.1.50	預鑄混凝土，電信小手孔，內部尺寸 L80cmxW:40cmxD90cm	座	1.000	15,000	15,000	034000000B*13,#
丙.貳.二.1.51	預鑄混凝土，電信大手孔，內部尺寸L:120cmxW:60cmxD90cm	座	1.000	22,500	22,500	034000000B*14,#
丙.貳.二.1.52	自動交換機電話系統，拉線箱及接線盒、洩水箱	式	1.000	8,000	8,000	1672300004*14
丙.貳.二.1.53	自動交換機電話系統，雜項另料	式	1.000	44,684	44,684	1672300004*15
丙.貳.二.1.54	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	225,656	225,656	0127130004*03,#
丙.貳.二.1.55	自動交換機電話系統，既有通信、資訊等	式	1.000	20,000	20,000	1672300004*17,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	弱電設備銜接費					
丙.貳.二.1.56	施工費，既有建物拆除配電箱體、管線遷移	式	1.000	10,000	10,000	0127180004*26,#
丙.貳.二.2	電視系統設備					
丙.貳.二.2.1	共同天線設備，電視配線箱 (30x45x10) cm(含分歧、分配器)	只	6.000	3,500	21,000	1678200006*12,專業廠
丙.貳.二.2.2	共同天線設備，數位電視天線	只	1.000	5,500	5,500	1678200006*14,#
丙.貳.二.2.3	共同天線設備，數位電視專用前級放大器(含供電器)	只	1.000	4,500	4,500	1678200006*15,#
丙.貳.二.2.4	共同天線設備，不銹鋼製天線固定架 3mmt H=2M	只	1.000	6,500	6,500	1678200006*16,#
丙.貳.二.2.5	共同天線設備，末端型電視插座(含蓋板及出線盒)	只	31.000	250	7,750	1678200006*13
丙.貳.二.2.6	共同天線設備，尼龍線	式	1.000	800	800	1678200004*11
丙.貳.二.2.7	共同天線設備，同軸電纜 7CFB	M	76.000	41	3,116	1678270001*12,#
丙.貳.二.2.8	共同天線設備，同軸電纜 5CFB	M	1,168.000	25	29,200	1678270001*13,#
丙.貳.二.2.9	共同天線設備，同軸電纜 配線另料	式	1.000	3,232	3,232	1678270004*12,#
丙.貳.二.2.10	導線管，PVC 導線管 16mmx2.0m/m	M	332.000	16	5,312	161320000001*03,#
丙.貳.二.2.11	導線管，PVC 導線管 28mmx3.0m/m	M	56.000	36	2,016	161320000001*05,#
丙.貳.二.2.12	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	1,466	1,466	161320000004*06,#
丙.貳.二.2.13	導線管，管線吊架掛及固定件	式	1.000	1,759	1,759	161320000004*04,#
丙.貳.二.2.14	共同天線設備，雜項另料	式	1.000	2,765	2,765	1678200004*13
丙.貳.二.2.15	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	9,792	9,792	0127130004*03,#
丙.貳.二.2.16	共同天線設備，工資	式	1.000	33,221	33,221	1678200004*14
丙.貳.二.2.17	共同天線設備，套管預埋、打鑿修補、挖土回填及復原(含資通訊等弱電系統)	式	1.000	50,000	50,000	1678200004*15,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
丙.貳.二.3	監控、保全、監視系統					
丙.貳.二.3.1	中央監控系統					
丙.貳.二.3.1.1	中央監視主控制設備，環控主機(10.4"觸控LCD,採用固態記憶體,無硬碟及光碟機,IP65面板防水,含機架及櫃台基座,Ethernet*1,USB*2,RS-232*1,RS-422*1,RS-485*1,作業軟體)	台	2.000	69,120	138,240	138010000A*13,#
丙.貳.二.3.1.2	中央監視主控制設備，不斷電電源供應器3kva	台	1.000	18,900	18,900	138010000A*16,#
丙.貳.二.3.1.3	中央監視主控制設備，BA自動化軟體程式	套	1.000	30,000	30,000	138010000B*12,#
丙.貳.二.3.1.4	中央監視主控制設備，現場監控處理機(PAC,備援式Redundant,AI*8,DI*64,DO*32,預留10%,詳細點數詳圖說)	式	1.000	203,760	203,760	1380100004*11,#
丙.貳.二.3.1.5	中央監視主控制設備，數位輸出電驛板	台	5.000	1,800	9,000	138010000A*14,#
丙.貳.二.3.1.6	中央監視主控制設備，網路交換器(8P Gigabit)	台	2.000	1,764	3,528	138010000A*15,#
丙.貳.二.3.1.7	中央監視主控制設備，緊急按鈕(含標示貼紙)	只	77.000	300	23,100	1380100006*11,#
丙.貳.二.3.1.8	中央監視主控制設備，閃光警報喇叭	只	12.000	380	4,560	1380100006*12,#
丙.貳.二.3.1.9	中央監視主控制設備，磁簧開關	只	7.000	46	322	1380100006*13,#
丙.貳.二.3.1.10	中央監視主控制設備，19" 41U鋁合金機櫃	組	1.000	28,800	28,800	1380100007*14,#
丙.貳.二.3.1.11	中央監視主控制設備，BA控制箱(含電源供應器)	個	4.000	9,000	36,000	1380100007*15,#
丙.貳.二.3.1.12	中央監視主控制設備，其他材料	式	1.000	10,000	10,000	1380100004*12,#
丙.貳.二.3.1.13	中央監視主控制設備，教育訓練	式	1.000	18,000	18,000	1380100004*13,#
丙.貳.二.3.1.14	中央監視主控制設備，安裝測試調整工資	式	1.000	150,000	150,000	1380100004*14,#
丙.貳.二.3.1.15	中央監視主控制設備，運雜管理費(含海運到工地)	式	1.000	55,000	55,000	1380100004*15,#
丙.貳.二.3.2	門禁保全					
丙.貳.二.3.2.1	門禁管制設備，門禁管理主機(HDD:1TB,	套	1.000	27,000	27,000	137060000B*12,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	DDR III:2GB,CPU:雙核心,鍵盤,滑鼠,21.5"螢幕,工業機殼)					
丙.貳.二.3.2.2	門禁管制設備，撞針式資料及警報列表機(A4)	台	1.000	11,700	11,700	137060000A*11,#
丙.貳.二.3.2.3	門禁管制設備，門禁作業軟體(Windows軟體)	套	1.000	7,542	7,542	137060000B*13,#
丙.貳.二.3.2.4	門禁管制設備，門禁系統軟体程式	式	1.000	30,000	30,000	1370600004*11,#
丙.貳.二.3.2.5	門禁管制設備，讀卡機控制器	台	1.000	18,300	18,300	137060000A*12,#
丙.貳.二.3.2.6	門禁管制設備，感應式讀卡機	台	10.000	6,100	61,000	137060000A*13,#
丙.貳.二.3.2.7	門禁管制設備，電鎖(磁力鎖、陽極鎖、陰極鎖,配合現場門型式選用)	只	4.000	2,900	11,600	1370600006*14,#
丙.貳.二.3.2.8	門禁管制設備，開門按扭(觸控)	只	4.000	1,000	4,000	1370600006*15,#
丙.貳.二.3.2.9	門禁管制設備，感應式卡片	只	200.000	50	10,000	1370600006*16,#
丙.貳.二.3.2.10	門禁管制設備，其它材料	式	1.000	5,000	5,000	1370600004*12,#
丙.貳.二.3.2.11	門禁管制設備，操作人員訓練	式	1.000	18,000	18,000	1370600004*13,#
丙.貳.二.3.2.12	門禁管制設備，按裝及測試	式	1.000	42,000	42,000	1370600004*14,#
丙.貳.二.3.2.13	門禁管制設備，運雜管理費(含海運到工地)	式	1.000	15,000	15,000	1370600004*15,#
丙.貳.二.3.3	CCTV監視系統					
丙.貳.二.3.3.1	閉路電視設備，監視主機(HDD:1TB,DDR III:4GB,CPU:雙核心,鍵盤,滑鼠)	套	1.000	27,000	27,000	137040000B*12,#
丙.貳.二.3.3.2	閉路電視設備，紅外線壁掛攝影機(1080P,變焦鏡頭,附TAF檢測報告)	台	18.000	3,560	64,080	137040000A*12,#
丙.貳.二.3.3.3	閉路電視設備，半球型紅外線吸頂攝影機(1080P,變焦鏡頭,附TAF檢測報告)	台	1.000	3,560	3,560	137040000A*13,#
丙.貳.二.3.3.4	閉路電視設備，21.5"液晶顯示器	台	3.000	5,760	17,280	137040000A*14,#
丙.貳.二.3.3.5	閉路電視設備，複合式數位錄放影機(20CH,HDD:1個月儲存量,不少於10TB)	台	2.000	32,960	65,920	137040000A*15,#
丙.貳.二.3.3.6	閉路電視設備，影像圖控軟體	套	1.000	12,000	12,000	137040000B*14,#
丙.貳.二.3.3.7	閉路電視設備，對絞轉換器(1P含電源)	只	38.000	340	12,920	1370400006*16,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
丙.貳.二.3.3.8	閉路電視設備，其他材料	式	1.000	6,000	6,000	1370400004*17,#
丙.貳.二.3.3.9	閉路電視設備，教育訓練	式	1.000	18,000	18,000	1370400004*18,#
丙.貳.二.3.3.10	閉路電視設備，安裝測試調整工資	式	1.000	115,000	115,000	1370400004*19,#
丙.貳.二.3.3.11	閉路電視設備，運雜管理費	式	1.000	18,000	18,000	1370400004*21,#
丙.貳.二.3.4	管線工程					
丙.貳.二.3.4.1	電線及電纜，PVC電纜 4C-0.3㎟	M	900.000	16	14,400	161200000001*102,#
丙.貳.二.3.4.2	電線及電纜，PVC隔離電纜 4C-0.3㎟ SC	M	500.000	32	16,000	161200000001*103,#
丙.貳.二.3.4.3	電線及電纜，網路線Cat.6	M	6,150.000	14	86,100	161200000001*104,#
丙.貳.二.3.4.4	電線及電纜，PVC電纜 2C-0.75㎟	M	900.000	24	21,600	161200000001*105,#
丙.貳.二.3.4.5	電線及電纜，同軸電纜RG-58AU	M	200.000	38	7,600	161200000001*106,#
丙.貳.二.3.4.6	電線及電纜，PVC電線 1.25㎟	m	300.000	8	2,400	161200000001*107,#
丙.貳.二.3.4.7	電線及電纜，PVC電線 3.5㎟	M	1,050.000	16	16,800	161200000001*108,#
丙.貳.二.3.4.8	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	3,930.000	18	70,740	161320000001*04,#
丙.貳.二.3.4.9	導線管，PVC 導線管 52mmx4.0m/m	M	380.000	86	32,680	161320000001*08,#
丙.貳.二.3.4.10	電線及電纜，配管配線零料	式	1.000	8,000	8,000	161200000004*102,#
丙.貳.二.3.4.11	電線及電纜，配管配線工資	式	1.000	885,000	885,000	161200000004*103,#
丙.貳.二.3.4.12	電線及電纜，運雜管理費(含海運到工地)	式	1.000	145,000	145,000	161200000004*104,#
丙.貳.二.4	避雷針及接地系統設備工程					

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
丙.貳.二.4.1	避雷設備，放電式電避雷針，本體為SUS316材質,符合海島型氣候，保護半徑R≧34M	組	1.000	65,000	65,000	1310000008*12,#
丙.貳.二.4.2	避雷設備，避雷針故障監視器，含電源配管線可持續監視避雷針本體與接地下導線之正常運作	組	1.000	45,000	45,000	1310000008*22,#
丙.貳.二.4.3	避雷設備，SUS304不銹鋼支撐架 H=４M	組	1.000	15,000	15,000	1310000008*16,#
丙.貳.二.4.4	避雷設備，裝飾底座及SUS304基礎螺栓	座	1.000	5,000	5,000	131000000B,#
丙.貳.二.4.5	避雷設備，雷擊計數器，LCD顯示幕，具感應測試計數及感應測試跳零功能，量測200A以上之雷電流具脈衝輸出裝置	組	1.000	17,000	17,000	1310000008*25,#
丙.貳.二.4.6	避雷設備，感應式計數測試器，無須外加電源	組	1.000	3,000	3,000	1310000008*26,#
丙.貳.二.4.7	避雷設備，雷擊記錄監視器，中文顯示介面，具高低階密碼設定、12 Key操作按鍵，可記錄時間日期，含電源配管線	組	1.000	75,000	75,000	1310000008*27,#
丙.貳.二.4.8	避雷接地系統　R≦10Ω					
丙.貳.二.4.8.1	接地，5cmφ*300cm 離子免再充填式接地電極具NEGRP測試參考數據及符合UL認證，電極內含不在空氣中溶解之離子礦物質	支	4.000	15,000	60,000	160610000B*12
丙.貳.二.4.8.2	接地，接地改良劑，每包50磅裝，電阻率為0.5歐姆-米以下，具黏土型保溼特性	包	12.000	1,300	15,600	1606100008*14
丙.貳.二.4.8.3	接地，4cm*120cm 多齒式接地鋼棒 (測試參考極) SUS304材質，2.5mmT	支	2.000	6,000	12,000	160610000B*11,#
丙.貳.二.4.8.4	接地，雙孔重型壓接端子，附不鏽鋼螺絲	只	2.000	300	600	1606100006*22,#
丙.貳.二.4.8.5	接地，接地改良劑，每包50磅裝，電阻率為0.5歐姆-米以下，具黏土型保溼特性	包	4.000	1,300	5,200	1606100008*14
丙.貳.二.4.8.6	避雷接地電阻測試箱包括：箱體：WxHxD=45CMx50CMx15CM2.0mm厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料	只	1.000	5,000	5,000	1606100006*12,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丙.貳.二.4.9	電信及資訊設備接地系統 R≦10Ω					
丙.貳.二.4.9.1	接地，5cmφ*300cm 離子免再充填式接地電極具NEGRP測試參考數據及符合UL認證，電極內含不在空氣中溶解之離子礦物質	支	4.000	15,000	60,000	160610000B*12
丙.貳.二.4.9.2	接地，接地改良劑，每包50磅裝，電阻率為0.5歐姆-米以下，具黏土型保溼特性	包	12.000	1,300	15,600	1606100008*14
丙.貳.二.4.9.3	接地，接地電阻監視器，具255位址，RS232/RS485雙通訊連接埠及量測範圍0.1-2000歐姆	組	1.000	65,000	65,000	1606100008*22,#
丙.貳.二.4.9.4	接地，接地電阻監視器箱包括：110V電源配管線箱體：WxHxD=30CMx35CMx15CM2.0mm厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料	組	1.000	3,500	3,500	1606100008*23,#
丙.貳.二.4.9.5	接地，地極電位抑制監視器，具LED燈電源指示、異常暫態電壓指示，6位數LCD顯示幕IP66防水等級	組	1.000	45,000	45,000	1606100008*24,#
丙.貳.二.4.9.6	接地，地極電位抑制監視器，電源配管施作	組	1.000	2,000	2,000	1606100008*25,#
丙.貳.二.4.9.7	接地，電信及資訊設備接地電阻測試箱包括：箱體：WxHxD=50CMx35CMx15CM2.0mm厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料	組	1.000	4,500	4,500	1606100008*26,#
丙.貳.二.4.9.8	接地，4cm*120cm 多齒式接地鋼棒 (測試參考極) SUS304材質，2.5mmT	支	2.000	6,000	12,000	160610000B*11,#
丙.貳.二.4.9.9	接地，雙孔重型壓接端子，附不鏽鋼螺絲	只	2.000	300	600	1606100006*22,#
丙.貳.二.4.9.10	接地，接地改良劑，每包50磅裝，電阻率為0.5歐姆-米以下，具黏土型保溼特性	包	4.000	1,300	5,200	1606100008*14
丙.貳.二.4.9.11	接地，止水銅板(詳大樣圖)	片	8.000	600	4,800	1606100006*14,#
丙.貳.二.4.9.12	接地，SUS304雙連出線盒(滲水)	只	8.000	80	640	1606100006*23,#
丙.貳.二.4.9.13	接地，銅粉溶接 (包括L.T.十字型模具)	式	1.000	3,000	3,000	1606100004*22,#
丙.貳.二.4.9.14	鑽孔及回填					

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
丙.貳.二.4.9.14.1	接地，鑽孔及回填20cmφx200cm深	處	4.000	2,200	8,800	160610000A*11,#
丙.貳.二.4.9.14.2	接地，鑽孔及回填20cmφx330cm深	處	8.000	3,500	28,000	160610000A*12,#
丙.貳.二.4.9.15	線材					
丙.貳.二.4.9.15.1	電線及電纜，PVC線 14mm²	M	241.000	48	11,568	161200000001*09,#
丙.貳.二.4.9.15.2	電線及電纜，PVC線 60mm²	M	12.000	96	1,152	161200000001*15,#
丙.貳.二.4.9.15.3	電線及電纜，PVC線 100mm²	M	80.000	280	22,400	161200000001*17,#
丙.貳.二.4.9.15.4	電線及電纜，BCW 60m²	M	30.000	250	7,500	161200000001*22,#
丙.貳.二.4.9.15.5	電線及電纜，BCW 100m²	M	30.000	280	8,400	161200000001*21,#
丙.貳.二.4.9.15.6	電線及電纜，配線另料	式	1.000	4,262	4,262	161200000004*02
丙.貳.二.4.9.15.7	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	184.000	18	3,312	161320000001*04,#
丙.貳.二.4.9.15.8	導線管，PVC 導線管 28mmx3.0m/m	M	112.000	36	4,032	161320000001*05,#
丙.貳.二.4.9.15.9	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	1,469	1,469	161320000004*06,#
丙.貳.二.4.10	零星工料，雜項另料	式	1.000	19,384	19,384	0127110004*38,#
丙.貳.二.4.11	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	50,000	50,000	0127130004*03,#
丙.貳.二.4.12	接地，工資(含鑽孔)	式	1.000	119,212	119,212	1606100004*15,#
丙.貳.三	給排水設備工程					
丙.貳.三.1	衛生設備					
丙.貳.三.1.1	給排水及衛生器具，社福專用座式馬桶含自動感應沖水器，附L型及折疊安全扶手、安全椅背，銅配件全(省水標章)	組	4.000	35,000	140,000	1541000008*12
丙.貳.三.1.2	給排水及衛生器具，社福專用小便斗含自	組	4.000	25,000	100,000	1541000008*13

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	動感應沖水器，附安全扶手，銅配件全(省水標章)					
丙.貳.三.1.3	給排水及衛生器具，社福專用面盆含自動感應沖水龍頭，附安全扶手，銅配件全(省水標章)	組	4.000	22,000	88,000	1541000008*14
丙.貳.三.1.4	給排水及衛生器具，蹲式加長型沖水馬桶含腳踏沖水器，銅配件全(省水標章)	組	8.000	9,844	78,752	1541000008*15
丙.貳.三.1.5	給排水及衛生器具，坐式二段式水箱馬桶含馬桶蓋，銅配件全(省水標章)	組	29.000	14,500	420,500	1541000008*16,#
丙.貳.三.1.6	給排水及衛生器具，掛式二段式沖水便斗含沖水器，銅配件全(省水標章)	組	8.000	13,200	105,600	1541000008*17,#
丙.貳.三.1.7	給排水及衛生器具，壁掛式洗臉盆含瓷柱腳及龍頭，銅配件全(省水標章)	組	1.000	8,607	8,607	1541000008*18,#
丙.貳.三.1.8	給排水及衛生器具，檯面式面盆含龍頭，銅配件全	組	16.000	12,038	192,608	1541000008*19
丙.貳.三.1.9	給排水及衛生器具，廚房洗槽，銅配件全	組	4.000	5,063	20,252	1541000008*21,#
丙.貳.三.1.10	給排水及衛生器具，廚房龍頭 銅配件全	組	4.000	3,713	14,852	1541000008*22,#,
丙.貳.三.1.11	給排水及衛生器具，單栓龍頭，銅配件全(省水標章)	組	8.000	625	5,000	1541000008*24,#,
丙.貳.三.1.12	給排水及衛生器具，冷溫熱飲水機 銅配件全	組	4.000	19,500	78,000	1541000008*25,#,
丙.貳.三.1.13	浴廁附屬配件，不銹鋼衛生紙架	只	41.000	1,013	41,533	1080100006*12
丙.貳.三.1.14	浴廁附屬配件，不銹鋼掛衣單鉤	只	41.000	507	20,787	1080100006*13
丙.貳.三.1.15	給排水及衛生器具，1T不銹鋼立式消防水塔，D=97cm，H=154cm(水塔高度)，H=186cm(水塔+腳架高度)，	座	1.000	9,450	9,450	154100000A*12
丙.貳.三.1.16	給排水及衛生器具，不銹鋼方型地板落水頭 2"(陽台、廁所用)	只	40.000	162	6,480	1541000006*11,#
丙.貳.三.1.17	給排水及衛生器具，不銹鋼地板落水頭 2"	只	23.000	169	3,887	1541000006*13,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	(走廊、停車場用)					
丙.貳.三.1.18	清潔口"(孔蓋採白色或灰色塑膠蓋)					
丙.貳.三.1.18.1	給排水及衛生器具，暗式清潔口 6"	只	2.000	347	694	1541000006*45,#
丙.貳.三.1.18.2	給排水及衛生器具，暗式清潔口 2"	只	17.000	41	697	1541000006*41,#
丙.貳.三.1.18.3	給排水及衛生器具，暗式清潔口 3"	只	12.000	85	1,020	1541000006*42,#
丙.貳.三.1.18.4	給排水及衛生器具，暗式清潔口 4"	只	24.000	141	3,384	1541000006*43,#
丙.貳.三.1.19	給排水及衛生器具，防蟲銅網及透氣凡而 VTR	式	1.000	2,700	2,700	1541000004*15
丙.貳.三.1.20	給排水及衛生器具，自設污水陰井 ∮ 60cm H=80~100cm(含金門汙水字樣鑄鐵蓋及不鏽鋼鏈條)	座	4.000	16,200	64,800	154100000A*13,#
丙.貳.三.1.21	給排水及衛生器具，自設污水陰井 ∮ 60cm H=110~150cm(含金門汙水字樣鑄鐵蓋及不鏽鋼鏈條)	座	2.000	17,550	35,100	154100000A*14,#
丙.貳.三.1.22	給排水及衛生器具，自設污水陰井 ∮ 60cm H=191cm(含金門汙水字樣鑄鐵蓋及不鏽鋼鏈條)	座	1.000	20,250	20,250	154100000A*16,#
丙.貳.三.2	閥類設備					
丙.貳.三.2.1	閥，不銹鋼高壓浮球凡而 牙口 ∮20mm	只	3.000	3,060	9,180	151100000006*12,#
丙.貳.三.2.2	閥，不銹鋼高壓浮球凡而 牙口 ∮40mm	只	1.000	9,792	9,792	151100000006*14,#
丙.貳.三.2.3	不銹鋼水錘吸收器					
丙.貳.三.2.3.1	閥，不銹鋼製水錘吸收器 16kg/Cm㎡級 ∮50mm	只	1.000	26,240	26,240	151100000006*73,#
丙.貳.三.2.4	不銹剛底閥凡而 16kg/Cm㎡級					
丙.貳.三.2.4.1	底閥，不銹鋼，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑40mm	只	1.000	16,830	16,830	15110G067A06
丙.貳.三.2.5	不銹鋼球塞凡而 16kg/Cm㎡級					
丙.貳.三.2.5.1	閥，不銹鋼球塞凡而 16K級 牙口∮16mm	只	4.000	315	1,260	151100000006*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
						62,#
丙.貳.三.2.6	不銹鋼閘閥凡而 16kg/Cm²級					
丙.貳.三.2.6.1	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 ∮16mm	只	6.000	659	3,954	151100000006*16,#
丙.貳.三.2.6.2	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 ∮20mm	只	9.000	799	7,191	151100000006*17,#
丙.貳.三.2.6.3	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 ∮25mm	只	1.000	1,024	1,024	151100000006*18,#
丙.貳.三.2.6.4	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 ∮30mm	只	4.000	1,328	5,312	151100000006*19,#
丙.貳.三.2.6.5	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 ∮40mm	只	16.000	1,817	29,072	151100000006*25,#
丙.貳.三.2.6.6	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 ∮50mm	只	5.000	2,397	11,985	151100000006*21,#
丙.貳.三.2.7	不銹鋼閘閥凡而 10kg/Cm²級					
丙.貳.三.2.7.1	閥，不銹鋼製閘閥 10kg/Cm²級 法蘭口 ∮65mm	只	1.000	7,482	7,482	151100000006*22,#
丙.貳.三.2.7.2	閥，不銹鋼製閘閥 10kg/Cm²級 法蘭口 ∮80mm	只	1.000	10,125	10,125	151100000006*23,#
丙.貳.三.2.8	不銹鋼逆止閥凡而 16kg/Cm²級					
丙.貳.三.2.8.1	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 ∮16mm	只	5.000	647	3,235	151100000006*31,#
丙.貳.三.2.8.2	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 ∮20mm	只	4.000	754	3,016	151100000006*32,#
丙.貳.三.2.8.3	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 ∮32mm	只	2.000	1,294	2,588	151100000006*34,#
丙.貳.三.2.8.4	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 ∮40mm	只	8.000	1,632	13,056	151100000006*35,#
丙.貳.三.2.9	不鏽鋼緩衝式無聲逆止閥凡而 16kg/Cm²級					
丙.貳.三.2.9.1	閥，不鏽鋼緩衝式無聲逆止閥凡而 16kg/	只	2.000	1,677	3,354	151100000006*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	Cm²級 牙口 §50mm					51,#
丙.貳.三.2.10	不銹鋼製防震軟管 10kg/Cm²級					
丙.貳.三.2.10.1	閥，不銹鋼製防震軟管 10kg/Cm²級 牙口 §40mm	只	7.000	600	4,200	151100000006*56,#
丙.貳.三.2.10.2	閥，不銹鋼製防震軟管 10kg/Cm²級 牙口 §50mm	只	3.000	710	2,130	151100000006*57,#
丙.貳.三.2.10.3	閥，不銹鋼製防震軟管 10kg/Cm²級 法蘭口 §65mm	只	1.000	3,978	3,978	151100000006*58,#
丙.貳.三.2.11	閥，不銹鋼製電動閥(含電動頭,手動轉盤,水銀浮球開關及控制管線等配件全) 10kg/Cm²級 法蘭§150mm	只	1.000	29,538	29,538	151100000006*74,#
丙.貳.三.3	管類設備					
丙.貳.三.3.1	SUS#304不銹鋼壓接管(冷水管CW)					
丙.貳.三.3.1.1	管材，不銹鋼壓接管 §13mm*0.8mm厚	M	460.000	67	30,820	151050000001*31,#
丙.貳.三.3.1.2	管材，不銹鋼壓接管 §20mm*1.0mm厚	M	117.000	109	12,753	151050000001*32,#
丙.貳.三.3.1.3	管材，不銹鋼壓接管 §25mm*1.0mm厚	M	167.000	142	23,714	151050000001*33,#
丙.貳.三.3.1.4	管材，不銹鋼壓接管 §30mm*1.2mm厚	M	29.000	198	5,742	151050000001*34,#
丙.貳.三.3.1.5	管材，不銹鋼壓接管 §40mm*1.2mm厚	M	408.000	250	102,000	151050000001*35,#
丙.貳.三.3.1.6	管材，不銹鋼壓接管 §50mm*1.2mm厚	M	201.000	286	57,486	151050000001*36,#
丙.貳.三.3.1.7	管材，配管另料(不銹鋼雙壓接式接頭)	式	1.000	418,527	418,527	151050000004*21,#
丙.貳.三.3.1.8	管材，不銹鋼壓接管 §60mm*1.5mm 厚	M	36.000	439	15,804	151050000001*37,#
丙.貳.三.3.1.9	管材，不銹鋼管 配管另料(不銹鋼滾溝接	式	1.000	28,447	28,447	151050000004*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	頭)					02,#
丙.貳.三.3.2	橘紅色PVC管(污水管)符合CNS1298標準					
丙.貳.三.3.2.1	管材，PVC橘紅色污水管 §50mm*4.1mm 厚	M	125.000	114	14,250	151050000001*71,#
丙.貳.三.3.2.2	管材，PVC橘紅色污水管 §80mm*5.5mm 厚	M	40.000	222	8,880	151050000001*72,#
丙.貳.三.3.2.3	管材，PVC橘紅色污水管 §100mm*6.6mm 厚	M	245.000	345	84,525	151050000001*73,#
丙.貳.三.3.2.4	管材，PVC橘紅色污水管 §150mm*8.9mm 厚	M	203.000	676	137,228	151050000001*75,#
丙.貳.三.3.2.5	管材，PVC橘紅色污水管 配管另料	式	1.000	73,465	73,465	151050000004*07,#
丙.貳.三.3.3	PVC管B管(廢水、雨排水、空調排水管)					
丙.貳.三.3.3.1	管材，PVC B管 §20mm*2.7mm 厚	M	676.000	30	20,280	151050000001*82,#
丙.貳.三.3.3.2	管材，PVC B管 §25mm*3.1mm 厚	M	382.000	46	17,572	151050000001*83,#
丙.貳.三.3.3.3	管材，PVC B管 §40mm*3.6mm 厚	M	269.000	76	20,444	151050000001*86,#
丙.貳.三.3.3.4	管材，PVC B管 §50mm*4.1mm 厚	M	568.000	108	61,344	151050000001*89,#
丙.貳.三.3.3.5	管材，PVC B管 §100mm*6.6mm 厚	M	58.000	163	9,454	151050000001*91,#
丙.貳.三.3.3.6	管材，PVC B管 φ150mm*8.9mm 厚	M	18.000	320	5,760	151050000001*92,#
丙.貳.三.3.3.7	管材，PVC B管 配管另料	式	1.000	40,456	40,456	151050000004*14
丙.貳.三.3.4	PVC管A管(透氣管)					
丙.貳.三.3.4.1	管材，PVC A管 §50mm*1.8mm 厚	M	144.000	36	5,184	151050000001*116,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
丙.貳.三.3.4.2	管材，PVC A管 §80mm*2.7mm 厚	M	20.000	79	1,580	151050000001*118,#
丙.貳.三.3.4.3	管材，PVC A管 配管另料	式	1.000	2,029	2,029	151050000004*12,#
丙.貳.三.4	泵浦設備					
丙.貳.三.4.1	沉水型揚水泵補(交替運轉),3§380V,5HPx2,D=2" H=32M,Q=220LPM(單台水量)	組	1.000	32,400	32,400	151300000008*12,#
丙.貳.三.4.2	整體型恆壓變頻加壓機組(交互並列),3§380V,2HPx2,D=1 1/2",合流=2" H=10M,Q=280LPM,含泵浦、壓力桶、控制器、機座等等(泵浦、配管、閥件均為不鏽鋼材質)	組	1.000	144,000	144,000	151300000008*17,#
丙.貳.三.5	給排水什項					
丙.貳.三.5.1	給排水及衛生器具，管路固定吊掛,打鑿修補,挖土回填及復原,(含標示管徑,流向及用途之標誌費)	式	1.000	151,848	151,848	1541000004*06,#
丙.貳.三.5.2	給排水及衛生器具，既有管路遷移,打鑿修補,挖土回填及復原,污水及自來水管路線破損復原	式	1.000	100,000	100,000	1541000001*07,#
丙.貳.三.5.3	給排水及衛生器具，試水試壓及通水測試	式	1.000	12,000	12,000	1541000004*08,#
丙.貳.三.5.4	零星工料，雜項另料	式	1.000	49,512	49,512	0127110004*38,#
丙.貳.三.5.5	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	201,020	201,020	0127130004*03,#
丙.貳.三.5.6	水管工，給排水及衛生器具安裝工資	式	1.000	1,065,404	1,065,404	L000005N00034,#
丙.貳.四	消防設備工程					
丙.貳.四.1	火警自動警報設備系統工程					
丙.貳.四.1.1	火警警報設備，30L火警受信總機LCD中文顯示螢幕 ,P型複合式受信總機20回路中文LCD液晶螢幕可記憶記錄至少250筆,可顯示回路動作及斷線等訊息,可記憶控制歷史資料記錄以供查詢	組	1.000	60,000	60,000	1385100008*16,#
丙.貳.四.1.2	火警探測設備，電子式差動式感知器	只	2.000	625	1,250	1385300006*12,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	62mm共用底座(局限式二種)具雙燈LED燈可監視閃爍訊號,可視角360度 且自保訊號及隔離裝置,以利查修作業,CE認証					
丙.貳.四.1.3	火警探測設備，電子式定溫式感知器 62mm共用底座(局限式一種)具雙燈LED燈可監視閃爍訊號,可視角360度,且自保訊號及隔離裝置,以利查修作業, CE認証	只	4.000	625	2,500	1385300006*18,#
丙.貳.四.1.4	火警探測設備，光電型偵煙式感知器 62mm共用底座(光電式二種),具雙燈LED燈可監視閃爍訊號,可視角360度 ,且自保訊號及隔離裝置,以利查修作業 , CE認証	只	84.000	875	73,500	1385300006*13,#
丙.貳.四.1.5	火警警報設備，系統介面測試整合	式	1.000	30,000	30,000	1385100004*22
丙.貳.四.1.6	火警警報設備，教育訓練費用	式	1.000	15,000	15,000	1385100004*23
丙.貳.四.1.7	火警警報設備，耐熱線 380℃ 15分鐘 1.2mm	M	5,705.000	9	51,345	1385100001*11,#
丙.貳.四.1.8	火警警報設備，耐熱線 380℃ 15分鐘 1.6mm	M	221.000	12	2,652	1385100001*13,#
丙.貳.四.1.9	電線及電纜，配線另料	式	1.000	8,100	8,100	161200000004*02
丙.貳.四.1.10	導線管，PVC 導線管 16mmx2.0m/m	M	1,856.000	16	29,696	161320000001*03,#
丙.貳.四.1.11	導線管，PVC 導線管 28mmx3.0m/m	M	92.000	36	3,312	161320000001*05,#
丙.貳.四.1.12	導線管，PVC 導線管 35mmx3.5m/m	M	83.000	41	3,403	161320000001*06,#
丙.貳.四.1.13	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	9,103	9,103	161320000004*06,#
丙.貳.四.1.14	火警警報設備，另料及損耗	式	1.000	25,000	25,000	1385100004*25
丙.貳.四.1.15	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	45,000	45,000	0127130004*03,#
丙.貳.四.1.16	火警警報設備，工資	式	1.000	105,000	105,000	1385100004*27

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
丙.貳.四.2	室內消防栓設備系統工程					
丙.貳.四.2.1	滅火器，ABC 10P手提滅火器	只	27.000	900	24,300	1390100006*12,#
丙.貳.四.2.2	滅火器，半截式置放架	支	27.000	300	8,100	139010000C*12,#
丙.貳.四.2.3	消防栓及連結送水管設備，綜合消防栓箱 0.7㎡以上含第一種裝備	組	8.000	10,000	80,000	1397500008*12
丙.貳.四.2.4	消防栓及連結送水管設備，測試用出水口 1-1/2"	只	1.000	500	500	1397500006*14
丙.貳.四.2.5	消防栓及連結送水管設備，快速接頭採水口	只	1.000	2,000	2,000	1397500006*17,#
丙.貳.四.2.6	消防栓及連結送水管設備，採水泵浦手動開關	只	1.000	1,500	1,500	1397500006*18,#
丙.貳.四.2.7	消防泵，消防泵浦7.5KW(10HP) Q: 300LPM H:58m	組	1.000	150,000	150,000	139200000008*12
丙.貳.四.2.8	消防泵，陸上式整套型採水泵浦15KW 20HP	組	1.000	128,000	128,000	139200000008*13,#
丙.貳.四.2.9	消防栓及連結送水管設備，系統介面測試整合	式	1.000	20,000	20,000	1397500004*11
丙.貳.四.2.10	閥，閘門凡而10KG/Cm㎡級 4"ϕ(鑄鐵製法蘭口)	只	1.000	5,640	5,640	151100000006*83,#
丙.貳.四.2.11	閥，閘門凡而10KG/Cm㎡級 3"ϕ(鑄鐵製法蘭口)	只	4.000	3,850	15,400	151100000006*82
丙.貳.四.2.12	閥，逆止凡而10KG/Cm㎡級 3"ϕ(鑄鐵製法蘭口)	只	1.000	3,030	3,030	151100000006*87
丙.貳.四.2.13	閥，不鏽鋼防震軟管 3" (鑄鐵製法蘭口)	只	1.000	4,809	4,809	151100000006*92
丙.貳.四.2.14	閥，底閥(附清潔用鍊條) 4" (鑄鐵製法蘭口)	只	1.000	6,000	6,000	151100000006*94,#
丙.貳.四.2.15	閥，底閥(附清潔用鍊條) 3" (鑄鐵製法蘭口)	只	1.000	4,465	4,465	151100000006*93
丙.貳.四.2.16	電線及電纜，耐熱線 300℃以上 15分鐘	M	850.000	12	10,200	16120Z000001*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	1.6mm					11,#
丙.貳.四.2.17	電線及電纜，配線另料	式	1.000	1,530	1,530	161200000004*02
丙.貳.四.2.18	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	170.000	18	3,060	161320000001*04,#
丙.貳.四.2.19	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	765	765	161320000004*06,#
丙.貳.四.2.20	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 4"	M	170.000	698	118,660	1391100001*12,#
丙.貳.四.2.21	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 3"	M	271.000	467	126,557	1391100001*13
丙.貳.四.2.22	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 1-1/2"	M	49.000	220	10,780	1391100001*15,#,
丙.貳.四.2.23	消防管材及施工方法，2"以下採牙接，2 1/2"採溝槽式機械接頭配管另件另料	式	1.000	127,999	127,999	1391100004*11,#
丙.貳.四.2.24	消防栓及連結送水管設備，管路吊架及支持另料	式	1.000	76,799	76,799	1397500004*12
丙.貳.四.2.25	消防栓及連結送水管設備，管路油漆	式	1.000	58,800	58,800	1397500004*15,#
丙.貳.四.2.26	消防栓及連結送水管設備，試水試壓工程	式	1.000	15,000	15,000	1397500004*13
丙.貳.四.2.27	消防栓及連結送水管設備，管路標示	式	1.000	5,000	5,000	1397500004*14
丙.貳.四.2.28	消防栓及連結送水管設備，幫浦基礎座	式	1.000	7,000	7,000	1397500004*21,#
丙.貳.四.2.29	消防栓及連結送水管設備，打鑿鑽孔	式	1.000	15,000	15,000	1397500004*16
丙.貳.四.2.30	消防栓及連結送水管設備，另料及損耗	式	1.000	21,000	21,000	1397500004*17,#
丙.貳.四.2.31	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	52,805	52,805	0127130004*03,#
丙.貳.四.2.32	消防栓及連結送水管設備，工資	式	1.000	264,023	264,023	1397500004*19
丙.貳.四.3	廣播設備系統工程					
丙.貳.四.3.1	緊急廣播設備，緊急/業務廣播主機 緊急/業務廣播主機 720W S-20L	台	1.000	38,000	38,000	167810000A*12,#,
丙.貳.四.3.2	緊急廣播設備，三階段式火警樓層語音模組(預警/火災/非火災)	式	1.000	10,000	10,000	1678100004*11,#,

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丙.貳.四.3.3	緊急廣播設備，液晶系統故障偵測機	台	1.000	40,000	40,000	167810000A*13,#
丙.貳.四.3.4	緊急廣播設備，微電腦迴路控制／檢知器10L	台	2.000	9,000	18,000	167810000A*14,#,
丙.貳.四.3.5	緊急廣播設備，十迴路輸入／輸出端子盤(背板式安裝)	台	2.000	5,000	10,000	167810000A*16,#,
丙.貳.四.3.6	緊急廣播設備，360W功率擴大器附故障檢測功能	台	2.000	24,000	48,000	167810000A*18,#,
丙.貳.四.3.7	緊急廣播設備，緊急電源供應器	台	1.000	10,800	10,800	167810000A*21,#,
丙.貳.四.3.8	緊急廣播設備，十六迴路LED顯示/液晶監聽面板	台	1.000	39,200	39,200	167810000A*22,#,
丙.貳.四.3.9	緊急廣播設備，DVD播放器	台	1.000	17,000	17,000	167810000A*23,#,
丙.貳.四.3.10	緊急廣播設備，液晶顯示程式定時器	台	1.000	34,000	34,000	167810000A*31,#,
丙.貳.四.3.11	緊急廣播設備，液晶顯示型前級混音放大器	台	1.000	36,000	36,000	167810000A*32,#,
丙.貳.四.3.12	緊急廣播設備，LCD總電源順序電源控制器	台	1.000	41,200	41,200	167810000A*33,#,
丙.貳.四.3.13	緊急廣播設備，液晶顯示遠端遙控麥克風LCD	台	1.000	50,000	50,000	167810000A*34,#,
丙.貳.四.3.14	緊急廣播設備，數位廣播站管理模組20L	只	1.000	10,000	10,000	1678100006*11,#,
丙.貳.四.3.15	緊急廣播設備，智慧型液晶顯示散熱風扇	台	1.000	24,000	24,000	167810000A*24,#,
丙.貳.四.3.16	緊急廣播設備，機櫃內部配件安裝測試	式	1.000	10,000	10,000	1678100004*12,#,
丙.貳.四.3.17	緊急廣播設備，19"標準機櫃	台	1.000	30,000	30,000	167810000A*25,#,
丙.貳.四.3.18	緊急廣播設備，機櫃木箱包覆	式	1.000	20,000	20,000	1678100004*13,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						,
丙.貳.四.3.19	緊急廣播設備，二音路壁掛式廣播喇叭5吋二音路喇叭	只	76.000	500	38,000	1678100006*12,#,
丙.貳.四.3.20	緊急廣播設備，二音路崁頂式廣播喇叭5吋二音路喇叭	只	9.000	600	5,400	1678100006*13,#,
丙.貳.四.3.21	緊急廣播設備，系統介面測試整合	式	1.000	20,000	20,000	1678100004*14,#,
丙.貳.四.3.22	電線及電纜，耐熱線 300℃以上 15分鐘 1.6mm	M	3,538.000	12	42,456	16120Z000001*11,#
丙.貳.四.3.23	電線及電纜，配線另料	式	1.000	6,368	6,368	161200000004*02
丙.貳.四.3.24	導線管，PVC 導線管 16mmx2.0m/m	M	1,157.000	16	18,512	161320000001*03,#
丙.貳.四.3.25	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	199.000	18	3,582	161320000001*04,#
丙.貳.四.3.26	導線管，PVC 導線管 28mmx3.0m/m	M	106.000	36	3,816	161320000001*05,#
丙.貳.四.3.27	導線管，PVC管 配管另料	式	1.000	6,478	6,478	161320000004*06,#
丙.貳.四.3.28	緊急廣播設備，另料及損耗	式	1.000	12,536	12,536	1678100004*15,#
丙.貳.四.3.29	緊急廣播設備，系統測試調整	式	1.000	30,000	30,000	1678100004*16,#
丙.貳.四.3.30	緊急廣播設備，施工五金另料接頭	式	1.000	12,536	12,536	1678100004*17,#
丙.貳.四.3.31	運雜費(含海運到工地)	式	1.000	50,145	50,145	0127130004*03,#
丙.貳.四.3.32	緊急廣播設備，工資	式	1.000	188,044	188,044	1678100004*19,#
丙.貳.四.4	避難器具設備工程					
丙.貳.四.4.1	緊急照明設備，超薄壁、嵌、吸多用型 SMD LED*36緊急照明燈(崁頂型，正方型 9x9cm以上燈板LED分配均勻)	盞	1.000	700	700	16530000000A*12,#,
丙.貳.四.4.2	緊急照明設備，超薄壁、嵌、吸多用型 SMD LED*36緊急照明燈(壁掛型，正方型	盞	77.000	650	50,050	16530000000A*13,#,

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
	9x9cm以上燈板LED分配均勻)					
丙.貳.四.4.3	緊急照明設備，LED出口標示燈(26mm全鋁合金四面可掀框) C級1:1充電時間：24H。可徒手更換電路板,電池, LED光條	盞	13.000	2,700	35,100	16530000000A*14,#,
丙.貳.四.4.4	緊急照明設備，LED避難方向燈(26mm全鋁合金四面可掀框)單面單向C級1:1充電時間：24H 。可徒手更換電路板電池LED光條。	盞	8.000	2,700	21,600	16530000000A*15,#,
丙.貳.四.4.5	緊急照明設備，樓層指示燈 3:1	盞	9.000	3,000	27,000	16530000000A*16,#,
丙.貳.四.4.6	緊急照明設備，避難器具標示燈3:1	盞	8.000	3,000	24,000	16530000000A*17,#,
丙.貳.四.4.7	緊急照明設備，避難器具標示牌	盞	3.000	150	450	16530000000A*21,#,
丙.貳.四.4.8	緊急照明設備，緩降機(含不鏽鋼固定架)	組	3.000	15,000	45,000	165300000008*18,#,
丙.貳.四.4.9	緊急照明設備，系統介面測試整合	式	1.000	12,000	12,000	165300000004*11,#,
丙.貳.四.4.10	緊急照明設備，運雜費(含海運到工地)	式	1.000	20,000	20,000	165300000004*12,#
丙.貳.四.4.11	緊急照明設備，工資	式	1.000	50,000	50,000	165300000004*13,#
丙.貳.五	防火阻絕工程					
丙.貳.五.1	各樓層強弱電管道間穿越樓板之防火填塞					
丙.貳.五.1.1	防火阻絕，陶瓷纖維型防火板	片	9.000	4,200	37,800	0784000009
丙.貳.五.1.2	防火阻絕，凝固型防火泥	桶	3.000	16,000	48,000	0784000010
丙.貳.五.1.3	防火阻絕，陶瓷纖維型防火帶	盒	2.000	4,000	8,000	0784000011
丙.貳.五.2	各樓層穿越防火區劃牆之防火填塞					
丙.貳.五.2.1	防火阻絕，陶瓷纖維型防火板	片	12.000	4,200	50,400	0784000009
丙.貳.五.2.2	防火阻絕，凝固型防火泥	桶	2.000	16,000	32,000	0784000010

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丙.貳.五.2.3	防火阻絕，陶瓷纖維型防火帶	盒	1.000	4,000	4,000	0784000011
丙.貳.五.3	各樓層消防管道間穿越樓板之防火填塞					
丙.貳.五.3.1	防火阻絕，陶瓷纖維型防火板	片	2.000	4,200	8,400	0784000009
丙.貳.五.3.2	防火阻絕，凝固型防火泥	桶	1.000	16,000	16,000	0784000010
丙.貳.五.4	各樓層給排水管道間穿越樓板之防火填塞					
丙.貳.五.4.1	防火阻絕，陶瓷纖維型防火板	片	4.000	4,200	16,800	0784000009
丙.貳.五.4.2	防火阻絕，凝固型防火泥	桶	3.000	16,000	48,000	0784000010
丙.貳.五.4.3	防火阻絕，陶瓷纖維型防火帶	盒	1.000	4,000	4,000	0784000011
丙.貳.五.5	防火阻絕，工資(含五金另料)	式	1.000	42,000	42,000	0784000012,#
	丙(資訊大樓新建工程) 小計				113,819,693	
丁	景觀設施、植栽綠化及排水工程	式				
丁.壹	景觀、植栽綠化工程(第一階段)	式				
丁.壹.一	高壓混凝土磚鋪面(硬底)，(既有鋪面更新)，(水沖磨面)	M2	313.000	2,930	917,090	027940000201,#,*
丁.壹.二	高壓混凝土磚鋪面(硬底)，(水沖磨面)	M2	273.000	2,930	799,890	027860000201,#,*
丁.壹.三	透水鋪面，透水性混凝土地磚(既有鋪面更新)，(水沖磨面)	M2	1,847.000	1,630	3,010,610	0279400002,#,*
丁.壹.四	車道入口，AC鋪面	M2	60.000	620	37,200	02794000022,#,*
丁.壹.五	花崗石鋪面，(花崗石厚度6cm)	M2	106.000	5,060	536,360	0279400002201,#,*
丁.壹.六	景觀緣石，預鑄洗石子收邊緣石	M	800.000	880	704,000	0277081221,#,*
丁.壹.七	景觀緣石(沿淺溝)，預鑄洗石子路緣石	M	413.000	1,170	483,210	027708122101,#,*
丁.壹.八	路緣石(沿AC道路)，預鑄洗石子路緣石	M	191.000	1,150	219,650	027701100101,#,*
丁.壹.九	D1，L型大門，(不銹鋼門)，(電動)，H=120cm，L=849cm	座	1.000	430,000	430,000	110140000A01,#,*
丁.壹.十	D2，L型大門，(不銹鋼門)，(電動)，H=120cm，L=890cm	座	1.000	450,000	450,000	110140000A02,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丁.壹.十一	圍牆，基礎結構工程	M	171.000	9,450	1,615,950	0260114301A01,#,*
丁.壹.十二	新設圍牆(有花台)，鍍鋅鋼材(烤漆)欄杆(格柵式)，H=105cm	M	54.000	13,000	702,000	081003000203,#,*
丁.壹.十三	原有(格柵式欄杆)圍牆移設，H=105cm	M	117.000	5,700	666,900	081003000204,#,*
丁.壹.十四	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆	M2	481.000	550	264,550	0922030502,*
丁.壹.十五	牆面抿石子	M2	481.000	1,600	769,600	0978020002,#,*
丁.壹.十六	植樹，水黃皮，H:>4.5M，米徑:>6cm，W>2.5M，(不得去頂，樹型健全)	株	13.000	6,500	84,500	0293100000102,#,*
丁.壹.十七	植樹，台灣欒樹，H:>4M，米徑:>6cm，W>2.5M，(不得去頂，樹型健全)	株	9.000	5,800	52,200	0293100000103,#,*
丁.壹.十八	植樹，烏心石，H=4M，米徑:6cm，W>2.5M，(不得去頂，樹型健全)	株	5.000	5,800	29,000	0293100000101,#,*
丁.壹.十九	植樹，黃花風鈴木，H:>3.5M，米徑:8cm，W>3M，(不得去頂，樹型健全)	株	5.000	5,800	29,000	0293100000104,#,*
丁.壹.二十	植樹，美人樹，H:>5M，米徑:10cm，W>4.5M，(不得去頂，樹型健全)	株	2.000	5,800	11,600	0293100000105,#,*
丁.壹.二十一	植樹，羊蹄甲，H:>5M，米徑:8cm，W>3~4M，(不得去頂，樹型健全)	株	2.000	5,800	11,600	0293100000108,#,*
丁.壹.二十二	植樹，九芎，H:>5M，米徑:8cm，W>3.5M，(不得去頂，樹型健全)	株	3.000	5,800	17,400	0293100000106,#,*
丁.壹.二十三	月橘，H30<60cm,W>8cm	株	3,098.000	60	185,880	029222P000101,#,*
丁.壹.二十四	小葉赤楠，H30<60cm,W>8cm	株	780.000	60	46,800	029326R0001,#,*
丁.壹.二十五	植草，台北草(馬尼拉芝)	M2	3,592.000	260	933,920	0292000022,#,*
丁.壹.二十六	導根板，H=100CM	M2	283.000	600	169,800	02900XT000201,#,*
丁.壹.二十七	植栽，客土，砂質壤土	M3	1,990.000	885	1,761,150	02900B1003,#,*
丁.壹.二十八	現有銅像遷移及復舊，(含既有基座敲除與	式	1.000	138,000	138,000	0260114301A02,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	新設基座、遷移、維護及復舊)					,*
丁.貳	景觀、植栽綠化工程(第二階段)	式				
丁.貳.一	高壓混凝土磚鋪面(硬底)，(既有鋪面更新)，(水沖磨面)	M2	18.000	2,930	52,740	027940000201,#,*
丁.貳.二	高壓混凝土磚鋪面(硬底)，(水沖磨面)	M2	365.000	2,930	1,069,450	027860000201,#,*
丁.貳.三	透水鋪面，透水性混凝土地磚(既有鋪面更新)，(水沖磨面)	M2	2,371.000	1,630	3,864,730	0279400002,#,*
丁.貳.四	景觀緣石，預鑄洗石子收邊緣石	M	672.000	880	591,360	0277081221,#,*
丁.貳.五	景觀緣石(沿淺溝)，預鑄洗石子路緣石	M	65.000	1,170	76,050	027708122101,#,*
丁.貳.六	D3，S型雙扇大門，(不銹鋼門)，W=355cm，H=150cm	樘	1.000	145,000	145,000	081003000201,#,*
丁.貳.七	D1-1，摺疊小門，(不銹鋼門)，W=285，W=120	樘	1.000	121,710	121,710	0810030002A1,#,*
丁.貳.八	圍牆，基礎結構工程	M	86.000	9,450	812,700	0260114301A03,#,*
丁.貳.九	新設圍牆(有花台)，鍍鋅鋼材(烤漆)欄杆(格柵式)，H=105cm	M	19.000	13,000	247,000	081003000203,#,*
丁.貳.十	新設圍牆(無花台)，鍍鋅鋼材(烤漆)欄杆(格柵式)，H=105cm	M	55.000	13,000	715,000	081003000207,#,*
丁.貳.十一	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆	M2	263.000	550	144,650	0922030502,*
丁.貳.十二	牆面抿石子	M2	263.000	1,600	420,800	0978020002,#,*
丁.貳.十三	外牆貼土耳其洞石，厚2cm，(濕式施工)	M2	48.000	5,025	241,200	097529220201,#,*
丁.貳.十四	戶外景觀坐椅，50cm*150cm	座	9.000	22,000	198,000	02936X0000B01,#,*
丁.貳.十五	工地拆除，既有景觀鋪面敲除及運棄	M3	644.000	600	386,400	0222012443A1,#
丁.貳.十六	植樹，水黃皮，H:>4.5M，米徑:>6cm，W>2.5M，(不得去頂，樹型健全)	株	2.000	6,500	13,000	0293100000102,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
丁.貳.十七	植樹，台灣欒樹，H:>4M，米徑:>6cm，W>2.5M，(不得去頂，樹型健全)	株	5.000	5,800	29,000	0293100000103,#,*
丁.貳.十八	植樹，黃花風鈴木，H:>3.5M，米徑:8cm，W>3M，(不得去頂，樹型健全)	株	8.000	5,800	46,400	0293100000104,#,*
丁.貳.十九	植樹，美人樹，H:>5M，米徑:10cm，W>4.5M，(不得去頂，樹型健全)	株	1.000	5,800	5,800	0293100000105,#,*
丁.貳.二十	植樹，羊蹄甲，H:>5M，米徑:8cm，W>3~4M，(不得去頂，樹型健全)	株	2.000	5,800	11,600	0293100000108,#,*
丁.貳.二十一	植樹，九芎，H:>5M，米徑:8cm，W>3.5M，(不得去頂，樹型健全)	株	3.000	5,800	17,400	0293100000106,#,*
丁.貳.二十二	月橘，H30<60cm,W>8cm	株	474.000	60	28,440	029222P000101,#,*
丁.貳.二十三	錫葉藤	株	124.000	220	27,280	0293413000101,*
丁.貳.二十四	龍吐珠	株	124.000	220	27,280	029342B0001,*
丁.貳.二十五	炮仗花	株	124.000	220	27,280	029345A000101,*
丁.貳.二十六	植草，台北草(馬尼拉芝)	M2	773.000	260	200,980	0292000022,#,*
丁.貳.二十七	植栽，客土，砂質壤土	M3	410.000	885	362,850	02900B1003,#,*
丁.貳.二十八	植栽，容器，長型盆栽，81cm*27cm*23cm	個	37.000	800	29,600	02900S0007,#
丁.參	排水工程(第一階段)	式				
丁.參.一	排水暗溝，U型溝(場鑄，暗溝)，深度=40~55cm，W=40cm	M	63.000	5,200	327,600	0260114301,#,*
丁.參.二	排水淺溝	M	467.000	590	275,530	026011430101,#,*
丁.參.三	廁所線型排水溝，排水槽，不銹鋼，W=8.5cm，H=2.5cm	M	5.000	4,200	21,000	026011430111,#,*
丁.參.四	排水明溝加化妝蓋板，U型溝(場鑄,明溝)，深度=40~50cm，W=40cm	M	4.600	8,700	40,020	02601112A1,#,*
丁.參.五	預鑄陰井，(含鍍鋅格柵蓋板)，100*100cm	座	1.000	13,970	13,970	026313006B,#,*
丁.參.六	(B1F)車道截水溝，(含鍍鋅格柵蓋板)	M	7.000	6,000	42,000	055001V1001,#,*

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
丁.參.七	(1F)車道截水溝，(含鍍鋅格柵蓋板)，(含結構)	M	7.000	9,650	67,550	055001V10Z1,#,*
丁.參.八	透排水管	M	1,158.000	1,050	1,215,900	02900XT000211,#,*
丁.參.九	排水管，3″ φPVC管	M	9.000	330	2,970	15100E0003011,#,*
丁.參.十	排水管，直徑10"PVC管	M	58.000	1,050	60,900	02900XT000212,#,*
丁.肆	排水工程(第二階段)					
丁.肆.一	排水明溝加蓋板，U型溝(場鑄,明溝)，深度=50~70cm，W=40cm	M	86.000	7,700	662,200	0260111201,#,*
丁.肆.二	排水暗溝，U型溝(場鑄，暗溝)，深度=40~55cm，W=40cm	M	30.000	5,200	156,000	0260114301,#,*
丁.肆.三	排水淺溝	M	86.000	590	50,740	026011430101,*
丁.肆.四	廁所線型排水溝，排水槽，不銹鋼，W=8.5cm，H=2.5cm	M	10.000	4,200	42,000	026011430111,*
丁.肆.五	排水明溝加化妝蓋板，U型溝(場鑄,明溝)，深度=40~50cm，W=40cm	M	4.600	8,700	40,020	02601112A1,#,*
丁.肆.六	預鑄陰井，(含鍍鋅格柵蓋板)，100*100cm	座	14.000	13,970	195,580	026313006B,#,*
丁.肆.七	透排水管	M	420.000	1,050	441,000	02900XT000211,#,*
	丁(景觀設施、植栽綠化及排水工程) 小計				28,646,540	
	甲~丁 小計(A1)				507,385,185	
戊	間接工程費	式				
戊.壹	職業安全衛生管理費	式				
戊.壹.一	施工安全衛生及管理(可量化項目)	式	1.000	1,906,800	1,906,800	0152300004,#,*
戊.壹.二	施工安全衛生及管理(不可量化項目)	式	1.000	4,751,000	4,751,000	015230000411,*
戊.貳	品質管理及作業費	式				
戊.貳.一	品管人員費，2人/月	月	37.000	100,000	3,700,000	L000008000003,#

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
戊.貳.二	行政管理費(一般事務雜支)	月	37.000	40,000	1,480,000	01450B000401,#
戊.參	材料檢、試驗費(實作實算)	式				
戊.參.一	材料設備檢驗費	式	1.000	1,246,920	1,246,920	01450D0004,#,*
戊.肆	營造綜合保險費((A1)*0.3%)	式	1.000	1,522,156	1,522,156	
戊.伍	廠商利潤及管理費((甲~戊.參)*8.0%)	式	1.000	41,637,592	41,637,592	
	戊 小計(B1)				56,244,468	
己	加值營業稅((A1+B1)*5.0%)	式	1.000	28,181,483	28,181,483	免徵廠商本項為0
	施工費 總價計(甲~己)				591,811,136	
庚	有價料回收，營建剩餘價值，舊有建築物拆除有價料由廠商依實際數量價購，其金額不列入標價暨契約總價；剩餘價值採固定單價計算，不得依決標金額折減。鋼筋價購費，141T*8000元/T=1128000元+鋁框料價購費，2440kg*20元/kg=48,800元+鋼鐵材料0.25T*12000元/T=3,000元，計1,179,800元(採實作數量繳交該項費用)，相關費用由廠商依規定繳交機關	式				有價料回收，採固定單價：鋼筋材料價購費，8,000元/T；鋁框材料價購費，20元/kg，鋼鐵材料價購費，12,000元/T。
辛	機關自辦費用	式				
辛.壹	工程管理費	式				
辛.壹.一	500萬元以下部分*3%	式	1.000	150,000	150,000	
辛.壹.二	500萬元~2500萬元部分*1.5%	式	1.000	300,000	300,000	
辛.壹.三	2500萬元~1億元部分*1%	式	1.000	750,000	750,000	
辛.壹.四	1億元~5億元部分*0.7%	式	1.000	2,800,000	2,800,000	400000000*0.7%=2800000
辛.壹.五	5億元以上部分*0.5%	式	1.000	310,537	310,537	62,107,497*0.5%=310,537
辛.貳	委託技術服務費(含地質鑽探)					
辛.貳.一	規劃設計服務費	式	1.000	19,123,608	19,123,608	(5000000*11.2%+5000000*10.4%+

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項 次	項 目 及 說 明	單 位	數 量	單 價	複 價	編碼(備註)
						40000000*9.1%+ 50000000*7.7%+ 400000000*6.2%+ 62107497*5.2%)* 55%*95%= 19123286
辛.貳.二	監造技術服務費	式	1.000	15,646,325	15,646,325	(5000000*11.2%+ 5000000*10.4%+ 40000000*9.1%+ 50000000*7.7%+ 400000000*6.2%+ 62107497*5.2%)* 45%*95%= 15646325
辛.貳.三	地質鑽探費	式	1.000	378,000	378,000	
辛.參	公共藝術品設置費(施工費總計*1%)	式				「由委辦單位(觀光處、金城國中)辦理」
辛.參.一	公共藝術品設置費，(地下停車場)	式	1.000	4,038,948	4,038,948	591,811,136*1%* (346,276,465/ 507,385,185)=4, 038,948，由委辦單位(觀光處)辦理
辛.參.二	公共藝術品設置費，(資訊大樓)	式	1.000	1,879,163	1,879,163	591,811,136*1%* (113,819,693/ 507,385,185)=1, 879,163，由委辦單位(金城國中)辦理

編製:

金門縣政府
詳細價目表[預算]

110年10月19日

工程名稱	金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程			會計科目		
施工地點	金門縣			工程編號	PS1081023	
項次	項目及說明	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
辛.肆	空氣汙染防制費(建築面積*2.47元/月*工期)	式	1.000	150,000	150,000	
辛.伍	材料設備抽驗費(約為材料設備檢驗費之30%)	式	1.000	374,076	374,076	1,246,920*30%=374,076
辛.陸	行政規費(如:建造執照及使用執照規費、綠建築候選證書及綠建築標章等)各審查規費(如:綠建築標章、電信、室裝、逕流廢水...等)	式	1.000	1,100,000	1,100,000	
辛.柒	既有樹木，移植(基地內12株，基地外46株)費(林務所)	式	1.000	1,000,000	1,000,000	
辛.捌	剩餘土石方處理費	式				
辛.捌.一	餘土處理費，(運至白乳山土石方資源回收場，依進場收費標準)	M3	48,926.000	50	2,446,300	023233000301, 46924+1185+173+644=48926
辛.玖	廢木材處理費	式				
辛.玖.一	廢木材處理費，(運至環境保護局大洋區域性一般廢棄物衛生掩埋場，依廢棄物代清除、處理收費標準)，(依實做數量計算)	百公斤	960.000	250	240,000	0223109009
辛.拾	台電外管線補助費	式	1.000	1,200,000	1,200,000	
辛.拾壹	工程準備金、預備費	式	1.000	52,171,907	52,171,907	
	辛 機關自辦費用 合計	式			104,058,864	
	總價(總計)				695,870,000	

本專案編碼正確率53.02%;綱要編碼正確率95.94%

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

甲.壹.一	工作項目：施工圍籬，安全圍籬(全阻隔式固定)，H＝240cm(含防溢座結構，H=30cm，W=15cm)	單位：M	計 價 代 碼 ： 015640W4101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.800	110	88.00	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方近運利用	M3	0.800	90	72.00	0232310003,#,* 同甲.壹.一R.2
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	3,090	3,090.00	0331025103,#,* 同甲.壹.一R.3
產品，普通模板，丙種	M2	2.700	450.00	1,215.00	M0311011302
產品，施工圍籬，鋼板，厚度1.2mm	kg	89.000	18.00	1,602.00	M015641000201,# 剩餘價值折減， 材料折價50%。
產品，金屬材料，鋼料，角鋼	kg	79.000	18.00	1,422.00	M05060C100409, 剩餘價值折減， 材料折價50%。
產品，施工圍籬，油漆	M2	9.500	60.00	570.00	M01564000A2
技術工	時	2.400	375.00	900.00	L000005000001
零星工料	式	1.000	41.00	41.00	W0127110004
合計	M	4.500		9,000.00	
計	M	1.000		2,000.00	

人工： 306.00	機具： 37.80	每 M 單價計	2,000	
材料： 1,606.00	雜項： 50.20			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.一 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

甲.壹.一 R.2	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00		每 M3 單價計		90	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.一 R.3	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

甲.壹.二	工作項目：施工圍籬，安全圍籬(全阻隔式固定)+安全走廊，H＝240cm (含防溢座結構，H=30cm，W=15cm)	單位：M	計 價 代 碼 ： 015640W410101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.800	110	88.00	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方近運利用	M3	0.800	90	72.00	0232310003,#,* 同甲.壹.一R.2
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	3,090	3,090.00	0331025103,#,* 同甲.壹.一R.3
產品，普通模板，丙種	M2	2.700	450.00	1,215.00	M0311011302
產品，施工圍籬，鋼板，厚度1.2mm	kg	89.000	18.00	1,602.00	M015641000201,# 剩餘價值折減， 材料折價50%。
產品，施工圍籬(頂板，安全走廊)，鋼板，厚度1.5mm	kg	61.000	18.00	1,098.00	M01564100020A1, #剩餘價值折減， 材料折價50%。
產品，金屬材料，鋼料，角鋼	kg	123.000	18.00	2,214.00	M05060C100409, 剩餘價值折減， 材料折價50%。
產品，施工圍籬，油漆	M2	14.600	60.00	876.00	M01564000A2
技術工	時	2.600	375.00	975.00	L000005000001
零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
合計	M	4.500		11,250.00	
計	M	1.000		2,500.00	

人工： 322.75	機具： 37.75	每 M 單價計	2,500	
材料： 2,094.00	雜項： 45.50			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.二 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

甲.壹.二 R.2	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00		每 M3 單價計		90	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.二 R.3	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

甲.壹.三	工作項目：施工圍籬，安全圍籬(全阻隔式固定)，H＝240cm(含防溢座結構，H=30cm，W=15cm)，移設費，(第二階段)		單位：M		計 價 代 碼 ： 015640W410102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構造物開挖	M3	0.800	110	88.00	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
	餘方近運利用	M3	0.800	90	72.00	0232310003,#,* 同甲.壹.一R.2
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	3,090	3,090.00	0331025103,#,* 同甲.壹.一R.3
	產品，普通模板，丙種	M2	2.700	450.00	1,215.00	M0311011302
	施工圍籬，吊裝運搬費	式	1.000	300.00	300.00	0156400054
	技術工	時	1.600	375.00	600.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	35.00	35.00	W0127110004
	合計	M	4.500		5,400.00	
	計	M	1.000		1,200.00	
	人工： 239.40 機具： 37.80 材料： 807.36 雜項： 115.44		每 M 單價計		1,200	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.三 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

甲.壹.三 R.2	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00		每 M3 單價計		90	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.三 R.3	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.十二	工作項目：工地臨時建築設施，工務所及辦公設備租用費(租用、含安裝及拆除)	單位：式	計價代碼：015222001C

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
工地臨時建築設施，含水電空調等(租用)，工務所(租用、含安裝及拆除)	坪	40.000	10,000.00	400,000.00	015222001C01,#(含天花及地坪)
工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.000	50,000.00	50,000.00	015222001C03,#(含化糞池、管線及清潔)
工地臨時建築設施，租賃工程(包含OA辦公桌椅(8組以上)、文件櫃、白板、電話機、大型事務機、辦公桌椅(15人以上會議桌椅)、檔案櫃、飲水機、冰箱、投影設備、電腦(含繪圖軟體)*6台、數位相機(2台)	式	1.000	300,000.00	300,000.00	015222001C04,#(現場至少需2台以上電腦規格可執行BIM模型，掌上型電腦(1台)(供現場BIM使用)
PC地坪(H=10cm)，(含整地，混凝土澆置、推平等工料)	式	1.000	24,000.00	24,000.00	01522XX104011,#
零星工料，其他雜項用品(如文件夾、清潔用品、紙杯、紙張文具等消耗用品)	式	1.000	6,000.00	6,000.00	W0127110004A1
合計	式	1.000		780,000.00	

人工： 0.00	機具： 0.00	每 式 單價計	780,000	
材料： 0.00	雜項： 780,000.00			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.十三	工作項目：臨時設施，工程用水，泵浦、水箱、PVC管等設備費及施工費，(施工階段)	單位：式	計價代碼：015109000B

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，臨時設施，工程用水設備，申請作業費	式	1.000	20,000.00	20,000.00	M015101000401,#
產品，臨時設施，工程用水設備，泵浦(加壓)設備	式	1.000	30,000.00	30,000.00	M015109000B01,#
產品，臨時設施，工程用水設備，不銹鋼水箱(2T，含腳架)	式	1.000	12,000.00	12,000.00	M015109000B02,#
產品，臨時設施，工程用水設備，閥類、管材及另料	式	1.000	35,000.00	35,000.00	M015109000B03,#
產品，臨時設施，工程用設備，開關箱、電線、管材及另料	式	1.000	15,000.00	15,000.00	M015109000B04,#
臨時設施，工程用水，施工工資(含樓層爬升及維護)	式	1.000	180,000.00	180,000.00	01510900A401,#
臨時用水設備，運搬費(含小搬運)	式	1.000	5,000.00	5,000.00	01510900A402
零星工料	式	1.000	3,000.00	3,000.00	W0127110004
合計	式	1.000		300,000.00	

人工： 0.00	機具： 0.00	每 式 單價計	300,000	
材料： 111,990.00	雜項： 188,010.00			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.十五	工作項目：臨時設施，工程用電，配電盤、電纜、PVC管等設備費及施工費，(施工階段)	單位：式	計價代碼：01510A000B

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，臨時設施，工程用電設備，臨時電申請(含線補費)作業費	式	1.000	50,000.00	50,000.00	M015102000B01,#
產品，臨時設施，工程用電設備，臨時電盤體(受電箱，含供電設備)	個	1.000	35,000.00	35,000.00	M015102000C02,#
產品，臨時設施，工程用電設備，臨時電盤體(分電箱，含供電設備)	個	10.000	3,500.00	35,000.00	M015102000B02,#
產品，臨時設施，工程用電設備，臨時電電纜線及管材	式	1.000	60,000.00	60,000.00	M015102000B03,#
產品，臨時設施，工程用電設備，臨時電管架等另件	式	1.000	12,000.00	12,000.00	M015102000B04,#
臨時電，施工工資(含樓層爬升及維護)	式	1.000	300,000.00	300,000.00	01510000A401
臨時電設備，運搬費(含小搬運)	式	1.000	5,000.00	5,000.00	01510000A402
零星工料	式	1.000	3,000.00	3,000.00	W0127110004
合計	式	1.000		500,000.00	

人工： 0.00	機具： 0.00	每 式 單價計	500,000	
材料： 192,000.00	雜項： 308,000.00			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.十七	工作項目：臨時設施，通訊設備，(施工階段)		單位：月		計 價 代 碼 ： 015104000B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，臨時設施，通訊設備，申請作業費	式	1.000	1,500.00	1,500.00	M015104000401,含網路申請及線路費
	產品，臨時設施，通訊設備	式	1.000	5,000.00	5,000.00	M015104000402
	產品，臨時設施，通訊費用	月	37.000	1,500.00	55,500.00	M01510400BB,#
	臨時通訊設備，施工費	式	1.000	3,000.00	3,000.00	015104000403
	零星工料	式	1.000	1,600.00	1,600.00	W0127110004
	合計	月	37.000		66,600.00	
	計	月	1.000		1,800.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 1,756.80 雜項： 43.20		每 月 單價計		1,800	

甲.壹.十八	工作項目：既有停車場，門禁管制設施，警衛亭，(含電源，警、監視設備)		單位：式		計 價 代 碼 ： 015233000401	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	臨時設施，鋁製警衛亭	座	1.000	42,000.00	42,000.00	0152330004011,#
	臨時設施，警示器	個	1.000	500.00	500.00	0152330004012,#
	警衛亭，PC地坪	式	1.000	2,500.00	2,500.00	0152330004013,#
	吊搬及運雜費	趟	1.000	3,000.00	3,000.00	0152330004014,#
	電源、警、監視設備費(含管路埋設及施工費)	式	1.000	100,000.00	100,000.00	W0127110004001,#
	零星工料	式	1.000	2,000.00	2,000.00	W0127110004
	合計	式	1.000		150,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 48,000.00 雜項： 102,000.00		每 式 單價計		150,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.二十一	工作項目：營造工程安全視訊監控系統(CCTV)		單位：式		計 價 代 碼 ： 0152330004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	監視主機設備，(HDD:1TB,DDR III:4GB,CPU:雙核心,鍵盤,滑鼠)	套	1.000	18,000.00	18,000.00	0152330004A1,#
	紅外線壁掛攝影機(1080P,變焦鏡頭)	台	8.000	3,560.00	28,480.00	0152330004A2,#
	21.5"液晶顯示器	台	1.000	3,840.00	3,840.00	0152330004A3,#
	複合式數位錄放影機(20CH,HDD:1個月儲存量,不少於10TB)	台	1.000	26,368.00	26,368.00	0152330004A4,#
	對絞轉換器(IP含電源)	只	16.000	272.00	4,352.00	0152330004A5,#
	影像圖控軟體	套	1.000	15,520.00	15,520.00	0152330004A6,#
	設備安裝、測試及調整，工資	式	1.000	100,000.00	100,000.00	0152330004A7,#
	系統設備維護	式	1.000	37,000.00	37,000.00	0152330004A8,#
	零星工料	式	1.000	1,440.00	1,440.00	W0127110004
	合計	式	1.000		235,000.00	
	人工： 137,005.00 機具： 0.00 材料： 96,561.50 雜項： 1,433.50		每 式 單價計		235,000	

甲.壹.二十三	工作項目：施工測量，放樣，建築工程，(建築物放樣)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0172540102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	經緯儀、水準儀等租金及損耗	式	1.000	20.00	20.00	017254A2021,#,#
	測量人員	工	0.010	2,500.00	25.00	L000002800001,#
	墨斗、水線等	式	1.000	10.00	10.00	W017254A2024,#,#
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		60.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 60.00		每 M2 單價計		60	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.二十六	工作項目：共同壁復舊，貼4.5cm*4.5cm磁磚(含施工及材料費)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 022910000403	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆，打底	M2	1.000	500	500.00	0922030522,*同甲.壹.二十六R.1
	產品，黏著劑	式	1.000	50.00	50.00	M09300R0004,#
	產品，4.5*4.5cm小口磚	才	11.000	40.00	440.00	M09310528C2,#
	瓷磚鋪貼工	時	1.300	375.00	487.50	L000005V00001
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	22.50	22.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,650.00	
	人工： 1,000.06 機具： 27.06 材料： 93.39 雜項： 529.49		每 M2 單價計		1,650	

甲.壹.二十六R.1	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆，打底		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922030522	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.660	375.00	247.50	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.460	250.00	115.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	14.50	14.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		500.00	
	人工： 362.50 機具： 27.00 材料： 93.45 雜項： 17.05		每 M2 單價計		500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.二十六R.1R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	

甲.壹.二十七	工作項目：圖書館復舊，外牆防水材		單位：M2		計 價 代 碼 ： 07121X6100201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	2.550	187.00	476.85	M0750500009,#
	技術工	時	0.360	375.00	135.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	14.95	14.95	W0127110004
	合計	M2	1.000		706.00	
	人工： 134.99 機具： 0.00 材料： 556.04 雜項： 14.97		每 M2 單價計		706	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.二十八	工作項目：玻璃磚，寬190mmx長190mm		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0427005002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，玻璃磚，厚80mm，寬190x長190mm	塊	25.000	65.00	1,625.00	M042701500A
	產品，玻璃磚，補強筋及錨碇板	式	1.000	250.00	250.00	M0427000024
	產品，玻璃磚，砂漿	式	1.000	40.00	40.00	M0427000044
	產品，玻璃磚，封縫料	式	1.000	450.00	450.00	M0427000064
	技術工	時	1.400	375.00	525.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,900.00	
	人工： 524.90 機具： 0.00 材料： 2,364.95 雜項： 10.15		每 M2 單價計		2,900	

甲.壹.二十九	工作項目：圖書館復舊，砌紅磚，1B		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0421100302	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，砌紅磚，紅磚	塊	80.000	3.00	240.00	M042111000A
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	砌磚工	時	1.600	350.00	560.00	L000005L00001
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	產品，砌紅磚，小搬運	式	1.000	120.00	120.00	M0421100044
	零星工料	式	1.000	7.00	7.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,200.00	
	人工： 710.04 機具： 27.00 材料： 453.48 雜項： 9.48		每 M2 單價計		1,200	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.二十九R.2	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	

甲.壹.三十	工作項目：施工輔助設施，施工架，鋼管，框式，(扶手先行工法)，裝拆(含租金)		單位：M2		計價代碼：0154011232	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，施工輔助設施，施工架，鋼管，框式，裝拆(含租金)	M2	1.000	115.00	115.00	M0154011232,#
	產品，施工輔助設施，外部施工架防塵網，尼龍，裝拆	M2	1.000	15.00	15.00	M0154035022,#
	產品，施工輔助設施，外部防護帆布，尼龍，裝拆	M2	1.000	30.00	30.00	M0154095022,#
	產品，施工輔助設施，安全母鎖	式	1.000	5.00	5.00	M015409502201,#
	技術工	時	0.200	375.00	75.00	L000005000001
	機具不分類，使用費	時	0.020	1,000.00	20.00	E000001000011,#
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		265.00	
	人工：75.00　機具：20.01 材料：164.98　雜項：5.01		每 M2 單價計		265	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

甲.壹.三十一	工作項目：施工輔助設施，支撐排架，鋼管，框式，裝拆(含租金)	單位：M3	計價代碼：0154051233

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，施工輔助設施，支撐排架，鋼管，框式，裝拆(含租金)	M3	1.000	130.00	130.00	M0154051232,#裝拆(含租金)
產品，施工輔助設施，水平架(踏板)	式	1.000	30.00	30.00	M0154000804,#
技術工	時	0.200	375.00	75.00	L000005000001
機具不分類，使用費	時	0.020	1,000.00	20.00	E000001000011,#
零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
合計	M3	1.000		260.00	

人工： 75.01　機具： 19.99	每 M3 單價計	260	
材料： 160.01　雜項： 4.99			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.三十四	工作項目：工程管理，施工、竣工階段BIM模型作業費(樓地板面積:第一階段9353M2，第二階段3348M2；含軟硬體設備租賃、人月費)	單位：式		計 價 代 碼 ： 013010000401	

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
工程師，BIM作業，施工階段BIM模型，作業費(1人月)	月	37.000	32,430.00	1,199,910.00	L00000240000102,#
工程師，BIM介面整合會議及工作報告	次	30.000	1,500.00	45,000.00	L00000240000103,#
工程師，施工階段BIM整合成果報告	次	2.000	30,000.00	60,000.00	L00000240000104,#
工程師，BIM雙週工作報告	次	30.000	1,500.00	45,000.00	L00000240000105,#
工程師，BIM，4D施工模擬	式	1.000	100,000.00	100,000.00	L0000024000010,#
工程師，BIM，模擬動畫	式	1.000	100,000.00	100,000.00	L0000024000011,#
工程師，BIM，竣工模型調整、竣工成果報告	M2	12,380.000	20.00	247,600.00	L0000024000012,#
工程師，BIM 教育訓練，(執行啟始協調及使用維護流程)	次	5.000	10,000.00	50,000.00	L0000024000013,#
BIM建置使用軟體設備(合格)及計畫作業等雜費	式	1.000	105,000.00	105,000.00	W01271100040111,#
零星工料	式	1.000	2,490.00	2,490.00	W0127110004
合計	式	1.000		1,955,000.00	

人工： 1,847,475.00	機具： 0.00	每 式 單價計	1,955,000	
材料： 0.00	雜項： 107,525.00			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

甲.壹.三十五	工作項目：鄰房現況調查(鑑定)費		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0229100004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	現況鑑定費，(含報告書製作及相關簽證費)	M2	1.000	45.00	45.00	0229100004Z1,#
	現況鑑定，事業費	M2	1.000	9.00	9.00	0229100004Z2,#
	合計	M2	1.000		54.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 54.00		每 M2 單價計		54	
乙.壹.一.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.一.2	工作項目：基地回填，土方價購費，(含運輸費，採實作數量計算)		單位：M3		計 價 代 碼 ： 023230000101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	價購土方(含裝載費)	M3	100.000	110.00	11,000.00	02323XX003,#白乳山土資場購土
	零星工料	式	1.000	800.00	800.00	W0127110004
	合計	M3	100.000		36,000.00	
	計	M3	1.000		360.00	
	人工： 0.00 機具： 198.00 材料： 0.00 雜項： 162.00		每 M3 單價計		360	

乙.壹.一.3	工作項目：基地回填，回填夯實，機具夯實		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232300001,*	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	回填土搗固機	時	0.200	800.00	160.00	E000005800001,#
	操作手，壓實機	時	0.200	375.00	75.00	L0000051000N1,#
	小工	時	0.200	250.00	50.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		300.00	
	人工： 50.01 機具： 159.99 材料： 0.00 雜項： 90.00		每 M3 單價計		300	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.一.4	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 023234X3Z301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工： 0.00 機具： 198.00 材料： 0.00 雜項： 52.00		每 M3 單價計		250	

乙.壹.一.5	工作項目：臨時擋土支撐，型鋼內支撐		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0225620002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，第一層支撐，橫擋-H-400*400*13*21， 支撐-H-350*350*12*19	m2	1.000	350.00	350.00	M02256210Y2,#
	產品，第二層支撐，橫擋-H-428*407*20*35， 支撐-H-400*400*13*21	m2	1.000	550.00	550.00	M02256220U2,#
	產品，第一層，角撐H-300*300*10*15	m2	1.000	180.00	180.00	M02256230Q2,#
	產品，第二層，角稱 H-350*350*12*19	m2	1.000	250.00	250.00	M02256240L2,#
	同步千斤頂、土壓計	式	1.000	80.00	80.00	M02256160B4,#
	圍苓背填（EXPOY）	式	1.000	60.00	60.00	02256X00004,#
	吊裝、搬運、安全母索等工料	式	1.000	30.00	30.00	W01271X0004,#
	合計	M2	1.000		1,500.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 1,500.00		每 M2 單價計		1,500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.壹.一.6	工作項目：CCP止水樁，樁徑30cm，樁長11.1M		單位：M		計 價 代 碼 ： 0235420001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	卜特蘭水泥，袋裝	包	1.600	250.00	400.00	M030520100A,#
	鑽掘，鑽機租金、燃油及損耗	M	1.000	600.00	600.00	E0000010a0004,#
	超高壓泵及耐高壓輸送設備租金、燃油及損耗	式	1.000	300.00	300.00	E0000010xX00401
	鑽機操作工	時	0.800	375.00	300.00	L0234300004A,#
	零星工料	式	1.000	80.00	80.00	W0127110004
	合計	M	1.000		1,680.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 1,680.00		每 M 單價計		1,680	

乙.壹.一.7	工作項目：臨時擋土支撐，施工構台		單位：M2		計 價 代 碼 ： 02260C0002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，構台覆蓋板	M2	1.000	2,800.00	2,800.00	M02260C0002,#
	產品，構台柱，H型鋼，(H400x400*13*21mm)	式	1.000	1,050.00	1,050.00	M051250836101
	產品，橫樑，H型鋼，(H400x400*13*21mm)	式	1.000	1,300.00	1,300.00	M051250836102
	交叉拉桿(角鋼)	式	1.000	250.00	250.00	051250836103
	安全支撐技術工	時	0.600	375.00	225.00	L000005R00001
	移動式起重機，(含操作手)	時	0.200	1,500.00	300.00	E000008b0000402
	平板車，(含司機)	式	1.000	150.00	150.00	E00000330000401
	安全欄杆（鍍鋅鋼管）	式	1.000	70.00	70.00	0552025004
	零星工料	式	1.000	55.00	55.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		6,200.00	
	人工： 225.06 機具： 450.12 材料： 2,600.28 雜項： 2,924.54		每 M2 單價計		6,200	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.壹.一.8	工作項目：中間柱，H-400*400*13*21，貫入開挖面下8.8M，L=18M，打拔、租賃及運搬		單位：支		計 價 代 碼 ： 051250830901	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖支撐及保護，中間樁(柱)，租金(含根固樁及鑽孔)	支	1.000	2,200.00	2,200.00	02260B100A
	開挖支撐及保護，中間樁(柱)，打拔費用	式	1.000	1,400.00	1,400.00	02260B0304
	安全支撐技術工	時	1.000	375.00	375.00	L000005R00001
	移動式起重機，(含操作手)	式	1.000	250.00	250.00	E000008b0000401
	平板車，(含司機)	式	1.000	150.00	150.00	E00000330000401
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	支	1.000		4,500.00	
	人工： 374.85 機具： 400.05 材料： 0.00 雜項： 3,725.10		每 支 單價計		4,500	

乙.壹.一.9	工作項目：擋土排樁，樁徑50cm，樁長18m，鑽掘作業費(含泥漿運棄)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0247164F0A01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鑽掘機，鑽掘機租金、燃油及損耗	時	1.400	10,500.00	14,700.00	E00000490000101,#含鋼筋籠吊裝#
	超高壓泵及耐高壓輸送設備租金、燃油及損耗	式	1.000	3,300.00	3,300.00	E0000010xX004
	鑽機操作工	時	1.400	375.00	525.00	L0234300004A,#
	泥漿運棄處理費	M3	3.600	1,500.00	5,400.00	024650E001,#
	運搬費	式	1.000	250.00	250.00	W01271A000401,#
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	M	18.000		24,300.00	
	計	M	1.000		1,350.00	
	人工： 0.00 機具： 944.19 材料： 0.00 雜項： 405.81		每 M 單價計		1,350	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.一.10	工作項目：擋土排樁，樁徑50cm，樁長18m，材料費(鋼筋籠，水泥砂漿等)	單位：M	計 價 代 碼 ： 0247164F0A02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋼筋，SD420W	T	0.900	28,500.00	25,650.00	M0321060005
擋土排樁，鋼筋籠焊接、組立	T	0.900	6,000.00	5,400.00	032100000501,#
產品，擋土排樁，注漿材料及拌和，245kgf/cm2	M3	3.600	2,680.00	9,648.00	M0247194003,#
零星工料	式	1.000	702.00	702.00	W0127110004
合計	M	18.000		41,400.00	
計	M	1.000		2,300.00	
人工： 0.00　機具： 0.00 材料： 1,960.98　雜項： 339.02		每 M 單價計		2,300	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.一.11	工作項目：擋土排樁，樁頂繫樑工程		單位：M		計 價 代 碼 ： 02266XX00101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構造物開挖	M3	78.000	110	8,580.00	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
	餘方近運利用	M3	78.000	90	7,020.00	0232310003,#,* 同甲.壹.一R.2
	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	14.000	37,950	531,300.00	0321060075,#,* 同乙.壹.二.4
	結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2	M3	78.000	3,180	248,040.00	0331026003,#,* 同乙.壹.二.3
	場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物)	M2	313.000	710	222,230.00	0311011502,#,* 同乙.壹.二.9
	零星工料	式	1.000	15,104.00	15,104.00	W0127110004
	合計	M	313.000		1,032,274.00	
	計	M	1.000		3,298.00	
	人工： 766.46 機具： 290.55 材料： 2,142.05 雜項： 98.94		每 M 單價計		3,298	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.一.11R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計價代碼：0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工：26.60　機具：0.00 材料：0.00　雜項：83.40		每 M3 單價計		110	

乙.壹.一.11R.2	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計價代碼：0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工：17.00　機具：72.00 材料：0.00　雜項：1.00		每 M3 單價計		90	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.壹.一.11R.3	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計價代碼：0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000	28,500.00	28,500.00	M0321060005
	鋼筋彎紮工	時	13.600	375.00	5,100.00	L000005K00001
	鋼筋剪裁工	時	11.000	375.00	4,125.00	L000005K0001
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	25.00	100.00	M0506020709
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	T	1.000		37,950.00	
	人工：4,125.17　機具：5,100.48 材料：28,599.11　雜項：125.24		每 T 單價計		37,950	

乙.壹.一.11R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2		單位：M3		計價代碼：0331026003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，245kgf/cm2	M3	1.000	2,680.00	2,680.00	M0305045003
	混凝土澆置工	時	0.480	330.00	158.40	L7122013001,#
	小工	時	0.700	250.00	175.00	L000006100001
	混凝土輸送設備	式	1.000	110.00	110.00	E3532X60104,#
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	16.60	16.60	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,180.00	
	人工：284.93　機具：178.40 材料：2,680.10　雜項：36.57		每 M3 單價計		3,180	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.一.11R.5	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物)		單位：M2		計價代碼：0311011502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，模板用木材，板材，損耗	M3	0.030	25,000.00	750.00	M0605021013,#
	產品，模板用木材，割材及角材，損耗	M3	0.020	22,000.00	440.00	M0605024013,#
	產品，模板用支撐材料，普通模板用	式	1.000	650.00	650.00	M03110PWD0A34,#
	產品，鐵釘，鍍鋅	kg	1.600	30.00	48.00	M0609011009,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	kg	1.000	60.00	60.00	M05060D4009,#
	模板安裝工	時	8.000	375.00	3,000.00	L000005P00001
	小工	時	8.000	250.00	2,000.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	152.00	152.00	W0127110004
	合計	M2	10.000		7,100.00	
	計	M2	1.000		710.00	
	人工：499.99　機具：0.00 材料：194.82　雜項：15.19		每 M2 單價計		710	

乙.壹.一.12	工作項目：擋土排樁，樁頂劣質砂漿，敲除運棄		單位：M3		計價代碼：0222011E13	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，履帶式，(作為破碎機用)	時	15.000	1,500.00	22,500.00	E000004410011,#
	開挖機，70~79KW	時	5.000	1,100.00	5,500.00	E000004400771,#
	小工	時	20.000	250.00	5,000.00	L000006100001
	操作手，開挖機	時	20.000	380.00	7,600.00	L000005100001,#
	餘方運棄處理，運棄費	M3	10.000	250	2,500.00	023234X3Z3,#,* 同乙.壹.一.12R.5
	零星工料	式	1.000	1,900.00	1,900.00	W0127110004
	合計	M3	100.000		45,000.00	
	計	M3	1.000		450.00	
	人工：126.00　機具：241.51 材料：0.00　雜項：82.49		每 M3 單價計		450	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.一.12R.5	工作項目：餘方運棄處理，運棄費	單位：M3	計價代碼：023234X3Z3

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
合計	M3	100.000		25,000.00	
計	M3	1.000		250.00	

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.一.13	工作項目：基樁，樁徑50cm，樁長20M		單位：支		計 價 代 碼 ： 024683200A01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	0.900	28,500.00	25,650.00	M0321060005
	鋼筋籠焊接、組立	T	0.900	6,000.00	5,400.00	0321000005,#
	產品，反循環式鑽掘混凝土基樁，樁底灌漿，280kgf/cm2	M3	3.900	3,300.00	12,870.00	M024680a103,#
	鑽掘機，鑽掘機租金、燃油及損耗	時	1.600	10,500.00	16,800.00	E00000490000101,#含鋼筋籠吊裝#
	超高壓泵及耐高壓輸送設備租金、燃油及損耗	式	1.000	3,300.00	3,300.00	E0000010xX004
	鑽機操作工	時	1.600	375.00	600.00	L0234300004A,#
	泥漿運棄處理費	M3	3.900	1,500.00	5,850.00	024650E001,#
	反循環式鑽掘混凝土基樁，保護套管打拔費	式	1.000	3,000.00	3,000.00	0246800404
	運搬費	式	1.000	1,000.00	1,000.00	W01271A0004A1,#
	零星工料	式	1.000	530.00	530.00	W0127110004
	合計	支	1.000		75,000.00	
	人工： 0.00 機具： 19,290.00 材料： 38,520.00 雜項： 17,190.00		每 支 單價計		75,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.一.14	工作項目：安全監測系統工程		單位：式		計價代碼：02292X0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾度儀觀測管	處	6.000	1,000.00	6,000.00	0229216B1A,#
	振弦式支撐應變計	組	5.000	3,400.00	17,000.00	02292XXB16,#
	建築物傾斜計	處	20.000	800.00	16,000.00	022928001A
	水位觀測井	處	2.000	60,000.00	120,000.00	022922671A
	沉陷參考點(預埋直徑6"，長2M)	處	2.000	2,500.00	5,000.00	022927001A,#
	沉陷觀測釘	點	50.000	300.00	15,000.00	022927001A01,#
	沉陷隆起(水準儀沉陷標尺)	點	2.000	300.00	600.00	022927001A02,#
	測讀作業費	式	1.000	50,000.00	50,000.00	02292XX004,#
	報告書製作及相關簽證	式	1.000	50,000.00	50,000.00	02292XXX04
	零星工料	式	1.000	400.00	400.00	W0127110004
	合計	式	1.000		280,000.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：0.00　雜項：280,000.00		每 式 單價計		280,000	

乙.壹.二.1	工作項目：結構用混凝土，預拌，105kgf/cm2		單位：M3		計價代碼：0331022003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，105kgf/cm2，第1型 水泥	M3	1.000	2,600.00	2,600.00	M030504000301,#
	混凝土作業工，澆置	時	0.200	330.00	66.00	L000006900001,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.010	1,350.00	13.50	E000002600001
	零星工料	式	1.000	5.50	5.50	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,760.00	
	人工：141.04　機具：13.52 材料：2,599.92　雜項：5.52		每 M3 單價計		2,760	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.二.2	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計價代碼：0331023003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,700.00	2,700.00	M0305042103,#
	混凝土作業工，澆置	時	0.220	330.00	72.60	L000006900001,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.020	1,350.00	27.00	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	零星工料	式	1.000	5.40	5.40	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工：147.61　機具：46.98 材料：2,699.90　雜項：5.51		每 M3 單價計		2,900	

乙.壹.二.3	工作項目：結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2		單位：M3		計價代碼：0331026003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，245kgf/cm2	M3	1.000	2,680.00	2,680.00	M0305045003
	混凝土澆置工	時	0.480	330.00	158.40	L7122013001,#
	小工	時	0.700	250.00	175.00	L000006100001
	混凝土輸送設備	式	1.000	110.00	110.00	E3532X60104,#
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	16.60	16.60	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,180.00	
	人工：284.93　機具：178.40 材料：2,680.10　雜項：36.57		每 M3 單價計		3,180	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.二.4	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000	28,500.00	28,500.00	M0321060005
	鋼筋彎紮工	時	13.600	375.00	5,100.00	L000005K00001
	鋼筋剪裁工	時	11.000	375.00	4,125.00	L000005K0001
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	25.00	100.00	M0506020709
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	T	1.000		37,950.00	
	人工： 4,125.17 機具： 5,100.48 材料： 28,599.11 雜項： 125.24		每 T 單價計		37,950	
乙.壹.二.8	工作項目：清水模板，(建築，建築物)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311021502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱	式	1.000	560.00	560.00	M0310010004
	產品，模板用木材，板材，損耗	M3	0.030	25,000.00	750.00	M0605021013,#
	產品，模板用木材，割材及角材，含損耗	M3	0.020	22,000.00	440.00	M0605024023
	產品，夾板	M2	3.330	110.00	366.30	M0605090002,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	kg	1.100	60.00	66.00	M05060D4009,#
	產品，鐵釘，鍍鋅	kg	1.600	30.00	48.00	M0609011009,#
	模板安裝工	時	8.000	375.00	3,000.00	L000005P00001
	小工	時	8.000	250.00	2,000.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	69.70	69.70	W0127110004
	合計	M2	10.000		7,300.00	
	計	M2	1.000		730.00	
	人工： 499.97 機具： 0.00 材料： 223.02 雜項： 7.01		每 M2 單價計		730	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.二.9	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311011502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，模板用木材，板材，損耗	M3	0.030	25,000.00	750.00	M0605021013,#
	產品，模板用木材，割材及角材，損耗	M3	0.020	22,000.00	440.00	M0605024013,#
	產品，模板用支撐材料，普通模板用	式	1.000	650.00	650.00	M03110PWD0A34,#
	產品，鐵釘，鍍鋅	kg	1.600	30.00	48.00	M0609011009,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	kg	1.000	60.00	60.00	M05060D4009,#
	模板安裝工	時	8.000	375.00	3,000.00	L000005P00001
	小工	時	8.000	250.00	2,000.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	152.00	152.00	W0127110004
	合計	M2	10.000		7,100.00	
	計	M2	1.000		710.00	
	人工： 499.99 機具： 0.00 材料： 194.82 雜項： 15.19		每 M2 單價計		710	

乙.壹.三.1	工作項目：外牆貼土耳其洞石，厚2cm，(濕式施工)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 097529220201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，土耳其洞石，厚度2cm	才	11.000	355.00	3,905.00	M096371040A02,#
	產品，黏著材，石材專用黏著劑	式	1.000	220.00	220.00	M09300R000401
	產品，填縫劑（矽利康）	式	1.000	120.00	120.00	M07921A0004,#,#
	石材舖貼工	時	1.600	375.00	600.00	L000005f00021,#
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	30.00	30.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		5,025.00	
	人工： 150.25 機具： 0.00 材料： 3,904.92 雜項： 969.83		每 M2 單價計		5,025	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.三.2	工作項目：後製清水模修飾美容防護塗裝		單位：M2		計價代碼：09911C0002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，噴砂處理	M2	1.000	30.00	30.00	0336040002,#
	產品，清水模粉光膠合泥	kg	3.900	25.00	97.50	M071621000201,#
	後製線板痕及pin孔處理	M2	1.000	65.00	65.00	071622000201,#
	產品，後製清水模，底塗	kg	0.300	1,460.00	438.00	M071622000202,#
	產品，後製清水模，中塗矽基(押花修色處理)	kg	0.390	1,570.00	612.30	M071622000203,#
	產品，氟素保護，面塗	kg	0.080	2,300.00	184.00	M071623000201,#
	技術工	時	0.800	375.00	300.00	L000005000001
	小工	時	0.500	250.00	125.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	46.20	46.20	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,898.00	
	人工：424.96　機具：0.00 材料：1,396.74　雜項：76.30		每 M2 單價計		1,898	

乙.壹.三.3	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆		單位：M2		計價代碼：0922030502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.720	375.00	270.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.560	250.00	140.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	17.00	17.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		550.00	
	人工：410.01　機具：27.01 材料：93.45　雜項：19.53		每 M2 單價計		550	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.三.3R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	

乙.壹.三.4	工作項目：牆面抿石子		單位：M2		計價代碼：0978020002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	kg	8.000	5.00	40.00	M0305201009
	產品，抿石子，白色水泥	KG	2.000	15.00	30.00	M0978202009
	產品，小石粒	KG	12.000	18.00	216.00	M09050C0009
	產品，石粉	KG	3.000	10.00	30.00	M09050D0009
	產品，水泥砂漿粉刷，分隔壓條	式	1.000	15.00	15.00	M09050D000901
	泥水工，粉刷	時	2.400	375.00	900.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	1.400	250.00	350.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	19.00	19.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,600.00	
	人工：1,250.08　機具：0.00 材料：331.04　雜項：18.88		每 M2 單價計		1,600	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.三.5	工作項目：帷幕天窗，(圓形，直徑=485cm)	單位：座	計 價 代 碼 ： 105380000A01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁擠型料，(惟幕直料、橫料等)，FEVE氟碳烤漆	M2	19.000	8,800.00	167,200.00	M08120A00002,#
鋁質百葉窗，(87cm+66cm)*120cm，氟碳烤漆，(附不銹鋼紗網)	樘	12.000	9,800.00	117,600.00	102130000A1,#
產品，結構鋼，H型鋼及鋼管(含端板連接板)	T	0.600	60,000.00	36,000.00	M051200000501
產品，鍍鋅鋼板，厚3.0t	式	1.000	3,600.00	3,600.00	M05500N000C04,#
產品，鋁板，厚2.0t，FEVE氟碳烤漆塗裝	M2	3.000	1,800.00	5,400.00	M055007000201,#
產品，金屬接合，螺栓，鍍鋅鋼膨脹螺栓	支	48.000	150.00	7,200.00	M050900200A01
產品，膠合玻璃，6mm+6mm膠合強化玻璃	才	163.000	210.00	34,230.00	M088102000A01
鋼材焊接工	時	48.000	375.00	18,000.00	L000005S00001
門窗玻璃安裝工	時	48.000	300.00	14,400.00	L000005W00001
金屬建材架構工	時	64.000	375.00	24,000.00	L000005c00001
產品，填縫材，填縫劑，矽硐類	M	104.000	110.00	11,440.00	M0792111001,#
零星工料	式	1.000	930.00	930.00	W0127110004
合計	座	1.000		440,000.00	
人工： 56,408.00　機具： 0.00 材料： 382,668.00　雜項： 924.00		每 座 單價計		440,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.三.6	工作項目：採光斜窗，(天窗)，358*220cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 105380000A02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，採光斜窗，鋁擠型料，FEVE氟碳烤漆	M2	9.000	6,000.00	54,000.00	M08120A00003,#
	鋁質百葉窗，89.5cm*60cm，氟碳烤漆，(附不銹鋼紗網)	樘	4.000	5,500.00	22,000.00	102130000A2,#
	產品，輕型鋼，C型-60*30*10*2.3t鍍鋅型鋼	kg	35.000	45.00	1,575.00	M051200000502
	產品，鍍鋅端座套鐵	式	1.000	1,500.00	1,500.00	M05500N000C14,#
	產品，鋁板，厚2.5t，FEVE氟碳烤漆塗裝	M2	3.000	2,000.00	6,000.00	M055007000202,#
	產品，金屬接合，螺栓，鍍鋅鋼膨脹螺栓	支	12.000	150.00	1,800.00	M050900200A01
	產品，膠合玻璃，6mm+6mm膠合強化玻璃	才	63.000	210.00	13,230.00	M088102000A01
	門窗玻璃安裝工	時	16.000	300.00	4,800.00	L000005W00001
	金屬建材架構工	時	16.000	375.00	6,000.00	L000005c00001
	產品，填縫材，填縫劑，矽硐類	M	25.000	110.00	2,750.00	M0792111001,#
	零星工料	式	1.000	845.00	845.00	W0127110004
	合計	座	1.000		114,500.00	
	人工： 10,797.35 機具： 0.00 材料： 102,855.35 雜項： 847.30		每 座 單價計		114,500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.三.7	工作項目：格柵門，鋁方管格柵(3cm*8cm)，氟碳烤漆，120cm*255cm(H)，(含鉸鍊、門閂、門鎖等五金)		單位：座		計 價 代 碼 ： 05520B000A01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁方管(直管)，3cm*8cm*255cm，氟碳烤漆	支	7.000	1,800.00	12,600.00	M05520B000A01,#
	產品，鋁方管(橫管)，5cm*8cm*120cm，氟碳烤漆	支	2.000	1,100.00	2,200.00	M05520B000A02,#
	固定鐵件及自攻牙螺絲	式	1.000	1,400.00	1,400.00	M055007000404
	鉸鍊、門鎖等五金	式	1.000	1,100.00	1,100.00	05500a0004Z4
	技術工，室內裝修	時	24.000	350.00	8,400.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	191.00	191.00	W0127110004
	合計	座	1.000		25,891.00	
	人工： 8,399.04 機具： 0.00 材料： 16,200.00 雜項： 1,291.96		每 座 單價計		25,891	

乙.壹.三.8	工作項目：欄杆，鋁方管格柵(3cm*8cm)，氟碳烤漆，120cm*255cm(H)		單位：座		計 價 代 碼 ： 05520B000A02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁方管(直管)，3cm*8cm*255cm，氟碳烤漆	支	7.000	1,800.00	12,600.00	M05520B000A01,#
	固定鐵件及自攻牙螺絲	式	1.000	1,400.00	1,400.00	M055007000404
	技術工，室內裝修	時	24.000	350.00	8,400.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	104.00	104.00	W0127110004
	合計	座	1.000		22,504.00	
	人工： 8,400.74 機具： 0.00 材料： 13,999.74 雜項： 103.52		每 座 單價計		22,504	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.四.1	工作項目：浴廁，抗氯型彈性防水材，(地坪)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0712141002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	2.550	187.00	476.85	M0750500009,#
	技術工	時	0.360	375.00	135.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	14.95	14.95	W0127110004
	合計	M2	1.000		706.00	
	人工： 134.99 機具： 0.00 材料： 556.04 雜項： 14.97		每 M2 單價計		706	

乙.壹.四.2	工作項目：浴廁，抗氯型彈性防水材，(牆面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 07121X141002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	2.550	187.00	476.85	M0750500009,#
	技術工	時	0.360	375.00	135.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	14.95	14.95	W0127110004
	合計	M2	1.000		706.00	
	人工： 134.99 機具： 0.00 材料： 556.04 雜項： 14.97		每 M2 單價計		706	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.壹.四.3	工作項目：停車場入口屋頂隔熱層，抗氯型彈性防水材，(地坪)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 075050420201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	3.400	187.00	635.80	M0750500009,#
	產品，防水專用抗裂玻璃纖維網	式	1.000	48.00	48.00	M071200X0104,#
	技術工	時	0.300	375.00	112.50	L000005000001
	零星工料	式	1.000	19.50	19.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		895.00	
	人工： 112.50 機具： 0.00 材料： 762.99 雜項： 19.51		每 M2 單價計		895	

乙.壹.四.4	工作項目：水箱，抗氯型彈性防水材，(地坪)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 071214100201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	3.400	187.00	635.80	M0750500009,#
	產品，防水專用抗裂玻璃纖維網	式	1.000	48.00	48.00	M071200X0104,#
	技術工	時	0.300	375.00	112.50	L000005000001
	零星工料	式	1.000	19.50	19.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		895.00	
	人工： 112.50 機具： 0.00 材料： 762.99 雜項： 19.51		每 M2 單價計		895	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.四.5	工作項目：水箱，抗氯型彈性防水材，(牆面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 071214100202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	3.400	187.00	635.80	M0750500009,#
	產品，防水專用抗裂玻璃纖維網	式	1.000	48.00	48.00	M071200X0104,#
	技術工	時	0.300	375.00	112.50	L000005000001
	零星工料	式	1.000	19.50	19.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		895.00	
	人工： 112.50 機具： 0.00 材料： 762.99 雜項： 19.51		每 M2 單價計		895	

乙.壹.四.6	工作項目：水箱，抗裂玻璃纖維網，(地坪)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 075050420P13	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水專用抗裂玻璃纖維網	M2	1.000	90.00	90.00	M075055042002,#
	技術工	時	0.200	375.00	75.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		180.00	
	人工： 75.01 機具： 0.00 材料： 90.00 雜項： 14.99		每 M2 單價計		180	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.四.7	工作項目：水箱，抗裂玻璃纖維網，(牆面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 075050420P14	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水專用抗裂玻璃纖維網	M2	1.000	90.00	90.00	M075055042002,#
	技術工	時	0.200	375.00	75.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		180.00	
	人工： 75.01 機具： 0.00 材料： 90.00 雜項： 14.99		每 M2 單價計		180	

乙.壹.四.8	工作項目：地下室頂板，抗防水植栽阻根材		單位：M2		計 價 代 碼 ： 075050420203	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗防水植樹阻根材	kg	1.500	780.00	1,170.00	M075050000907,#
	技術工	時	0.280	375.00	105.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	14.80	14.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,369.00	
	人工： 105.00 機具： 0.00 材料： 1,249.21 雜項： 14.79		每 M2 單價計		1,369	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.四.9	工作項目：筏基內水池，1:2防水水泥砂漿粉刷，(地坪)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922020312P1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:2，連工帶料	M3	0.030	4,800	144.00	0406120103,*同乙.壹.四.9R.1
	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	M2	1.000	40.00	40.00	M0711200102
	泥水工，粉刷	時	0.720	375.00	270.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.560	250.00	140.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		600.00	
	人工： 409.98 機具： 24.00 材料： 156.12 雜項： 9.90		每 M2 單價計		600	

乙.壹.四.9R.1	工作項目：水泥砂漿，1:2，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406120103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	13.000	230.00	2,990.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.800	1,100.00	880.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.200	250.00	800.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	130.00	130.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,800.00	
	人工： 0.00 機具： 800.16 材料： 3,870.24 雜項： 129.60		每 M3 單價計		4,800	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.四.10	工作項目：筏基內水池，1:2水泥砂漿防水粉刷，(牆面)		單位：M2		計價代碼：092202031201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:2，連工帶料	M3	0.030	4,800	144.00	0406120103,*同乙.壹.四.9R.1
	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	M2	1.000	40.00	40.00	M0711200102
	泥水工，粉刷	時	0.780	375.00	292.50	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.620	250.00	155.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	18.50	18.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		650.00	
	人工：447.52　機具：23.99 材料：156.13　雜項：22.36		每 M2 單價計		650	

乙.壹.四.10R.1	工作項目：水泥砂漿，1:2，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406120103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	13.000	230.00	2,990.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.800	1,100.00	880.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.200	250.00	800.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	130.00	130.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,800.00	
	人工：0.00　機具：800.16 材料：3,870.24　雜項：129.60		每 M3 單價計		4,800	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.四.11	工作項目：地下室複壁內牆、截水溝，1:2水泥砂漿防水粉刷		單位：M2		計價代碼：0922020312P2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:2，連工帶料	M3	0.030	4,800	144.00	0406120103,*同乙.壹.四.9R.1
	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	M2	1.000	40.00	40.00	M0711200102
	泥水工，粉刷	時	0.780	375.00	292.50	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.620	250.00	155.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	18.50	18.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		650.00	
	人工：447.52　機具：23.99 材料：156.13　雜項：22.36		每 M2 單價計		650	

乙.壹.四.11R.1	工作項目：水泥砂漿，1:2，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406120103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	13.000	230.00	2,990.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.800	1,100.00	880.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.200	250.00	800.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	130.00	130.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,800.00	
	人工：0.00　機具：800.16 材料：3,870.24　雜項：129.60		每 M3 單價計		4,800	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.四.12	工作項目：水箱，1:2水泥砂漿防水粉刷，(地坪)		單位：M2		計價代碼：0922020312P3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:2，連工帶料	M3	0.030	4,800	144.00	0406120103,*同乙.壹.四.9R.1
	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	M2	1.000	40.00	40.00	M0711200102
	泥水工，粉刷	時	0.720	375.00	270.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.560	250.00	140.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		600.00	
	人工：409.98　機具：24.00 材料：156.12　雜項：9.90		每 M2 單價計		600	

乙.壹.四.12R.1	工作項目：水泥砂漿，1:2，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406120103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	13.000	230.00	2,990.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.800	1,100.00	880.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.200	250.00	800.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	130.00	130.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,800.00	
	人工：0.00　機具：800.16 材料：3,870.24　雜項：129.60		每 M3 單價計		4,800	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.四.13	工作項目：水箱，1:2水泥砂漿防水粉刷，(牆面)		單位：M2		計價代碼：0922020312P4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:2，連工帶料	M3	0.030	4,800	144.00	0406120103,*同乙.壹.四.9R.1
	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	M2	1.000	40.00	40.00	M0711200102
	泥水工，粉刷	時	0.780	375.00	292.50	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.620	250.00	155.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	18.50	18.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		650.00	
	人工：447.52　機具：23.99 材料：156.13　雜項：22.36		每 M2 單價計		650	

乙.壹.四.13R.1	工作項目：水泥砂漿，1:2，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406120103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	13.000	230.00	2,990.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.800	1,100.00	880.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.200	250.00	800.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	130.00	130.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,800.00	
	人工：0.00　機具：800.16 材料：3,870.24　雜項：129.60		每 M3 單價計		4,800	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.四.14	工作項目：水箱，1:2水泥砂漿防水粉刷，(平頂)		單位：M2		計價代碼：0922020312P5	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:2，連工帶料	M3	0.030	4,800	144.00	0406120103,*同乙.壹.四.9R.1
	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	M2	1.000	40.00	40.00	M0711200102
	泥水工，粉刷	時	0.780	375.00	292.50	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.620	250.00	155.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	18.50	18.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		650.00	
	人工：447.52　機具：23.99 材料：156.13　雜項：22.36		每 M2 單價計		650	

乙.壹.四.14R.1	工作項目：水泥砂漿，1:2，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406120103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	13.000	230.00	2,990.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.800	1,100.00	880.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.200	250.00	800.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	130.00	130.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,800.00	
	人工：0.00　機具：800.16 材料：3,870.24　雜項：129.60		每 M3 單價計		4,800	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.四.15	工作項目：停車場入口屋頂隔熱層，屋頂隔熱層		單位：M2		計 價 代 碼 ： 072210000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.050	2,900	145.00	0331024103,*同乙.壹.四.15R.1
	高黏度乳膠，(10kg/M3)	kg	0.500	63.00	31.50	0406500003,#
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
	產品，金屬材料，鐵絲網，點焊鋼絲網，30cm*30cm，D=5mm	M2	1.000	90.00	90.00	M050603000201,#
	產品，屋頂聚苯乙烯隔熱，(PS隔熱板，2.5cmTH)	M2	1.000	200.00	200.00	M072230000201
	小工	時	0.600	250.00	150.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	10.50	10.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		750.00	
	人工： 157.50　機具： 31.95 材料： 513.45　雜項： 47.10		每 M2 單價計		750	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.四.15R.1	工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計價代碼：0331024103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,600.00	2,600.00	M0305043103
	混凝土澆置工	時	0.240	330.00	79.20	L7122013001,#
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	混凝土輸送設備	式	1.000	30.00	30.00	E3532X60104,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	30.80	30.80	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工：149.93　機具：99.18 材料：2,600.14　雜項：50.75		每 M3 單價計		2,900	

乙.壹.四.15R.3	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.壹.四.16	工作項目：停車場入口屋頂隔熱層，高壓水泥平頂隔熱磚		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0722100002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，屋頂隔熱，隔熱磚，高壓水泥平頂磚(隔熱磚)，30cm*30cm*4cm(厚度)	塊	11.000	65.00	715.00	M072216000201,#
	鋪設工，高壓混凝土地磚	時	1.200	375.00	450.00	L000005i00051,#
	小工	時	0.600	250.00	150.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,330.00	
	人工： 599.96 機具： 0.00 材料： 715.01 雜項： 15.03		每 M2 單價計		1,330	
乙.壹.四.17	工作項目：外牆門、窗框邊，抗氯型彈性防水材		單位：M		計 價 代 碼 ： 07121X1410023	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.100	264.00	26.40	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	0.500	187.00	93.50	M0750500009,#
	產品，抗裂玻璃纖維網	M	1.000	18.00	18.00	M071200X010411,#
	技術工	時	0.140	375.00	52.50	L000005000001
	零星工料	式	1.000	7.60	7.60	W0127110004
	合計	M	1.000		198.00	
	人工： 52.51 機具： 0.00 材料： 137.91 雜項： 7.58		每 M 單價計		198	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.四.18	工作項目：浴廁，陰角轉角，抗裂玻璃纖維網		單位：M		計 價 代 碼 ： 07121X1410024	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，抗裂玻璃纖維網	M	1.000	18.00	18.00	M071200X010411,#
	技術工	時	0.080	375.00	30.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M	1.000		54.00	
	人工： 30.00 機具： 0.00 材料： 18.00 雜項： 6.00		每 M 單價計		54	

乙.壹.四.19	工作項目：水箱，陰角轉角，防水彈性結構繃帶		單位：M		計 價 代 碼 ： 07121X14100P1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水彈性結構繃帶	M	1.000	330.00	330.00	M071200X010412,#
	技術工	時	0.080	375.00	30.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M	1.000		366.00	
	人工： 30.01 機具： 0.00 材料： 329.99 雜項： 6.00		每 M 單價計		366	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.四.20	工作項目：停車場出入口屋頂隔熱層，陰角轉角，防水彈性結構繃帶		單位：M		計 價 代 碼 ： 07121X14100P2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水彈性結構繃帶	M	1.000	330.00	330.00	M071200X010412,#
	技術工	時	0.080	375.00	30.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M	1.000		366.00	
	人工： 30.01 機具： 0.00 材料： 329.99 雜項： 6.00		每 M 單價計		366	

乙.壹.四.21	工作項目：外牆門、窗框邊，轉角，抗裂玻璃纖維網，30*30cm		單位：處		計 價 代 碼 ： 07121X14100P3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，抗裂玻璃纖維網，(30cm*30cm)	處	1.000	10.00	10.00	M071200X010S01,#
	技術工	時	0.060	375.00	22.50	L000005000001
	零星工料	式	1.000	7.50	7.50	W0127110004
	合計	處	1.000		40.00	
	人工： 22.50 機具： 0.00 材料： 10.00 雜項： 7.50		每 處 單價計		40	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.五.1	工作項目：輕隔間工程		單位：M2		計 價 代 碼 ： 1015021002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，矽酸鈣板，厚度12mm	M2	2.000	380.00	760.00	M092403500002,#
	輕鋼骨架，(含開口補強鐵件)	M2	1.000	600.00	600.00	0926023002,#
	產品，填縫劑及填縫料，填充材，60K岩棉	M2	1.000	250.00	250.00	M079200000201
	產品，填縫材，填縫劑，矽硐類	式	1.000	80.00	80.00	M079211100101,#
	技術工，室內裝修	時	1.100	350.00	385.00	L000005000051
	配合技術工之勞工	時	0.800	250.00	200.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	25.00	25.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,300.00	
	人工： 584.89 機具： 0.00 材料： 1,089.97 雜項： 625.14		每 M2 單價計		2,300	

乙.壹.五.2	工作項目：輕隔間工程(管道間牆)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 1015020002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，纖維水泥板，符合CNS3802,12mm TH	M2	2.000	400.00	800.00	M101502100201,#
	輕鋼架 92*35*0.95mm@40cm，(含開口補強鐵件)	M2	1.000	600.00	600.00	092602300201,#
	產品，填縫劑及填縫料，填充材，60K岩棉	M2	1.000	250.00	250.00	M079200000201
	產品，填縫材，填縫劑，矽硐類	式	1.000	80.00	80.00	M079211100101,#
	技術工，室內裝修	時	1.200	350.00	420.00	L000005000051
	配合技術工之勞工	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,350.00	
	人工： 570.11 機具： 0.00 材料： 1,130.11 雜項： 649.78		每 M2 單價計		2,350	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.五.3	工作項目：砌清水空心磚		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0422013B32,*	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，混凝土磚，混凝土空心磚（詳圖說）	塊	13.000	65.00	845.00	M042201303A,#,#
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.020	4,100	82.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	砌磚工	時	1.600	350.00	560.00	L000005L00001
	配合技術工之勞工，泥水	時	1.100	250.00	275.00	L000006A00071
	固定鋼筋及華倫片	式	1.000	180.00	180.00	W04211#41004,#, #
	零星工料	式	1.000	38.00	38.00	W0127110004,#,#
	合計	M2	1.000		1,980.00	
	人工： 834.97 機具： 18.02 材料： 62.37 雜項： 1,064.64		每 M2 單價計		1,980	

乙.壹. 五.3R.2	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.五.4	工作項目：浴廁強化美耐板隔間		單位：間		計 價 代 碼 ： 1015200002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，強化美耐板(含腳座、鎖、拉桿、鉸鏈等五金)	M2	5.000	3,500.00	17,500.00	M1015200002,#
	技術工	時	16.000	375.00	6,000.00	L000005000001
	配合技術工之勞工	時	14.000	250.00	3,500.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	225.00	225.00	W0127110004
	合計	間	1.000		27,225.00	
	人工： 9,498.80 機具： 0.00 材料： 17,500.23 雜項： 225.97		每 間 單價計		27,225	

乙.壹.六.1	工作項目：地坪整體粉光處理		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336070002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	整體粉光機，使用費	式	1.000	50.00	50.00	E000001X00004,#
	作業手	時	0.100	330.00	33.00	L000005200001
	小工	時	0.060	250.00	15.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	12.00	12.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		110.00	
	人工： 48.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 62.00		每 M2 單價計		110	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.2	工作項目：停車場，無縫自展硬化耐磨地坪		單位：M2		計 價 代 碼 ： 096221300201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，噴砂處理	M2	1.000	30.00	30.00	0336040002,#
	產品，環氧底層處理劑	kg	0.450	300.00	135.00	M096112000901,#
	產品，抗裂纖維網	式	1.000	24.00	24.00	M096112000902,#
	產品，無縫耐磨礦石自展材，(厚度:6mm)	kg	10.000	70.00	700.00	M096221310201,#
	產品，面層防護材，透明滲透聚胺脂保護劑(+止滑砂)	kg	0.150	1,890.00	283.50	M096221310202,#
	技術工	時	0.800	375.00	300.00	L000005000001
	配合技術工之勞工	時	0.240	250.00	60.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	13.50	13.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,546.00	
	人工： 360.06 機具： 0.00 材料： 1,142.50 雜項： 43.44		每 M2 單價計		1,546	

乙.壹.六.3	工作項目：停車場斜坡道(B2F~B1F)，耐磨環氧砂漿地坪		單位：M2		計 價 代 碼 ： 096221300211	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，噴砂處理	M2	1.000	30.00	30.00	0336040002,#
	產品，環氧底層處理劑	kg	0.300	300.00	90.00	M096112000901,#
	產品，雙劑型環氧結合劑，(地坪接合劑)	kg	1.350	930.00	1,255.50	M0961120009A1,#
	產品，金鋼砂	kg	12.200	15.00	183.00	M0962213102A1,#
	產品，環氧地坪添加多彩色膏	kg	0.050	4,200.00	210.00	M0962213102A2,#
	技術工	時	0.300	375.00	112.50	L000005000001
	配合技術工之勞工	時	0.160	250.00	40.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	7.00	7.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,928.00	
	人工： 152.50 機具： 0.00 材料： 1,738.48 雜項： 37.02		每 M2 單價計		1,928	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.4	工作項目：瀝青混凝土鋪面，汽車斜坡道(B1F~1F)		單位：M2		計價代碼：0274200002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，瀝青混凝土	T	0.120	3,000.00	360.00	M027420000401,#
	瀝青混凝土鋪裝機	時	0.040	1,000.00	40.00	E000002700001
	液化瀝青灑佈機	式	1.000	10.00	10.00	E000006100004
	鐵輪壓路機	式	1.000	20.00	20.00	E000006700004
	技術工	時	0.400	375.00	150.00	L000005000001
	小工	時	0.100	250.00	25.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		620.00	
	人工：175.03　機具：70.00 材料：359.97　雜項：15.00		每 M2 單價計		620	

乙.壹.六.5	工作項目：舖地磚，磨石子地磚，50*50cm		單位：M2		計價代碼：09341n000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	產品，磨石子地磚，50*50*2.0cm	M2	1.000	750.00	750.00	M0942150002,#(含海、陸運搬費)
	瓷磚鋪貼工	時	1.200	375.00	450.00	L000005V00001
	小工	時	0.600	250.00	150.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	27.00	27.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,500.00	
	人工：600.00　機具：27.00 材料：843.45　雜項：29.55		每 M2 單價計		1,500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.5R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	
乙.壹.六.6	工作項目：舖地磚，窯燒花崗石面磚(地磚)，一級品		單位：M2		計價代碼：0934150002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030122
	產品，黏著劑	式	1.000	50.00	50.00	M09300R0004,#
	產品，舖地磚，(窯燒花崗石面磚(地磚)，一級品)	片	11.000	160.00	1,760.00	M0934150002,#
	瓷磚鋪貼工	時	1.200	375.00	450.00	L000005V00001
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	40.00	40.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,900.00	
	人工：745.30　機具：0.00 材料：2,064.51　雜項：90.19		每 M2 單價計		2,900	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.7	工作項目：地坪鋪防滑石英磚30*30cm		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0934125922	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	產品，舖地磚，防滑石英磚，300x300mm	片	11.000	65.00	715.00	M0934125922,#
	瓷磚鋪貼工	時	1.200	375.00	450.00	L000005V00001
	小工	時	0.600	250.00	150.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	12.00	12.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,450.00	
	人工： 600.01 機具： 26.97 材料： 808.52 雜項： 14.50		每 M2 單價計		1,450	

乙.壹.六.7R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.8	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，地坪		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922030102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.500	375.00	187.50	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.360	250.00	90.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	9.50	9.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		410.00	
	人工： 277.49 機具： 27.02 材料： 93.44 雜項： 12.05		每 M2 單價計		410	

乙.壹.六.8R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.9	工作項目：(水箱內)地坪鋪瓷質壁磚20*20cm		單位：㎡		計 價 代 碼 ： 09300P000011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030122
	產品，黏著劑	式	1.000	50.00	50.00	M09300R0004,#
	產品，瓷質壁磚20*20cm	片	25.000	20.00	500.00	M09300P00001,#,#
	瓷磚鋪貼工	時	1.200	375.00	450.00	L000005V00001
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	㎡	1.000		1,620.00	
	人工： 745.36 機具： 0.00 材料： 304.72 雜項： 569.92		每 ㎡ 單價計		1,620	

乙.壹.六.10	工作項目：樓梯，鋪磨石子地磚（梯級邊緣踏面防滑處裡）		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09341e0042	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030122
	產品，黏著劑	式	1.000	50.00	50.00	M09300R0004,#
	產品，鋪地磚，磨石子地磚(含加工、止滑溝、小倒角、裁切))	M2	1.000	1,450.00	1,450.00	M09341e004201,#
	產品，銅條	式	1.000	60.00	60.00	M05500M0004
	瓷磚鋪貼工	時	1.400	375.00	525.00	L000005V00001
	小工	時	0.600	250.00	150.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,700.00	
	人工： 820.26 機具： 0.00 材料： 1,814.67 雜項： 65.07		每 M2 單價計		2,700	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.11	工作項目：抿石子，地坪		單位：M2		計價代碼：097801000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030122
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	kg	8.000	5.00	40.00	M0305201009
	產品，抿石子，白色水泥	KG	3.000	15.00	45.00	M0978202009
	產品，小石粒	KG	14.000	18.00	252.00	M09050C0009
	產品，石粉	KG	1.200	10.00	12.00	M09050D0009
	泥水工，粉刷	時	1.600	375.00	600.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	1.100	250.00	275.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	26.00	26.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,700.00	
	人工：1,020.34　機具：0.00 材料：653.65　雜項：26.01		每 M2 單價計		1,700	

乙.壹.六.12	工作項目：牆面貼石英磚30*60cm		單位：M2		計價代碼：093107H962	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	牆面1：3水泥砂漿打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030322,#,#
	產品，黏著劑	式	1.000	50.00	50.00	M09300R0004,#
	產品，石英磚30*60cm	片	6.000	110.00	660.00	M09107H952,#
	瓷磚鋪貼工	時	1.200	375.00	450.00	L000005V00001
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,780.00	
	人工：600.04　機具：0.00 材料：0.00　雜項：1,179.96		每 M2 單價計		1,780	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.13	工作項目：牆面1:3水泥砂漿粉光		單位：M2		計價代碼：0922030312	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.720	375.00	270.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.560	250.00	140.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	17.00	17.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		550.00	
	人工：410.01　機具：27.01 材料：93.45　雜項：19.53		每 M2 單價計		550	

乙.壹.六.13R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.14	工作項目：批土刷水泥漆，(牆面)		單位：M2		計價代碼：0991241102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，水泥漆	M2	1.000	60.00	60.00	M0991241102,#
	內牆批白土，連工帶料	M2	1.000	110.00	110.00	0905030102
	油漆工	時	0.400	300.00	120.00	L000005M00001,#,#
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		300.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：0.00　雜項：300.00		每 M2 單價計		300	

乙.壹.六.15	工作項目：批土刷防霉水泥漆，(牆面)		單位：M2		計價代碼：0991231102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防霉水泥漆	M2	1.000	90.00	90.00	M0991231102,#
	內牆批白土，連工帶料	M2	1.000	110.00	110.00	0905030102
	油漆工	時	0.400	300.00	120.00	L000005M00001,#,#
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		330.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：0.00　雜項：330.00		每 M2 單價計		330	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.16	工作項目：刷警示反光漆(H=90cm)		單位：M2		計價代碼：099123110201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，反光漆	M2	1.000	90.00	90.00	M099123110201,#
	內牆批白土，連工帶料	M2	1.000	110.00	110.00	0905030102
	油漆工	時	0.400	300.00	120.00	L000005M00001,#,#
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		330.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：0.00　雜項：330.00		每 M2 單價計		330	
乙.壹.六.17	工作項目：(水箱內)牆面貼瓷質壁磚20*20cm		單位：㎡		計價代碼：09300P00001,*	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	牆面1：3水泥砂漿打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030322,#,#
	產品，黏著劑	式	1.000	50.00	50.00	M09300R0004,#
	產品，瓷質壁磚20*20cm	片	25.000	20.00	500.00	M09300P00001,#,#
	瓷磚鋪貼工	時	1.200	375.00	450.00	L000005V00001
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	㎡	1.000		1,620.00	
	人工：600.05　機具：0.00 材料：0.00　雜項：1,019.95		每 ㎡ 單價計		1,620	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.18	工作項目：清水模板拆模整平		單位：M2		計價代碼：0336010002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	配合技術工之勞工	時	0.400	250.00	100.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		110.00	
	人工：100.00　機具：0.00 材料：0.00　雜項：10.00		每 M2 單價計		110	
乙.壹.六.19	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，平頂		單位：M2		計價代碼：0922030202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.740	375.00	277.50	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.520	250.00	130.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	19.50	19.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		550.00	
	人工：407.48　機具：27.01 材料：93.45　雜項：22.06		每 M2 單價計		550	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.19R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	
乙.壹.六.20	工作項目：平頂，刷防霉水泥漆		單位：M2		計價代碼：0991232002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防霉水泥漆	M2	1.000	90.00	90.00	M0991231102,#
	內牆批白土，連工帶料	M2	1.000	110.00	110.00	0905030102
	油漆工	時	0.600	300.00	180.00	L000005M00001,#,#
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		390.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：0.00　雜項：390.00		每 M2 單價計		390	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.21	工作項目：暗架矽酸鈣板天花板		單位：M2		計 價 代 碼 ： 095106000302	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，矽酸鈣板，(6mm TH)	M2	1.000	250.00	250.00	M09516000302,#(含海、陸運搬費)
	產品，天花板，平頂筋及吊筋	M2	1.000	150.00	150.00	M0950030002
	產品，天花板，支撐骨架，輕鋼架	M2	1.000	250.00	250.00	M09500L0102
	技術工，室內裝修	時	1.200	350.00	420.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	30.00	30.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,100.00	
	人工： 419.98 機具： 0.00 材料： 649.99 雜項： 30.03		每 M2 單價計		1,100	

乙.壹.六.22	工作項目：明架矽酸鈣板天花板		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09510600030201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，矽酸鈣板，60cm*60cm	M2	1.000	250.00	250.00	M0951600030201,#(含海、陸運搬費)
	產品，天花板，平頂筋及吊筋	M2	1.000	150.00	150.00	M0950030002
	產品，天花板，支撐骨架，輕鋼架	M2	1.000	250.00	250.00	M09500L0102
	技術工，室內裝修	時	0.680	350.00	238.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	12.00	12.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		900.00	
	人工： 237.96 機具： 0.00 材料： 649.98 雜項： 12.06		每 M2 單價計		900	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.23	工作項目：鋁企口天花板		單位：M2		計價代碼：0954800002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁板天花板，企口鋁板	M2	1.000	1,380.00	1,380.00	M09549D00042,#
	產品，結構用鋼材，輕量型鋼	式	1.000	320.00	320.00	M0512570004,#輕型鋼構架含吊桿
	技術工	時	0.800	375.00	300.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,050.00	
	人工：299.92　機具：0.00 材料：1,700.06　雜項：50.02		每 M2 單價計		2,050	

乙.壹.六.24	工作項目：PVC踢腳，H=10cm		單位：M		計價代碼：0920620301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，塑膠(木蕊)踢腳板，塑膠木蕊，H=10cm	M	1.000	80.00	80.00	M0920620301,#
	木工	時	0.200	320.00	64.00	L000005800001
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M	1.000		150.00	
	人工：64.01　機具：0.00 材料：79.99　雜項：6.00		每 M 單價計		150	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.六.25	工作項目：抿石子，(踢腳)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0978220002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	牆面1：3水泥砂漿打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030322,#,#
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	kg	8.000	5.00	40.00	M0305201009
	產品，抿石子，白色水泥	KG	3.000	15.00	45.00	M0978202009
	產品，小石粒	KG	14.000	18.00	252.00	M09050C0009
	產品，石粉	KG	1.800	10.00	18.00	M09050D0009
	泥水工，粉刷	時	1.400	375.00	525.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	M	4.000		1,500.00	
	計	M	1.000		375.00	
	人工： 168.75 機具： 0.00 材料： 88.76 雜項： 117.49		每 M 單價計		375	

乙.壹.六.26	工作項目：抿石子，地坪，車道防撞護肩		單位：M		計 價 代 碼 ： 09780100020101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	牆面1：3水泥砂漿打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030322,#,#
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	kg	8.000	5.00	40.00	M0305201009
	產品，抿石子，白色水泥	KG	3.000	15.00	45.00	M0978202009
	產品，小石粒	KG	14.000	18.00	252.00	M09050C0009
	產品，石粉	KG	1.800	10.00	18.00	M09050D0009
	泥水工，粉刷	時	1.400	375.00	525.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	M	4.000		1,500.00	
	計	M	1.000		375.00	
	人工： 168.75 機具： 0.00 材料： 88.76 雜項： 117.49		每 M 單價計		375	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.1	工作項目：鋁窗，W32，(推射窗+固定窗+橫拉窗)，315*160cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	23,075.00	23,075.00	M08520000000A011,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	9.500	170.00	1,615.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	5.000	140.00	700.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	5.000	880.00	4,400.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm	才	55.000	95.00	5,225.00	M088103060A,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	174.00	174.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		35,189.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 28,298.99 雜項： 6,890.01		每 樘 單價計		35,189	

乙.壹.七.2	工作項目：鋁窗，W34，(推射窗+固定窗)，60*245cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	9,358.00	9,358.00	M08520000000A031,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	4.900	170.00	833.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.500	140.00	210.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.500	880.00	1,320.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm	才	16.000	95.00	1,520.00	M088103060A,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	184.00	184.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		13,425.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 10,878.28 雜項： 2,546.72		每 樘 單價計		13,425	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.3	工作項目：鋁窗，W35，(推射窗+固定窗)，120*160cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	10,889.00	10,889.00	M08520000000A04 1,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	5.600	170.00	952.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.900	140.00	266.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.900	880.00	1,672.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm	才	21.000	95.00	1,995.00	M088103060A,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	196.00	196.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		15,970.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 12,884.60 雜項： 3,085.40		每 樘 單價計		15,970	

乙.壹.七.4	工作項目：鋁窗，W36，(推射窗+固定窗)，180*245cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	19,891.00	19,891.00	M08520000000A05 1,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	8.500	170.00	1,445.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	4.400	140.00	616.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	4.400	880.00	3,872.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm	才	48.000	95.00	4,560.00	M088103060A,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	233.00	233.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		30,617.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 24,450.74 雜項： 6,166.26		每 樘 單價計		30,617	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.壹.七.5	工作項目：鋁窗，W42，(推射窗)，60*160cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A08	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	4,700.00	4,700.00	M08520000000A078,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	4.400	170.00	748.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	0.960	140.00	134.40	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	0.960	880.00	844.80	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	10.000	230.00	2,300.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	133.80	133.80	W0127110004
	合計	樘	1.000		8,861.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 7,000.19 雜項： 1,860.81		每 樘 單價計		8,861	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.6	工作項目：D2鋼板門，烤漆，90*240cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110244002A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	5.700	600.00	3,420.00	M08110a000121,#
	產品，鋼板門，（推開式，單扇平版），粉體塗裝	樘	1.000	12,600.00	12,600.00	M08110244002A01,#
	防火門，嵌縫及塞水路，水泥砂漿 1：3，連工帶料	M	5.700	110.00	627.00	080508001321
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.160	600.00	1,296.00	080508002022
	防火門，清潔，連工帶料	M2	2.160	100.00	216.00	080508003022
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	4.000	585.00	2,340.00	M087111020B
	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，吸鐵門止	付	1.000	270.00	270.00	M087104200B
	零星工料	式	1.000	161.00	161.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		24,800.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 22,501.04 雜項： 2,298.96		每 樘 單價計		24,800	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.7	工作項目：D5橫拉式板門，100*240cm(機製門扇面貼耐板)	單位：樘	計 價 代 碼 ： 082102002A011

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，木門，W=900mm~999mm，H=2200mm~2299mm，鋁框	樘	1.000	3,000.00	3,000.00	M08210046040A
產品，機製門扇面貼美耐板	M2	2.400	4,290.00	10,296.00	M082102000002,#
木門窗，門樘外周嵌填縫材料	M	5.800	80.00	464.00	08050100A1,#
木門窗，安裝，連工帶料	M2	2.400	450.00	1,080.00	080501002022
木門窗，清潔，連工帶料	M2	2.400	60.00	144.00	080501003022
產品，通風百葉	式	1.000	1,500.00	1,500.00	M10213000004
產品，門五金，門鎖/鎖心，指示鎖	付	1.000	975.00	975.00	M087102600B
產品，門五金，橫拉吊軌組	組	1.000	6,000.00	6,000.00	M08710C0008,#
產品，門五金，推拉板/把手，橫拉型，不銹鋼製	組	1.000	900.00	900.00	M0871052408,#
零星工料	式	1.000	141.00	141.00	W0127110004
合計	樘	1.000		24,500.00	

人工： 0.00	機具： 0.00	每 樘 單價計	24,500	
材料： 22,669.85	雜項： 1,830.15			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.8	工作項目：D7防潮門，75*220cm(機製門扇面貼耐板)	單位：樘	計 價 代 碼 ： 082102002A012

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，鋁門扇及門樘，鋁門框	M	5.150	600.00	3,090.00	M08120000000AA1
產品，機製門扇面貼美耐板	M2	1.600	4,290.00	6,864.00	M082102000002,#
木門窗，門樘外周嵌填縫材料	M	5.150	80.00	412.00	08050100A1,#
木門窗，安裝，連工帶料	M2	1.600	450.00	720.00	080501002022
木門窗，清潔，連工帶料	M2	1.600	60.00	96.00	080501003022
產品，門五金，門鎖/鎖心，水平把手浴廁鎖	付	1.000	435.00	435.00	M087102000B12,#
產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，t=4mm	片	3.000	180.00	540.00	M087111200B,#
零星工料	式	1.000	143.00	143.00	W0127110004
合計	樘	1.000		12,300.00	

人工： 0.00	機具： 0.00	每 樘 單價計	12,300	
材料： 10,928.55	雜項： 1,371.45			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.9	工作項目：D9鋼板門，烤漆，120*245cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110244002A3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	6.100	600.00	3,660.00	M08110a000121,#
	產品，嵌玻璃邊框，烤漆選色，粉體塗裝	M	5.000	1,500.00	7,500.00	M08110a0001S1,#
	產品，鋼板門，（推開式，單扇平版），粉體塗裝	樘	1.000	20,300.00	20,300.00	M08110244002A03,#
	防火門，嵌縫及塞水路，水泥砂漿 1：3，連工帶料	M	6.100	110.00	671.00	080508001321
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.940	600.00	1,764.00	080508002022
	防火門，清潔，連工帶料	M2	2.940	100.00	294.00	080508003022
	產品，強化玻璃，t=6mm	才	8.000	95.00	760.00	M088103060A,含安裝及矽膠封填
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	4.000	585.00	2,340.00	M087111020B
	產品，門五金，門弓器	組	1.000	975.00	975.00	M08710D0008,#
	零星工料	式	1.000	146.00	146.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		42,280.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 39,404.96 雜項： 2,875.04		每 樘 單價計		42,280	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.10	工作項目：D12 鋁門框，125*240cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 082101000A01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門框，125*240cm	樘	1.000	6,900.00	6,900.00	M0821001000A11,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	6.000	170.00	1,020.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	3.000	140.00	420.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	3.000	880.00	2,640.00	080502002022
	零星工料	式	1.000	120.00	120.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		11,100.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 6,899.76 雜項： 4,200.24		每 樘 單價計		11,100	

乙.壹.七.11	工作項目：AW6鋁百葉窗，450*200cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 1021300000101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	1.000	82,078.00	82,078.00	M1021300000101,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	13.000	170.00	2,210.00	080502001021
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	9.000	880.00	7,920.00	080502002022
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	9.000	140.00	1,260.00	080502003022
	零星工料	式	1.000	218.00	218.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		93,686.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 82,078.30 雜項： 11,607.70		每 樘 單價計		93,686	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.12	工作項目：AW8防火風門，65*65cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 1021300000102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防火風門	樘	1.000	7,000.00	7,000.00	M1021300000102,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	2.600	170.00	442.00	080502001021
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	0.400	880.00	352.00	080502002022
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	0.400	140.00	56.00	080502003022
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		8,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 7,000.00 雜項： 1,000.00		每 樘 單價計		8,000	

乙.壹.七.13	工作項目：AW9防火風門，65*65cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 1021300000103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防火風門	樘	1.000	7,000.00	7,000.00	M1021300000102,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	2.600	170.00	442.00	080502001021
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	0.400	880.00	352.00	080502002022
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	0.400	140.00	56.00	080502003022
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		8,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 7,000.00 雜項： 1,000.00		每 樘 單價計		8,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.14	工作項目：AW10鋁百葉窗，60*175cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 1021300000104	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	1.000	9,700.00	9,700.00	M1021300000104,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	4.700	170.00	799.00	080502001021
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.050	880.00	924.00	080502002022
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.050	140.00	147.00	080502003022
	零星工料	式	1.000	84.00	84.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		11,654.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 9,699.62 雜項： 1,954.38		每 樘 單價計		11,654	

乙.壹.七.15	工作項目：SW1鋁百葉窗，110*190cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 10213HT0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	1.000	25,100.00	25,100.00	M10213HT000101,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	6.000	170.00	1,020.00	080502001021
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	2.100	880.00	1,848.00	080502002022
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	2.100	140.00	294.00	080502003022
	零星工料	式	1.000	175.00	175.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		28,437.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 25,101.34 雜項： 3,335.66		每 樘 單價計		28,437	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.16	工作項目：SW2鋁百葉窗，90*140cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 10213HT000101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	1.000	13,410.00	13,410.00	M10213HT000102,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	4.600	170.00	782.00	080502001021
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.300	880.00	1,144.00	080502002022
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.300	140.00	182.00	080502003022
	零星工料	式	1.000	257.00	257.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		15,775.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 13,410.33 雜項： 2,364.67		每 樘 單價計		15,775	

乙.壹.七.17	工作項目：SW3鋁百葉窗，110*140cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 10213HT000102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	1.000	15,900.00	15,900.00	M10213HT000103,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	5.000	170.00	850.00	080502001021
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.500	880.00	1,320.00	080502002022
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.500	140.00	210.00	080502003022
	零星工料	式	1.000	266.00	266.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		18,546.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 15,899.49 雜項： 2,646.51		每 樘 單價計		18,546	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.18	工作項目：SW4鋁百葉窗，131*(63~88)cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 10213HT0001A2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	1.000	9,950.00	9,950.00	M10213HT0001A3,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	4.100	170.00	697.00	080502001021
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.000	880.00	880.00	080502002022
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.000	140.00	140.00	080502003022
	零星工料	式	1.000	233.00	233.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		11,900.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 9,949.59 雜項： 1,950.41		每 樘 單價計		11,900	
乙.壹.七.19	工作項目：SD3防火門，90*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00CA09	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	5.700	600.00	3,420.00	M08110a000121,#
	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	18,800.00	18,800.00	M08110S00CA026,#
	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，填縫材料	M	5.700	60.00	342.00	M080500001401
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	4.000	585.00	2,340.00	M087111020B
	產品，門五金，門弓器	組	1.000	975.00	975.00	M08710D0008,#
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.200	600.00	1,320.00	080508002022
	零星工料	式	1.000	268.00	268.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		31,335.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 29,746.32 雜項： 1,588.68		每 樘 單價計		31,335	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.20	工作項目：SD4防火門，100*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00CA01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	5.700	600.00	3,420.00	M08110a000121,#
	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	20,300.00	20,300.00	M08170200022201,#
	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，填縫材料	M	5.700	60.00	342.00	M080500001401
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	4.000	585.00	2,340.00	M087111020B
	產品，門五金，門弓器	組	1.000	975.00	975.00	M08710D0008,#
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.160	600.00	1,296.00	080508002022
	零星工料	式	1.000	257.00	257.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		32,800.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 31,248.56 雜項： 1,551.44		每 樘 單價計		32,800	

乙.壹.七.21	工作項目：SD5防火門，110*240cm(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00CA02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	5.900	600.00	3,540.00	M08110a000121,#
	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	22,300.00	22,300.00	M08110S00CA021,#
	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，填縫材料	M	5.900	60.00	354.00	M080500001401
	產品，門五金，門鎖/鎖心，防火門鎖，單扇平推鎖，防火門外把手鎖	付	1.000	1,650.00	1,650.00	M087102E00BQQ1,#
	產品，標準門鉸鏈，自動歸位型，150kg≦承重	組	1.000	3,300.00	3,300.00	M0871156008
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.640	600.00	1,584.00	080508002022
	零星工料	式	1.000	272.00	272.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		33,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 31,145.40 雜項： 1,854.60		每 樘 單價計		33,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.22	工作項目：SD6防火門，110*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00CA03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	5.900	600.00	3,540.00	M08110a000121,#
	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	22,300.00	22,300.00	M08110S00CA0301,#
	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，填縫材料	M	5.900	60.00	354.00	M080500001401
	產品，門五金，門鎖/鎖心，防火門鎖，單扇平推鎖，防火門外把手鎖	付	1.000	1,650.00	1,650.00	M087102E00BQQ1,#
	產品，標準門鉸鏈，自動歸位型，150kg≦承重	組	1.000	3,300.00	3,300.00	M0871156008
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.640	600.00	1,584.00	080508002022
	零星工料	式	1.000	272.00	272.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		33,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 31,145.40 雜項： 1,854.60		每 樘 單價計		33,000	

乙.壹.七.23	工作項目：SD7防火門，120*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00CA04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	6.000	600.00	3,600.00	M08110a000121,#
	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	24,100.00	24,100.00	M08110S00CA0404,#
	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，填縫材料	M	6.000	60.00	360.00	M080500001401
	產品，門五金，門鎖/鎖心，防火門鎖，單扇平推鎖，防火門外把手鎖	付	1.000	1,650.00	1,650.00	M087102E00BQQ1,#
	產品，標準門鉸鏈，自動歸位型，150kg≦承重	組	1.000	3,300.00	3,300.00	M0871156008
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.880	600.00	1,728.00	080508002022
	零星工料	式	1.000	262.00	262.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		35,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 33,008.50 雜項： 1,991.50		每 樘 單價計		35,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.24	工作項目：SD8防火門，120*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00CA05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	6.000	600.00	3,600.00	M08110a000121,#
	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	21,700.00	21,700.00	M08110S00CA0505,#
	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，填縫材料	M	6.000	60.00	360.00	M080500001401
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	4.000	585.00	2,340.00	M087111020B
	產品，門五金，門弓器	組	1.000	975.00	975.00	M08710D0008,#
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.880	600.00	1,728.00	080508002022
	零星工料	式	1.000	227.00	227.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		34,800.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 32,844.24 雜項： 1,955.76		每 樘 單價計		34,800	

乙.壹.七.25	工作項目：SD9鍍鋅烤漆鋼板門(台電防火門)，376*200cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00CA-19	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，(台電)防火門，（軌道式，單拉門），180cm*200cm	樘	1.000	65,000.00	65,000.00	M08170XX0000A,#
	防火門，安裝，連工帶料	M2	3.960	600.00	2,376.00	080508002022
	產品，門五金，橫拉吊軌組，不銹鋼	組	1.000	6,000.00	6,000.00	M08710C0408
	產品，鉸鍊、門把手、鎖扣、活動把鎖及天地栓等五金	式	1.000	4,000.00	4,000.00	M08710XX00004
	零星工料	式	1.000	624.00	624.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		78,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 74,997.00 雜項： 3,003.00		每 樘 單價計		78,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.26	工作項目：SD10防火門，180*240(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00CA06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	6.600	600.00	3,960.00	M08110a000121,#
	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	46,900.00	46,900.00	M08110S00CA0606,#
	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，填縫材料	M	6.600	60.00	396.00	M080500001401
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖+假把手	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B11,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	8.000	585.00	4,680.00	M087111020B
	產品，門五金，門弓器	組	2.000	975.00	1,950.00	M08710D0008,#
	產品，門五金，不鏽鋼天地栓，175≦長度＜200cm	組	1.000	383.00	383.00	M08710E0078,含防塵座
	防火門，安裝，連工帶料	M2	4.320	600.00	2,592.00	080508002022
	零星工料	式	1.000	269.00	269.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		65,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 62,140.00 雜項： 2,860.00		每 樘 單價計		65,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.27	工作項目：SD11防火門，110*245cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00CA11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	6.000	600.00	3,600.00	M08110a000121,#
	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	22,000.00	22,000.00	M08110S00CA11011,#
	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，填縫材料	M	6.000	60.00	360.00	M080500001401
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	4.000	585.00	2,340.00	M087111020B
	產品，門五金，門弓器	組	1.000	975.00	975.00	M08710D0008,#
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.700	600.00	1,620.00	080508002022
	零星工料	式	1.000	235.00	235.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		35,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 33,145.00 雜項： 1,855.00		每 樘 單價計		35,000	

乙.壹.七.28	工作項目：SD12防火門，110*220cm(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00CA12	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	5.500	600.00	3,300.00	M08110a000121,#
	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	22,800.00	22,800.00	M08110S00CA12012,#
	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，填縫材料	M	5.500	60.00	330.00	M080500001401
	產品，門五金，門鎖/鎖心，防火門鎖，單扇平推鎖，防火門外把手鎖	付	1.000	1,650.00	1,650.00	M087102E00BQQ1,#
	產品，標準門鉸鏈，自動歸位型，150kg≦承重	組	1.000	3,300.00	3,300.00	M0871156008
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.420	600.00	1,452.00	080508002022
	零星工料	式	1.000	168.00	168.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		33,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 31,379.70 雜項： 1,620.30		每 樘 單價計		33,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.29	工作項目：SS1 不銹鋼捲門，(花格捲門)，700cm*240cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08332CMQ000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼捲門，（格柵式，電動啟動）	M2	16.800	6,500.00	109,200.00	M08332800000A2
	產品，不銹鋼捲門，捲軸（含捲軸鏈條及捲軸鏈齒輪，電動式）	M	7.000	2,500.00	17,500.00	M08332j000001
	產品，導軌	M	4.800	1,800.00	8,640.00	M08332a0001,#
	產品，1/3HP馬達	組	1.000	6,000.00	6,000.00	M083310030801,#
	產品，開關盒	式	1.000	1,200.00	1,200.00	M08332c0004,#
	技術工	時	64.000	375.00	24,000.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	852.00	852.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		167,392.00	
	人工： 24,004.01 機具： 0.00 材料： 142,534.29 雜項： 853.70		每 樘 單價計		167,392	

乙.壹.七.30	工作項目：SS2 防火捲門，490*240cm(1小時防火時效，1小時阻熱性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 083328AZ002A01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼捲門，（葉片式電動防火，電動啟動），(A種防火門，1小時防火時效)	M2	11.760	22,000.00	258,720.00	M083328000022
	產品，不銹鋼捲門，捲軸（含捲軸鏈條及捲軸鏈齒輪，電動式）	M	4.900	2,500.00	12,250.00	M08332j000001
	產品，導軌	M	4.800	1,800.00	8,640.00	M08332a0001,#
	產品，1HP馬達	組	1.000	16,000.00	16,000.00	M0833100308,#
	產品，開關盒	式	1.000	1,200.00	1,200.00	M08332c0004,#
	技術工	工	12.000	3,000.00	36,000.00	L000005000002
	零星工料	式	1.000	602.00	602.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		333,412.00	
	人工： 36,008.50 機具： 0.00 材料： 296,803.36 雜項： 600.14		每 樘 單價計		333,412	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.31	工作項目：SS3 防火捲門，800*240cm(1小時防火時效，1小時阻熱性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 083328AZ002A02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼捲門，（葉片式電動防火，電動啟動），(A種防火門，1小時防火時效)	M2	19.200	22,000.00	422,400.00	M083328000022
	產品，不銹鋼捲門，捲軸（含捲軸鏈條及捲軸鏈齒輪，電動式）	M	8.000	2,500.00	20,000.00	M08332j000001
	產品，導軌	M	4.800	1,800.00	8,640.00	M08332a0001,#
	產品，1HP馬達	組	1.000	16,000.00	16,000.00	M0833100308,#
	產品，開關盒	式	1.000	1,200.00	1,200.00	M08332c0004,#
	技術工	工	42.000	3,000.00	126,000.00	L000005000002
	零星工料	式	1.000	760.00	760.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		595,000.00	
	人工： 126,021.00 機具： 0.00 材料： 468,265.00 雜項： 714.00		每 樘 單價計		595,000	

乙.壹.七.32	工作項目：SS4 防火捲門，335*165cm(1小時防火時效，1小時阻熱性)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 083328AZ002A05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼捲門，（葉片式電動防火，電動啟動），(A種防火門，1小時防火時效)	M2	5.530	22,000.00	121,660.00	M083328000022
	產品，不銹鋼捲門，捲軸（含捲軸鏈條及捲軸鏈齒輪，電動式）	M	3.350	2,500.00	8,375.00	M08332j000001
	產品，導軌	M	3.300	1,800.00	5,940.00	M08332a0001,#
	產品，1HP馬達	組	1.000	16,000.00	16,000.00	M0833100308,#
	產品，開關盒	式	1.000	1,200.00	1,200.00	M08332c0004,#
	技術工	工	22.000	3,000.00	66,000.00	L000005000002
	零星工料	式	1.000	1,842.00	1,842.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		221,017.00	
	人工： 65,995.68 機具： 0.00 材料： 153,164.78 雜項： 1,856.54		每 樘 單價計		221,017	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.七.33	工作項目：遮煙捲簾，W=100cm，H=210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08330K1A000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，氣密隔煙幕，(具1小時防火時效)	M2	2.100	32,000.00	67,200.00	M08331XD00002,#
	產品，遮煙捲簾，機箱（含管狀捲揚設備），鍍鋅鋼烤漆	M	1.000	4,500.00	4,500.00	M08331Xk00001,#
	產品，門軌(70mm*70mm) ，鍍鋅鋼烤漆	M	1.000	1,300.00	1,300.00	M08332Xa0001,#
	產品，控制機盒	式	1.000	800.00	800.00	M08332Xc0004,#
	技術工	時	16.000	375.00	6,000.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	200.00	200.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		80,000.00	
	人工： 6,000.00 機具： 0.00 材料： 73,800.00 雜項： 200.00		每 樘 單價計		80,000	

乙.壹.八.1	工作項目：樓梯不銹鋼欄杆		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552026101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼欄杆	M	1.000	2,300.00	2,300.00	M0552026101
	技術工，室內裝修	時	6.000	350.00	2,100.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	M	1.000		4,500.00	
	人工： 2,100.15 機具： 0.00 材料： 2,299.95 雜項： 99.90		每 M 單價計		4,500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.2	工作項目：扶壁式不銹鋼扶手		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552300004,*	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	1.5"§*1.2㎜不銹鋼管	M	1.000	600.00	600.00	M05523000041,#
	1″ §不銹鋼管	m	3.000	350.00	1,050.00	M05523#00033,#
	安裝工資	式	1.000	800.00	800.00	L7136#E0004,#,#
	五金另件、蓋板及損耗	式	1.000	50.00	50.00	M05523#00004,#
	合計	M	1.000		2,500.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 600.00 雜項： 1,900.00		每 M 單價計		2,500	
乙.壹.八.3	工作項目：A樓梯平台，不銹鋼護欄，(H=110cm)		單位：M		計 價 代 碼 ： 055202610101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼欄杆	M	1.000	2,300.00	2,300.00	M0552026101
	技術工，室內裝修	時	6.000	350.00	2,100.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	M	1.000		4,500.00	
	人工： 2,100.15 機具： 0.00 材料： 2,299.95 雜項： 99.90		每 M 單價計		4,500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.壹.八.4	工作項目：汽車道出入口，防水閘門，(插板式)，(700cm*120cm*3.5cm)	單位：座	計 價 代 碼 ： 08393X3010A11

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，防洪閘門，(單片組立式防水閘門)，鋁合金插板	M2	8.400	55,000.00	462,000.00	M08393X3010A11,#
產品，金屬製品，不銹鋼支撐中柱(立柱)，50*50*1.2mm，H=120 cm	支	3.000	4,500.00	13,500.00	M055000000403
產品，金屬製品，不銹鋼管(斜撐)，38*38*1.2mm，L=130 cm	支	3.000	3,000.00	9,000.00	M055000000404
產品，金屬製品，不銹鋼底框座板，700cm*6.5cm*(厚度)2mm	式	1.000	3,500.00	3,500.00	M055000000406
產品，金屬製品，防水門邊框，不銹鋼板(毛絲面)，80mm*80mm*2mm，H=120cm	式	1.000	1,600.00	1,600.00	M055000000407,#
產品，金屬製品，迫緊旋轉鈕	只	14.000	800.00	11,200.00	M055000000408,#
膨脹螺絲套牙	式	1.000	400.00	400.00	055000000411,#
技術工	工	16.000	3,000.00	48,000.00	L000005000002
零星工料	式	1.000	800.00	800.00	W0127110004
合計	座	1.000		550,000.00	
人工： 48,015.00　機具： 0.00 材料： 501,215.00　雜項： 770.00		每 座 單價計		550,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.5	工作項目：停車場入口門廳，崁入式水閘門，200cm*75cm(H)		單位：座		計 價 代 碼 ： 08393X3010A41	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防洪閘門，(單片組立式防水閘門)，鋁合金插板	M2	1.400	55,000.00	77,000.00	M08393X3010A11,#
	產品，金屬製品，鋁合金門軌	式	1.000	11,000.00	11,000.00	M055000000401
	產品，金屬製品，不銹鋼底板	式	1.000	3,200.00	3,200.00	M055000000402
	技術工	工	6.000	3,000.00	18,000.00	L000005000002
	零星工料	式	1.000	800.00	800.00	W0127110004
	合計	座	1.000		110,000.00	
	人工： 17,996.00 機具： 0.00 材料： 91,201.00 雜項： 803.00		每 座 單價計		110,000	

乙.壹.八.6	工作項目：筏基內連通管及透氣管，(4"透氣管*2支，6"連通管*3支)		單位：處		計 價 代 碼 ： 05500XC40371	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(A管薄管)，標稱4"，(L=地樑寬度)，含管套	支	2.000	150.00	300.00	M15107190000A9,#
	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(A管薄管)，標稱6"，(L=地樑寬度)，含管套	支	3.000	350.00	1,050.00	M151071C0000A9
	水管工，PVC管安裝工資	時	0.300	300.00	90.00	L000005N00061
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	處	1.000		1,450.00	
	人工： 90.05 機具： 0.00 材料： 1,349.94 雜項： 10.01		每 處 單價計		1,450	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.7	工作項目：筏基內水池(消防、雨水、集水池等)及電梯機坑，不銹鋼爬梯		單位：座		計 價 代 碼 ： 05520X2120A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼爬梯	座	1.000	900.00	900.00	M05520X2120A,#
	技術工，室內裝修	時	3.000	350.00	1,050.00	L000005000051
	運雜費	式	1.000	110.00	110.00	W0127130004,#
	零星工料	式	1.000	90.00	90.00	W0127110004
	合計	座	1.000		2,150.00	
	人工： 1,050.06 機具： 0.00 材料： 899.99 雜項： 199.95		每 座 單價計		2,150	

乙.壹.八.8	工作項目：消防、雨、集水池，鑄鐵人孔蓋		單位：塊		計 價 代 碼 ： 055621A00B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鑄鐵人孔蓋	塊	1.000	4,000.00	4,000.00	M055621A00B,#
	技術工，室內裝修	時	3.000	350.00	1,050.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	塊	1.000		5,150.00	
	人工： 1,050.09 機具： 0.00 材料： 4,000.00 雜項： 99.91		每 塊 單價計		5,150	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.9	工作項目：地下室複壁，不銹鋼板維修門，60cm*60cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 081003000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼板門	樘	1.000	2,700.00	2,700.00	M081003000A
	產品，鉸鏈，天地型	式	1.000	300.00	300.00	M0871140004,#
	產品，金屬材料，SUS不鏽鋼，吊件或固定架	式	1.000	650.00	650.00	M05060F1004
	技術工，室內裝修	時	4.000	350.00	1,400.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		5,100.00	
	人工： 1,399.95 機具： 0.00 材料： 3,650.07 雜項： 49.98		每 樘 單價計		5,100	

乙.壹.八.10	工作項目：2"不銹鋼落水頭，(地下室內壁)		單位：個		計 價 代 碼 ： 05500XC4037	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼落水頭，2"	個	1.000	300.00	300.00	M05500XC4037,複壁排水
	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(A管薄管)，標稱50mm，含另件	式	1.000	70.00	70.00	M1510717000041,#
	水管工，PVC管安裝工資	時	0.400	300.00	120.00	L000005N00061
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	個	1.000		500.00	
	人工： 120.00 機具： 0.00 材料： 370.00 雜項： 10.00		每 個 單價計		500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.11	工作項目：1"PVC透氣管，(地下室複壁)		單位：個		計 價 代 碼 ： 05500XC403701	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(A管薄管)，標稱27㎜，含另件	式	1.000	50.00	50.00	M15107170000410 1,#
	水管工，PVC管安裝工資	時	0.200	300.00	60.00	L000005N00061
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	個	1.000		120.00	
	人工： 60.00 機具： 0.00 材料： 50.00 雜項： 10.00		每 個 單價計		120	

乙.壹.八.12	工作項目：水箱，不銹鋼爬梯(內、外)		單位：座		計 價 代 碼 ： 055202120A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼爬梯水箱(內、外)	座	1.000	6,500.00	6,500.00	M055202120A,#
	技術工，室內裝修	時	32.000	350.00	11,200.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	300.00	300.00	W0127110004
	合計	座	1.000		18,000.00	
	人工： 11,199.60 機具： 0.00 材料： 6,499.80 雜項： 300.60		每 座 單價計		18,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.壹.八.13	工作項目：水箱，不銹鋼人孔蓋，(滑蓋式)	單位：塊	計價代碼：05562AA00B

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，不銹鋼人孔蓋，(厚度:1.5mm)(滑蓋式)，(含滑軌及五金等另件)	塊	1.000	4,500.00	4,500.00	M05562AA00B,#
技術工，室內裝修	時	4.000	350.00	1,400.00	L000005000051
零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
合計	塊	1.000		6,000.00	

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.14	工作項目：挑空區，不銹鋼管欄杆，H=100		單位：M		計 價 代 碼 ： 081003000213	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼管欄杆，(扶手)方管3cm*3cm*1.2mm	M	1.500	300.00	450.00	M05500L000AA2,#
	產品，不銹鋼管欄杆，方管2.0cm*2.0cm*1.2mm	M	2.000	120.00	240.00	M05500L000AA1,#
	產品，鍍鋅鋼板，(含防鏽處理及加工)，4.0mm	塊	1.500	110.00	165.00	M05500L000AA,#
	產品，固定件(端板)及膨脹螺栓	組	2.000	350.00	700.00	M05500C0008011,#
	技術工，室內裝修	時	16.000	350.00	5,600.00	L000005000051
	配合技術工之勞工	時	8.000	250.00	2,000.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	460.00	460.00	W0127110004
	合計	M	1.500		9,615.00	
	計	M	1.000		6,410.00	
	人工： 5,066.46　機具： 0.00 材料： 1,036.50　雜項： 307.04		每 M 單價計		6,410	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.15	工作項目：細木作，燈具盒		單位：M		計 價 代 碼 ： 06200G0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，細木作，合板，防焰+耐燃處理，油漆	M2	0.600	250.00	150.00	M0620002522
	產品，鐵釘，鍍鋅	式	1.000	20.00	20.00	M0609011004
	技術工，室內裝修	時	1.400	350.00	490.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	M	1.000		680.00	
	人工： 490.01 機具： 0.00 材料： 170.00 雜項： 19.99		每 M 單價計		680	

乙.壹.八.16	工作項目：細木作，管理員室矮櫃(辦公桌櫃(含抽屜))，335cm*75cm(H)*70cm(D)		單位：M		計 價 代 碼 ： 06200G0001B1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，細木作(矮櫃)，合板、角材、美耐板、人造石面板，防焰+耐燃處理	尺	3.300	2,300.00	7,590.00	M06200G000B1,#
	產品，五金、鉸鍊及另件	式	1.000	1,980.00	1,980.00	M060901100401
	技術工，室內裝修	時	80.000	350.00	28,000.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	430.00	430.00	W0127110004
	合計	M	1.000		38,000.00	
	人工： 27,998.40 機具： 0.00 材料： 9,568.40 雜項： 433.20		每 M 單價計		38,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.17	工作項目：細木作，哺乳室廚櫃(矮櫃)，100cm*85cm(H)*60cm(D)+185cm*85cm(H)*80cm(D)		單位：M		計 價 代 碼 ： 06200G0001B4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，細木作(櫥櫃)，合板、角材、美耐板、人造石面板，防焰+耐燃處理	M	3.300	2,300.00	7,590.00	M06200G000B3,#
	產品，五金、鉸鍊及另件	式	1.000	1,980.00	1,980.00	M060901100401
	技術工，室內裝修	時	60.000	350.00	21,000.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	430.00	430.00	W0127110004
	合計	M	1.000		31,000.00	
	人工： 20,999.40 機具： 0.00 材料： 9,569.70 雜項： 430.90		每 M 單價計		31,000	

乙.壹.八.18	工作項目：細木作，茶水間櫥櫃(矮櫃)，190cm*60cm(D)，(含流理台)		單位：M		計 價 代 碼 ： 06200G0001B3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，細木作(櫥櫃)，合板、角材、美耐板、人造石面板，防焰+耐燃處理	M	3.300	2,300.00	7,590.00	M06200G000B3,#
	產品，五金、鉸鍊及另件	式	1.000	1,980.00	1,980.00	M060901100401
	技術工，室內裝修	時	60.000	350.00	21,000.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	430.00	430.00	W0127110004
	合計	M	1.000		31,000.00	
	人工： 20,999.40 機具： 0.00 材料： 9,569.70 雜項： 430.90		每 M 單價計		31,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.壹.八.19	工作項目：門五金，門檻/踏板，不銹鋼，100≦長度＜125cm		單位：支		計價代碼：087106044C	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼門檻，長度100~125cm	支	1.000	400.00	400.00	M87106044C,#
	技術工，室內裝修	時	0.800	350.00	280.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	支	1.000		700.00	
	人工：280.00　機具：0.00 材料：399.98　雜項：20.02		每 支 單價計		700	

乙.壹.八.20	工作項目：停車場，車位畫線		單位：M		計價代碼：02898A0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標線，油漆	M	1.000	25.00	25.00	M0289810001
	技術工，室內裝修	時	0.100	350.00	35.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M	1.000		70.00	
	人工：35.00　機具：0.00 材料：25.00　雜項：10.00		每 M 單價計		70	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.21	工作項目：停車場，無障礙汽車車位畫線		單位：個		計價代碼：02898A00027	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標線，油漆，無障礙汽車位	個	1.000	570.00	570.00	M02898A0007
	技術工，室內裝修	時	0.600	350.00	210.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	個	1.000		800.00	
	人工：210.00　機具：0.00 材料：570.00　雜項：20.00		每 個 單價計		800	

乙.壹.八.22	工作項目：反光導標，10cm*10cm，厚度18mm		單位：只		計價代碼：0289210006	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，反光導標，10cm*10cm，厚度18mm	只	1.000	150.00	150.00	M028921X0006,#
	技術工，室內裝修	時	0.400	350.00	140.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	只	1.000		300.00	
	人工：140.01　機具：0.00 材料：150.00　雜項：9.99		每 只 單價計		300	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.23	工作項目：柱角防撞條，80mm*80mm*1000mm		單位：支		計 價 代 碼 ： 01556Z000E	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，柱角防撞條，(聚胺脂材質)，80mm*80mm*1000mm	支	1.000	1,200.00	1,200.00	M01556XZ000E,#
	技術工，室內裝修	時	0.300	350.00	105.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	支	1.000		1,315.00	
	人工： 104.94 機具： 0.00 材料： 1,199.93 雜項： 10.13		每 支 單價計		1,315	

乙.壹.八.24	工作項目：15cm警示帶(黃、黑色相間)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 099123110211	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，塗料(黑、黃色)	式	1.000	90.00	90.00	M099123110211,#
	內牆批白土，連工帶料	M2	1.000	110.00	110.00	0905030102
	油漆工	時	0.600	300.00	180.00	L000005M00001,#,#
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		400.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 400.00		每 M2 單價計		400	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.25	工作項目：停車場，指示標線(方向，雙箭)		單位：個		計價代碼：0289810017	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標線，熱熔膠，方向指示標線(雙箭)	個	1.000	550.00	550.00	M028980017,#
	技術工，室內裝修	時	0.400	350.00	140.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	個	1.000		700.00	
	人工：140.00　機具：0.00 材料：549.99　雜項：10.01		每個單價計		700	

乙.壹.八.26	工作項目：停車場，指示標線(方向，單箭)		單位：個		計價代碼：028981001711	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標線，熱熔膠，方向指示標線(單箭)	個	1.000	340.00	340.00	M02898001711,#
	技術工，室內裝修	時	0.300	350.00	105.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	5.00	5.00	W0127110004
	合計	個	1.000		450.00	
	人工：104.99　機具：0.00 材料：340.01　雜項：5.00		每個單價計		450	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.27	工作項目：停車場，車輪擋，(聚胺脂複合材)，60cm*15cm*10cm		單位：只		計 價 代 碼 ： 05500H1006	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，停車輪檔，(聚胺脂複合材質)	只	1.000	1,000.00	1,000.00	M05500H1006,#含固定五金
	技術工，室內裝修	時	1.400	350.00	490.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	110.00	110.00	W0127110004
	合計	只	1.000		1,600.00	
	人工： 490.08 機具： 0.00 材料： 1,000.00 雜項： 109.92		每 只 單價計		1,600	

乙.壹.八.28	工作項目：不銹鋼反光鏡，直徑>80cm		單位：個		計 價 代 碼 ： 05500H100601	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼反光鏡，直徑>80cm	個	1.000	4,900.00	4,900.00	M05500H100601,#含固定五金
	技術工，室內裝修	時	5.000	350.00	1,750.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00	W0127110004
	合計	個	1.000		6,800.00	
	人工： 1,750.32 機具： 0.00 材料： 4,900.08 雜項： 149.60		每 個 單價計		6,800	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.29	工作項目：無障礙設施，不銹鋼警示定位磚，(圓粒型，35mm*5mm(TH)，28顆/處)		單位：處		計價代碼：02893X000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼警示定位磚(圓粒、立柱型)，35mm*5mm(TH)	顆	28.000	65.00	1,820.00	M02893X000201,#
	定位、鑽孔費	顆	28.000	15.00	420.00	02893X0002011,#
	植筋膠填入費	顆	28.000	10.00	280.00	02893X0002012,#
	小工	時	0.800	250.00	200.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	80.00	80.00	W0127110004
	合計	處	1.000		2,800.00	
	人工：199.92　機具：0.00 材料：0.00　雜項：2,600.08		每 處 單價計		2,800	

乙.壹.八.30	工作項目：抿石子，(踢腳)		單位：M		計價代碼：0978220002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	牆面1：3水泥砂漿打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030322,#,#
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	kg	8.000	5.00	40.00	M0305201009
	產品，抿石子，白色水泥	KG	3.000	15.00	45.00	M0978202009
	產品，小石粒	KG	14.000	18.00	252.00	M09050C0009
	產品，石粉	KG	1.800	10.00	18.00	M09050D0009
	泥水工，粉刷	時	1.400	375.00	525.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	M	4.000		1,500.00	
	計	M	1.000		375.00	
	人工：168.75　機具：0.00 材料：88.76　雜項：117.49		每 M 單價計		375	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.34	工作項目：地下停車場，不銹鋼管欄杆，W=200cm，H=100cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 081003000214	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼管欄杆，(扶手)方管3cm*3cm*1.2mm	M	2.000	300.00	600.00	M05500L000AA2,#
	產品，不銹鋼管欄杆，方管2.0cm*2.0cm*1.2mm	M	15.000	120.00	1,800.00	M05500L000AA1,#
	產品，鍍鋅鋼板，(含防鏽處理及加工)，4.0mm	塊	3.000	110.00	330.00	M05500L000AA,#
	產品，固定件(端板)及膨脹螺栓	組	3.000	350.00	1,050.00	M05500C0008011,#
	鋼材焊接工	時	36.000	375.00	13,500.00	L000005S00001
	配合技術工之勞工	時	21.000	250.00	5,250.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	270.00	270.00	W0127110004
	合計	座	1.000		22,800.00	
	人工： 18,750.72 機具： 0.00 材料： 3,780.24 雜項： 269.04		每 座 單價計		22,800	

乙.壹.八.35	工作項目：防撞軟桿，直徑75~85mm，高740mm，(含反光材)		單位：支		計 價 代 碼 ： 01556M000E	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防撞軟桿(軟質材料)，直徑75~85mm，高740mmm，(含反光材、六角鋰螺絲)	支	1.000	425.00	425.00	M01556XM000E,#
	技術工	時	0.400	375.00	150.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	25.00	25.00	W0127110004
	合計	支	1.000		600.00	
	人工： 150.00 機具： 0.00 材料： 424.98 雜項： 25.02		每 支 單價計		600	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.36	工作項目：3″ φPVC雨落水管		單位：M		計 價 代 碼 ： 15100E000301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，3″ φPVC管	M	1.000	220.00	220.00	M15100E000301,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	30.00	30.00	W0127110004,#,#
	合計	M	1.000		600.00	
	人工： 349.98 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 250.02		每 M 單價計		600	

乙.壹.八.37	工作項目：3″ φ高腳落水罩安裝工料		單位：只		計 價 代 碼 ： 151072900101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，3″ φ高腳落水罩	只	1.000	600.00	600.00	M151072900101,#
	技術工，室內裝修	時	1.200	350.00	420.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	60.00	60.00	W0127110004,#,#
	合計	只	1.000		1,080.00	
	人工： 420.01 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 659.99		每 只 單價計		1,080	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.38	工作項目：廁所(女廁)，化妝明鏡，163cm*90cm		單位：塊		計 價 代 碼 ： 06200G000108	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，明鏡，5mm(TH)，(含磨斜邊)	才	16.000	135.00	2,160.00	M088300000201,#
	固定五金(不銹鋼製)	式	1.000	300.00	300.00	0552026101A1,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	90.00	90.00	W0127110004
	合計	塊	1.000		2,900.00	
	人工： 350.03 機具： 0.00 材料： 2,159.92 雜項： 390.05		每 塊 單價計		2,900	

乙.壹.八.39	工作項目：廁所(男廁)，化妝明鏡，130cm*90cm		單位：塊		計 價 代 碼 ： 06200G000109	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，明鏡，5mm(TH)，(含磨斜邊)	才	13.000	135.00	1,755.00	M088300000201,#
	固定五金(不銹鋼製)	式	1.000	300.00	300.00	0552026101A1,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	95.00	95.00	W0127110004
	合計	塊	1.000		2,500.00	
	人工： 350.00 機具： 0.00 材料： 1,755.00 雜項： 395.00		每 塊 單價計		2,500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.40	工作項目：廁所(無障礙廁所)，化妝明鏡，45cm*90cm		單位：塊		計 價 代 碼 ： 06200G000107	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，無障礙廁所裝明鏡，5mm(TH)，(含磨斜邊)	片	1.000	2,400.00	2,400.00	M0883000002A1,#
	固定鐵件及五金(不銹鋼製)	式	1.000	600.00	600.00	0552026101A2,#
	技術工，室內裝修	時	2.000	350.00	700.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	塊	1.000		3,800.00	
	人工： 699.96 機具： 0.00 材料： 2,400.08 雜項： 699.96		每 塊 單價計		3,800	

乙.壹.八.41	工作項目：哺乳室，化妝明鏡，60cm*90cm		單位：塊		計 價 代 碼 ： 06200G000111	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，明鏡，5mm(TH)，(含磨斜邊)	才	6.000	135.00	810.00	M088300000201,#
	固定五金(不銹鋼製)	式	1.000	300.00	300.00	0552026101A1,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	90.00	90.00	W0127110004
	合計	塊	1.000		1,550.00	
	人工： 349.99 機具： 0.00 材料： 810.03 雜項： 389.98		每 塊 單價計		1,550	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.42	工作項目：停車場入口鋪面，標字及標線		單位：處		計 價 代 碼 ： 028981001701	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標線，熱熔膠，停止標線，340cm*50cm	處	1.000	600.00	600.00	M02898001701,#
	產品，標線，熱熔膠，標字(慢)	字	1.000	550.00	550.00	M02898001702,#
	技術工，室內裝修	時	0.800	350.00	280.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	處	1.000		1,450.00	
	人工： 280.00 機具： 0.00 材料： 1,149.99 雜項： 20.01		每 處 單價計		1,450	

乙.壹.八.43	工作項目：標誌，貼壁式服務空間標示，180*300*15mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A31	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，服務空間標示牌，180*300*15mm	塊	1.000	1,700.00	1,700.00	M028910000A31,#
	技術工，室內裝修	時	1.200	350.00	420.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	80.00	80.00	W0127110004
	合計	座	1.000		2,200.00	
	人工： 419.98 機具： 0.00 材料： 1,699.94 雜項： 80.08		每 座 單價計		2,200	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.44	工作項目：標誌，懸臂式無障礙/服務空間標示牌，350*150*30㎜		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A32	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，懸臂式無障礙/服務空間標示，350*150*30㎜	塊	1.000	3,450.00	3,450.00	M028910000A33,#
	技術工，室內裝修	時	1.600	350.00	560.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	190.00	190.00	W0127110004
	合計	座	1.000		4,200.00	
	人工： 559.86 機具： 0.00 材料： 3,449.88 雜項： 190.26		每 座 單價計		4,200	

乙.壹.八.45	工作項目：標誌，樓號標示，字高200㎜		單位：字		計 價 代 碼 ： 028910000A03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，樓號標示，高200㎜	字	1.000	2,800.00	2,800.00	M028910000A03,#
	技術工，室內裝修	時	1.800	350.00	630.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	170.00	170.00	W0127110004
	合計	字	1.000		3,600.00	
	人工： 630.00 機具： 0.00 材料： 2,800.08 雜項： 169.92		每 字 單價計		3,600	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.46	工作項目：標誌，貼壁式無障礙電梯樓號		單位：片		計 價 代 碼 ： 028910000A05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，貼壁式無障礙電梯樓號標示，110*125*0.8mm	片	1.000	900.00	900.00	M028910000A05,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	50.00	50.00	W012711000401,#
	合計	片	1.000		1,300.00	
	人工： 349.96 機具： 0.00 材料： 899.99 雜項： 50.05		每 片 單價計		1,300	

乙.壹.八.47	工作項目：標誌，貼壁式無障礙電梯/樓梯標示，150*150*4mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，貼壁是無障礙電梯/樓梯標示，150*150*4mm	塊	1.000	1,450.00	1,450.00	M028910000103,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	50.00	50.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		1,850.00	
	人工： 350.02 機具： 0.00 材料： 1,450.03 雜項： 49.95		每 座 單價計		1,850	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.48	工作項目：標誌，立地式無障礙設施標示		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000EZ2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，混凝土基礎座	式	1.000	1,500.00	1,500.00	M030504620401,#
	產品，標誌，立地式無障礙設施標示，400*2600mm	塊	1.000	6,000.00	6,000.00	M028910000EZ2,#
	產品，金屬材料，鋼料，鋼板底座	式	1.000	400.00	400.00	M05060C7004
	產品，金屬接合，膨脹固定螺栓	式	1.000	320.00	320.00	M050900J004,#
	技術工，室內裝修	時	4.000	350.00	1,400.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	180.00	180.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		9,800.00	
	人工： 1,400.42 機具： 0.00 材料： 8,220.24 雜項： 179.34		每 座 單價計		9,800	

乙.壹.八.49	工作項目：標誌，貼壁式樓層總表標示，650*1200*15mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000104	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，貼壁式樓層總表標示，650*1200*15mm	塊	1.000	16,600.00	16,600.00	M028910000104,#
	技術工，室內裝修	時	4.000	350.00	1,400.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	300.00	300.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		18,300.00	
	人工： 1,399.95 機具： 0.00 材料： 16,599.93 雜項： 300.12		每 座 單價計		18,300	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.50	工作項目：標誌，貼壁式科室名稱標示，350*150*30㎜		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A2001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，懸臂式科室名稱標示，350*150*30㎜	塊	1.000	3,600.00	3,600.00	M028910000A20,#
	技術工，室內裝修	時	1.400	350.00	490.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	110.00	110.00	W0127110004
	合計	座	1.000		4,200.00	
	人工： 490.14 機具： 0.00 材料： 3,599.82 雜項： 110.04		每 座 單價計		4,200	

乙.壹.八.51	工作項目：標誌，貼壁式各樓層緊急逃生圖標示，600*600*15㎜		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，貼壁式各樓層緊急逃生圖標示，600*600*15㎜	塊	1.000	8,700.00	8,700.00	M028910000A11,#
	技術工，室內裝修	時	2.000	350.00	700.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	300.00	300.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		9,700.00	
	人工： 700.34 機具： 0.00 材料： 8,699.93 雜項： 299.73		每 座 單價計		9,700	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.52	工作項目：標誌，貼壁式上下樓層標示，380*150*15mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，貼壁式上下樓層標示，380*150*15mm	塊	1.000	2,400.00	2,400.00	M028910000A02,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	150.00	150.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		2,900.00	
	人工： 350.03 機具： 0.00 材料： 2,400.04 雜項： 149.93		每 座 單價計		2,900	

乙.壹.八.53	工作項目：標誌，貼壁式無障礙方向引導標示，450*200*15mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000Z02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，貼壁式無障礙方向引導標示，450*200*15mm	塊	1.000	3,150.00	3,150.00	M028910000Z02,#
	技術工，室內裝修	時	1.600	350.00	560.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	140.00	140.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		3,850.00	
	人工： 560.18 機具： 0.00 材料： 3,150.06 雜項： 139.76		每 座 單價計		3,850	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.54	工作項目：標誌，立地式停車場入口雙面導引標示座		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000E02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，混凝土基礎座	式	1.000	1,500.00	1,500.00	M030504620401,#
	產品，標誌，立地式停車場出入口標示(雙面)，500*2000㎜	塊	1.000	54,000.00	54,000.00	M028910000E02,#
	產品，金屬材料，鋼料，鋼板底座	式	1.000	400.00	400.00	M05060C7004
	產品，金屬接合，膨脹固定螺栓	式	1.000	320.00	320.00	M050900J004,#
	技術工，室內裝修	時	32.000	350.00	11,200.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	1,080.00	1,080.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		68,500.00	
	人工： 11,199.75 機具： 0.00 材料： 56,217.95 雜項： 1,082.30		每 座 單價計		68,500	

乙.壹.八.55	工作項目：標誌，貼壁式現在位置標示，900*800*15㎜		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，貼壁式現在位置標示，900*800*15㎜	塊	1.000	11,600.00	11,600.00	M028910000A01,#
	技術工，室內裝修	時	4.000	350.00	1,400.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	600.00	600.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		13,600.00	
	人工： 1,399.44 機具： 0.00 材料： 11,599.44 雜項： 601.12		每 座 單價計		13,600	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.56	工作項目：標誌，懸臂式梯廳燈箱標示，250*500*110mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000Z11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，懸臂式梯廳燈箱標示，250*500*110mm	塊	1.000	6,800.00	6,800.00	M028910000Z11,#
	技術工，室內裝修	時	4.000	350.00	1,400.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	300.00	300.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		8,500.00	
	人工： 1,399.95 機具： 0.00 材料： 6,800.00 雜項： 300.05		每 座 單價計		8,500	

乙.壹.八.57	工作項目：標誌，貼壁式停車場須知標示，600*1000*15mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，停車場須知標示牌，600*1000*15mm	塊	1.000	10,800.00	10,800.00	M028910000102,#
	技術工，室內裝修	時	4.000	350.00	1,400.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	600.00	600.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		12,800.00	
	人工： 1,400.32 機具： 0.00 材料： 10,800.64 雜項： 599.04		每 座 單價計		12,800	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.壹.八.59	工作項目：入口限高架，構架及基座，800*270cm	單位：座	計 價 代 碼 ： 028910000BC1

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.400	110	44.00	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方近運利用	M3	0.400	90	36.00	0232310003,#,* 同甲.壹.一R.2
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.400	3,090	1,236.00	0331025103,#,* 同甲.壹.一R.3
場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物)	M2	3.000	710	2,130.00	0311011502,#,* 同乙.壹.二.9
直徑1"螺栓，60cm，(預埋)	支	8.000	150.00	1,200.00	0509002G0502,#
產品，直徑6"不銹鋼鋼管，(含連接鈑、補強鋼板)	M	5.400	2,500.00	13,500.00	M055202610104,#
產品，直徑4"不銹鋼鋼管(含連接鈑、補強鋼板)	M	16.000	1,500.00	24,000.00	M055202610105,#
產品，直徑3"不銹鋼鋼管	M	6.600	1,100.00	7,260.00	M055202610106,#
產品，鍍鋅鋼板(基座)，60*60cm*1"(厚度)，(含補強鋼板)	片	2.000	300.00	600.00	M055202610107,#
鋼材焊接工	時	160.000	375.00	60,000.00	L000005S00001
小工	時	160.000	250.00	40,000.00	L000006100001
零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	1,994.00	1,994.00	W012711000401,#
合計	座	1.000		152,000.00	

人工： 101,688.00	機具： 76.00	每 座 單價計	152,000	
材料： 46,907.20	雜項： 3,328.80			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.59R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計價代碼：0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工：26.60　機具：0.00 材料：0.00　雜項：83.40		每 M3 單價計		110	

乙.壹.八.59R.2	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計價代碼：0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工：17.00　機具：72.00 材料：0.00　雜項：1.00		每 M3 單價計		90	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.59R.3	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計價代碼：0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工：442.18　機具：112.48 材料：2,418.23　雜項：117.11		每 M3 單價計		3,090	

乙.壹.八.59R.4	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物)		單位：M2		計價代碼：0311011502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，模板用木材，板材，損耗	M3	0.030	25,000.00	750.00	M0605021013,#
	產品，模板用木材，割材及角材，損耗	M3	0.020	22,000.00	440.00	M0605024013,#
	產品，模板用支撐材料，普通模板用	式	1.000	650.00	650.00	M03110PWD0A34,#
	產品，鐵釘，鍍鋅	kg	1.600	30.00	48.00	M0609011009,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	kg	1.000	60.00	60.00	M05060D4009,#
	模板安裝工	時	8.000	375.00	3,000.00	L000005P00001
	小工	時	8.000	250.00	2,000.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	152.00	152.00	W0127110004
	合計	M2	10.000		7,100.00	
	計	M2	1.000		710.00	
	人工：499.99　機具：0.00 材料：194.82　雜項：15.19		每 M2 單價計		710	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.60	工作項目：標誌，汽車車道入口限高燈箱標示，7000㎜		單位：塊		計 價 代 碼 ： 028910000A16	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，汽車車道入口限高燈箱標示，500cm*40cm	塊	1.000	202,000.00	202,000.00	M028910000A16,#
	產品，鍍鋅鋼管，貼紅白相間反光貼紙	式	1.000	15,000.00	15,000.00	M05500S000401
	產品，不銹鋼鍊條	式	1.000	2,500.00	2,500.00	M05500d0004
	膨脹螺栓	式	1.000	1,200.00	1,200.00	0509002G0501,#
	技術工，室內裝修	時	80.000	350.00	28,000.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	1,300.00	1,300.00	W012711000401,#
	合計	塊	1.000		250,000.00	
	人工： 28,000.00 機具： 0.00 材料： 219,500.00 雜項： 2,500.00		每 塊 單價計		250,000	

乙.壹.八.61	工作項目：標誌，動向指示燈箱，1500*300*80㎜		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，動向指示燈箱，1500*300*80㎜，(含懸吊桿件等)	組	1.000	19,000.00	19,000.00	M028910000A04,#
	技術工，室內裝修	時	8.000	350.00	2,800.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	200.00	200.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		22,000.00	
	人工： 2,800.60 機具： 0.00 材料： 18,999.20 雜項： 200.20		每 座 單價計		22,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.壹.八.62	工作項目：標誌，無障礙車位指示牌		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A15	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，無障礙車位指示牌，850*400㎜，(含懸吊桿件等)	組	1.000	9,600.00	9,600.00	M028910000A15,#
	技術工，室內裝修	時	6.000	350.00	2,100.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	300.00	300.00	W0127110004
	合計	座	1.000		12,000.00	
	人工： 2,100.00 機具： 0.00 材料： 9,600.00 雜項： 300.00		每 座 單價計		12,000	

乙.壹.八.63	工作項目：標誌，幼婦車位指示牌，1200*400㎜		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A14	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，幼婦車位指示牌，1200*400㎜，(含懸吊桿件等)	組	1.000	11,100.00	11,100.00	M028910000A14,#
	技術工，室內裝修	時	6.000	350.00	2,100.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	300.00	300.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		13,500.00	
	人工： 2,100.60 機具： 0.00 材料： 11,099.70 雜項： 299.70		每 座 單價計		13,500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.壹.八.64	工作項目：標誌，電動車位指示牌，850*400㎜		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000Z12	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，電動車位指示牌，850*400㎜，(含懸吊桿件等)	組	1.000	9,600.00	9,600.00	M028910000Z12,#
	技術工，室內裝修	時	6.000	350.00	2,100.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	300.00	300.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		12,000.00	
	人工： 2,100.00 機具： 0.00 材料： 9,600.00 雜項： 300.00		每 座 單價計		12,000	

乙.壹.九.1	工作項目：電動升降機，行動不便者用，荷重800kg，速度60m/min，3停		單位：部		計 價 代 碼 ： 14210697PB	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，行動不便者用，荷重800kg，速度60m/min，3停	台	1.000	680,000.00	680,000.00	M14210697PB,#
	電纜及配線工程費	式	1.000	80,000.00	80,000.00	14210a0004,#
	電梯安裝工	工	40.000	2,800.00	112,000.00	L000005b00002,含試車、運轉
	機具不分類，使用費	時	40.000	1,000.00	40,000.00	E000001000011,#
	試運轉	式	1.000	30,000.00	30,000.00	0182010004
	零星工料	式	1.000	8,000.00	8,000.00	W0127110004
	合計	部	1.000		950,000.00	
	人工： 112,005.00 機具： 39,995.00 材料： 680,010.00 雜項： 117,990.00		每 部 單價計		950,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.貳.一.1.1	工作項目：P1 受電箱		單位：式		計 價 代 碼 ： Z071600001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	低壓配電盤，箱體:800W*1600H*350D/mm SUS304 2.0mm附鎖,不銹鋼製烤漆附可掀式中門	座	1.000	40,500.00	40,500.00	164010000A*17,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 800AF 800AT 25kA 380V	只	1.000	11,250.00	11,250.00	164110000006*91
	低壓配電盤，銅排接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	6,750.00	6,750.00	1640100004*16
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*19
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	675.00	675.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	2,700.00	2,700.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		62,775.00	
	人工： 2,699.33 機具： 0.00 材料： 58,500.02 雜項： 1,575.65		每 式 單價計		62,775	

乙.貳.一.1.2	工作項目：MP-KWH PANEL		單位：式		計 價 代 碼 ： Z071600015	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	低壓配電盤，箱體:600W*1600H*350D/mm SUS304 2.0mm附鎖,不銹鋼製烤漆附可掀式中門	只	1.000	34,200.00	34,200.00	164010000A*16,#,宇貫,佳興,波電或同等品
	無熔線斷路器，NFB 3P 800AF 800AT 25kA 380V	只	2.000	11,250.00	22,500.00	164110000006*91
	低壓配電盤，銅排接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	6,750.00	6,750.00	1640100004*16
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*19
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	675.00	675.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	2,700.00	2,700.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		67,725.00	
	人工： 2,702.23 機具： 0.00 材料： 63,451.55 雜項： 1,571.22		每 式 單價計		67,725	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.3	工作項目：MPK　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	低壓配電盤，CASE：100W*235H*80D/CM SPHC 3.0/2.0T　酸洗粉體塗裝 符合401條款 TAF實驗室	座	1.000	35,100.00	35,100.00	164010000A*14,#
	低壓配電盤，CASE：100W*235H*80D/CM SPHC 2.0/2.0T　酸洗粉體塗裝 符合401條款 TAF實驗室	座	1.000	31,500.00	31,500.00	164010000A*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 800AF 800AT 25kA 380V	只	1.000	11,250.00	11,250.00	164110000006*91
	無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 350AT 25KA 380V	只	1.000	4,050.00	4,050.00	164110000006*58,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 225AT 25kA 380V	只	1.000	2,358.00	2,358.00	164110000006*54,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 25kA 380V	只	2.000	1,098.00	2,196.00	164110000006*31,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 25kA 380V	只	5.000	842.00	4,210.00	164110000006*25,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 25kA 380V	只	1.000	842.00	842.00	164110000006*66,#
	低壓配電盤，CT 600V 800/5A 30VA MOLD CLASS 0.2	組	3.000	2,430.00	7,290.00	1640100008*23,#
	集合式數位電表，數位式集合全彩TFT液晶電錶(日月報表與碳排記錄型)(內含AM,VM,AS,VS,KWH,PF,KWM,KVAR 3_63次諧波及四組類比信號等功能LCD顯示外部需量同步輸入信號阜 尺寸:144 x 144	只	1.000	40,500.00	40,500.00	162930000006*12,#
	低壓配電盤，SPD突波吸收器 3φ4W 240KA≦1NS(含十模組保護及正弦波追蹤濾波裝置及LED指示燈)含LCD計數器,UL認證	只	1.000	79,650.00	79,650.00	1640100006*64,#
	人工：　機具： 材料：　雜項：		每 式 單價計		-	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.3	工作項目：MPK　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	低壓配電盤，HRC FUSE 100A DS TYPE 3相連動	只	1.000	1,440.00	1,440.00	1640100006*33
	電力監視及控制設備，電力資料收集傳送 sensor	組	10.000	6,750.00	67,500.00	1380200008*13
	低壓配電盤，半套智慧抽出型電容器組 SC 3φ 440V 25kVAR(含零點投入控制器,IP44門外操作把手HRC-FUSE,6%SR)	只	6.000	37,350.00	224,100.00	1640100006*66,#
	低壓配電盤，快速返應智慧型APFR 6段,含電容器過載,過溫,諧波過高警報輸出功能	只	1.000	23,400.00	23,400.00	1640100006*81
	低壓配電盤，電容器組主電源及控制電源(搖進搖出型)抽出套件	只	6.000	14,400.00	86,400.00	1640100006*84
	低壓配電盤，PT(乾式控制比壓器)3P-3W-380V/220V 1000VA	只	1.000	6,300.00	6,300.00	1640100006*52
	低壓配電盤，CTT 4P W/BASE	只	1.000	1,665.00	1,665.00	1640100006*24
	低壓配電盤，PL 22MM 220V IP65	只	6.000	126.00	756.00	1640100006*27,#
	低壓配電盤，FL 220V T5 14W&LS	只	2.000	585.00	1,170.00	1640100006*31,#
	低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/BASE 附斷電指示	只	10.000	108.00	1,080.00	1640100006*25
	低壓配電盤，溫度及濕度電驛用(含LED溫度及濕度顯示器RS485)	只	2.000	6,300.00	12,600.00	1640100006*83
	低壓配電盤，盤用散熱裝置FV:600M3/H 防水防塵,IP42	只	1.000	9,000.00	9,000.00	1640100006*86
	低壓配電盤，電熱器 110V 100W	只	2.000	1,080.00	2,160.00	1640100006*85
	低壓配電盤，銅排(鍍錫) 3φ4W 800A	式	1.000	27,000.00	27,000.00	1640100004*14
	低壓配電盤，盤內低壓電線	式	2.000	6,750.00	13,500.00	1640100004*17
	低壓配電盤，五金及另料	式	2.000	5,400.00	10,800.00	16401B0004
	低壓配電盤，組裝工資	式	2.000	13,050.00	26,100.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		733,917.00	
	人工：　26,127.45　機具：　0.00 材料：　697,000.97　雜項：　10,788.58		每 式 單價計		733,917	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.貳.一.1.4	工作項目：PCS(整合入中央監控)		單位：式		計 價 代 碼 ： Z071600038	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	電力監視及控制設備，電力安全管理伺服主機(網路通訊版)(網路通訊,排程控制+需量控制輸出)	組	1.000	169,200.00	169,200.00	1380200008*12,#
	電力監視及控制設備，通訊網路與電測線材整合施工	式	1.000	6,750.00	6,750.00	1380200004*12,#
	電力監視及控制設備，控制與排程輸出模組	組	1.000	27,000.00	27,000.00	1380200008*15,#
	電力監視及控制設備，電力參數報表記錄模組	組	1.000	31,500.00	31,500.00	1380200008*14,#
	電力監視及控制設備，電力參數報表MAIL傳輸模組	組	1.000	27,000.00	27,000.00	1380200008*16,#
	電力監視及控制設備，接地與突波保護(電源+信號)	組	1.000	5,850.00	5,850.00	1380200008*17,#
	電力監視及控制設備，控制器電源模組及保護裝置	組	1.000	2,700.00	2,700.00	1380200008*18,#
	電力監視及控制設備，控制器監控箱	只	1.000	9,000.00	9,000.00	1380200006*11,#
	電力監視及控制設備，需量控制系統設定測試及教育訓練	式	1.000	2,250.00	2,250.00	1380200004*13,#
	電力監視及控制設備，盤內組裝五金,NP,TB,圖說...等另料	式	1.000	3,600.00	3,600.00	1380200004*15,#
	電力監視及控制設備，盤內組裝工資	式	1.000	5,400.00	5,400.00	1380200004*16,#
	電力監視及控制設備，多功能型電能管理LED顯示看板-同步既時顯示各監測數值，與CO2既時顯示與警報（七數據）	組	1.000	79,134.00	79,134.00	1380200008*19,#
	電力監視及控制設備，需量遠距離LED既時顯示警報模組	組	1.000	32,400.00	32,400.00	1380200008*22,#
	電力監視及控制設備，LCD四象限電力品質分析系統（含42"螢幕與全套軟體程式等）	組	1.000	72,000.00	72,000.00	1380200008*21,#
	人工：　機具： 材料：　雜項：		每 式 單價計		-	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.貳.一.1.4	工作項目：PCS(整合入中央監控)		單位：式		計 價 代 碼 ： Z071600038	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	電力監視及控制設備，網頁型IE時程控制器(8群)及手動強制群控功能,可經由網頁修訂時間集群組名稱,及觀看目前群組狀態,8個時程,並可指定每星期適用日	只	1.000	108,000.00	108,000.00	1380200006*12,#
	電力監視及控制設備，電源供應器	只	1.000	22,500.00	22,500.00	1380200006*13,#
	電力監視及控制設備，系統設定測試	式	1.000	14,400.00	14,400.00	1380200004*18,#
	低壓變壓器，TR 3Φ 乾式變壓器 50KVA IP20 DRY TYPE 380V/190-110V DRY TYPE	只	1.000	54,000.00	54,000.00	1646000006*15,#,士林,大同,華城或同等品
	合計	式	1.000		672,684.00	
	人工： 5,381.47 機具： 0.00 材料： 654,656.07 雜項： 12,646.46		每 式 單價計		672,684	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.貳.一.1.5	工作項目：MRK　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600056	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	5,400.00	5,400.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 10KA 190V	只	1.000	1,692.00	1,692.00	164110000006*41,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 190V	只	5.000	383.00	1,915.00	164110000006*81,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	4,050.00	4,050.00	1640100004*16
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	2,700.00	2,700.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		18,007.00	
	人工：　2,699.25　機具：　0.00 材料：　13,056.87　雜項：　2,250.88		每 式 單價計		18,007	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.貳.一.1.6	工作項目：B1LA　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600063	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	3,600.00	3,600.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 10KA 380V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*34,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	19.000	81.00	1,539.00	164110000006*16,#
	低壓配電盤，MS 1φ220V 0.2HP	只	3.000	403.00	1,209.00	1640100006*37,#
	低壓配電盤，TIMER 0~24HR 附停電補償	只	3.000	1,800.00	5,400.00	1640100006*38,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		15,596.00	
	人工：　1,350.61　機具：　0.00 材料：　13,481.19　雜項：　764.20		每 式 單價計		15,596	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.貳.一.1.7	工作項目：B1LB　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600066	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	3,600.00	3,600.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 10KA 380V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*34,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	16.000	81.00	1,296.00	164110000006*16,#
	低壓配電盤，MS 1φ220V 0.2HP	只	2.000	403.00	806.00	1640100006*37,#
	低壓配電盤，TIMER 0~24HR 附停電補償	只	2.000	1,800.00	3,600.00	1640100006*38,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		13,150.00	
	人工：　1,350.51　機具：　0.00 材料：　11,035.47　雜項：　764.02		每 式 單價計		13,150	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.8	工作項目：B2LA　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600067	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	3,600.00	3,600.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 10KA 380V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*34,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	15.000	81.00	1,215.00	164110000006*16,#
	低壓配電盤，MS 1φ220V 0.2HP	只	3.000	403.00	1,209.00	1640100006*37,#
	低壓配電盤，TIMER 0~24HR 附停電補償	只	3.000	1,800.00	5,400.00	1640100006*38,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		15,272.00	
	人工：　1,350.04　機具：　0.00 材料：　13,156.83　雜項：　765.13		每 式 單價計		15,272	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.貳.一.1.9	工作項目：B2LB　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600068	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	3,600.00	3,600.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 10KA 380V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*34,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	15.000	81.00	1,215.00	164110000006*16,#
	低壓配電盤，MS 1φ220V 0.2HP	只	2.000	403.00	806.00	1640100006*37,#
	低壓配電盤，TIMER 0~24HR 附停電補償	只	2.000	1,800.00	3,600.00	1640100006*38,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		13,069.00	
	人工：　1,350.03　機具：　0.00 材料：　10,954.43　雜項：　764.54		每 式 單價計		13,069	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.10	工作項目：B1RA　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600069	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	3,150.00	3,150.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 190V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*81,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	12.000	81.00	972.00	164110000006*14,#
	漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000	432.00	864.00	164130000006*12,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		7,934.00	
	人工：　899.72　機具：　0.00 材料：　6,268.65　雜項：　765.63		每 式 單價計		7,934	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.11	工作項目：B1RB　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600073	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	3,150.00	3,150.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 190V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*81,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	8.000	81.00	648.00	164110000006*14,#
	漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000	432.00	864.00	164130000006*12,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		7,610.00	
	人工：　900.26　機具：　0.00 材料：　5,944.93　雜項：　764.81		每 式 單價計		7,610	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.12	工作項目：B2RA　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600074	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	3,150.00	3,150.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 190V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*81,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	10.000	81.00	810.00	164110000006*14,#
	漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000	432.00	864.00	164130000006*12,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		7,772.00	
	人工：　900.00　機具：　0.00 材料：　6,107.24　雜項：　764.76		每 式 單價計		7,772	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.13	工作項目：B2RB　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	3,150.00	3,150.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 190V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*81,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	10.000	81.00	810.00	164110000006*14,#
	漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000	432.00	864.00	164130000006*12,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		7,772.00	
	人工：　900.00　機具：　0.00 材料：　6,107.24　雜項：　764.76		每 式 單價計		7,772	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.14	工作項目：PK　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600076	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	3,150.00	3,150.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 190V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*81,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	14.000	81.00	1,134.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		7,592.00	
	人工：　1,080.34　機具：　0.00 材料：　5,747.15　雜項：　764.51		每 式 單價計		7,592	

乙.貳.一.1.15	工作項目：PL　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600077	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	3,150.00	3,150.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 10KA 380V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*34,#
	漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 15AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	11.000	432.00	4,752.00	164130000006*21,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		11,210.00	
	人工：　1,079.52　機具：　0.00 材料：　9,364.84　雜項：　765.64		每 式 單價計		11,210	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.16	工作項目：EMPK　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600080	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	低壓配電盤，CASE：100W*235H*80D/CM SPHC 3.0/2.0T　酸洗粉體塗裝 符合401條款 TAF實驗室	座	1.000	35,100.00	35,100.00	164010000A*14,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 350AT 20kA 380V	只	1.000	4,050.00	4,050.00	164110000006*57,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 20kA 380V	只	1.000	1,098.00	1,098.00	164110000006*32,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 20kA 380V	只	3.000	1,098.00	3,294.00	164110000006*38,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF　50AT 20kA 380V	只	3.000	842.00	2,526.00	164110000006*72,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF　30AT 20kA 380V	只	9.000	842.00	7,578.00	164110000006*69,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF　20AT 20kA 380V	只	3.000	842.00	2,526.00	164110000006*68,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF　15AT 20kA 380V	只	2.000	842.00	1,684.00	164110000006*67,#
	低壓配電盤，ATS 瞬間激磁式抽出型　4P 380V 300AT　D/O,E/O 20KA附電氣及機械連鎖	只	1.000	108,000.00	108,000.00	1640100006*61,#
	低壓配電盤，ATS 控制面板(內含AM,VM,KWH, PF,4 D/I,2 D/O) w/rs485	只	1.000	19,800.00	19,800.00	1640100006*58
	低壓配電盤，RCSW火警負載分配器 3P 300A 380V	只	1.000	67,500.00	67,500.00	1640100006*53,#
	低壓配電盤，CT 600V 300/5A 10VA MOLD CLASS 0.2	組	3.000	1,800.00	5,400.00	1640100008*19,#
	人工：　機具： 材料：　雜項：		每 式 單價計		-	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.16	工作項目：EMPK　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600080	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	集合式數位電表，數位式集合全彩TFT液晶電錶(日月報表與碳排記錄型)(內含AM,VM,AS,VS,KWH,PF,KWM,KVAR 3_63次諧波及四組類比信號等功能LCD顯示外部需量同步輸入信號阜 尺寸:144 x 144	只	1.000	40,500.00	40,500.00	162930000006*12,#
	電力監視及控制設備，電力資料收集傳送sensor	組	18.000	6,750.00	121,500.00	1380200008*13
	低壓配電盤，CTT 4P W/BASE	只	1.000	1,665.00	1,665.00	1640100006*24
	低壓配電盤，PL 22MM 220V IP65	只	2.000	126.00	252.00	1640100006*27,#
	低壓配電盤，CS FOR ATS	只	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100006*29
	低壓配電盤，FL 220V T5 14W&LS	只	1.000	585.00	585.00	1640100006*31,#
	低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/BASE 附斷電指示	只	6.000	108.00	648.00	1640100006*25
	低壓配電盤，溫度及濕度電驛用(含LED溫度及濕度顯示器RS485)	只	1.000	6,300.00	6,300.00	1640100006*83
	低壓配電盤，盤用散熱裝置FV:600M3/H 防水防塵,IP42	只	1.000	9,000.00	9,000.00	1640100006*86
	低壓配電盤，電熱器 110V 100W	只	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100006*85
	低壓配電盤，銅排(鍍錫) 3φ4W 400A	式	1.000	16,200.00	16,200.00	1640100004*13,#
	低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000	3,600.00	3,600.00	1640100004*17
	低壓配電盤，五金及另料	式	1.000	3,150.00	3,150.00	16401B0004
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	11,700.00	11,700.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		476,086.00	
	人工：　11,711.72　機具：　0.00 材料：　461,232.11　雜項：　3,142.17		每 式 單價計		476,086	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.17	工作項目：GEN PANEL		單位：式		計價代碼：Z071600095	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	16,200.00	16,200.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 400AT 25kA 380V	只	1.000	4,050.00	4,050.00	164110000006*62,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 350AT 25KA 380V	只	1.000	4,050.00	4,050.00	164110000006*58,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 25kA 380V	只	2.000	842.00	1,684.00	164110000006*66,#
	低壓配電盤，MS 3φ 380V 10HP	只	2.000	2,070.00	4,140.00	1640100006*42,#
	低壓配電盤，CS 選擇開關	只	1.000	324.00	324.00	1640100006*23
	低壓配電盤，PBL 22ϕ 220V IP65	只	2.000	225.00	450.00	1640100006*47,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	2,700.00	2,700.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	11,700.00	11,700.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,800.00	1,800.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	9,000.00	9,000.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		56,098.00	
	人工：8,998.12　機具：0.00 材料：42,595.21　雜項：4,504.67		每式單價計		56,098	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.18	工作項目：PF　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	4,050.00	4,050.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 15KA 380V	只	1.000	995.00	995.00	164110000006*29,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 15KA 380V	只	2.000	995.00	1,990.00	164110000006*37,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 15KA 380V	只	1.000	788.00	788.00	164110000006*83,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	2,250.00	2,250.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		13,403.00	
	人工：　2,250.36　機具：　0.00 材料：　9,173.02　雜項：　1,979.62		每 式 單價計		13,403	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.19	工作項目：PW PANEL		單位：式		計價代碼：Z071600106	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	低壓配電盤，CASE:IP55(符合CNS 14165標準) SUS304 霧面拋光(幹線匯流排、控制線、監控線接至端子台上)	座	1.000	27,000.00	27,000.00	164010000A*12,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*78,#
	漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 20AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000	2,120.00	4,240.00	164130000006*16
	低壓配電盤，MS 3φ 380V 5HP	只	2.000	1,800.00	3,600.00	1640100006*44
	低壓配電盤，交替電驛	只	1.000	1,215.00	1,215.00	1640100006*79
	低壓配電盤，FS 液位控制器	只	1.000	2,700.00	2,700.00	1640100006*32
	低壓配電盤，電極棒	組	2.000	540.00	1,080.00	1640100008*11,#
	低壓配電盤，CS 選擇開關	只	2.000	324.00	648.00	1640100006*23
	低壓配電盤，PBL 22ϕ 220V IP65	只	4.000	225.00	900.00	1640100006*47,#
	低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/BASE 附斷電指示	只	2.000	108.00	216.00	1640100006*25
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*15
	低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000	1,620.00	1,620.00	1640100004*17
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	3,150.00	3,150.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		49,393.00	
	人工：3,151.27　機具：0.00 材料：44,893.30　雜項：1,348.43		每 式 單價計		49,393	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.貳.一.1.20	工作項目：PHK　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600114	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,700.00	2,700.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*86,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*78,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	1.000	81.00	81.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		6,264.00	
	人工：　764.83　機具：　0.00 材料：　4,733.71　雜項：　765.46		每 式 單價計		6,264	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.21	工作項目：B1ELA　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600117	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,700.00	2,700.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*78,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	6.000	81.00	486.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		6,075.00	
	人工：　764.84　機具：　0.00 材料：　4,544.71　雜項：　765.45		每 式 單價計		6,075	

乙.貳.一.1.22	工作項目：B1ELB　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600118	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,700.00	2,700.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*78,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	7.000	81.00	567.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		6,156.00	
	人工：　765.19　機具：　0.00 材料：　4,626.23　雜項：　764.58		每 式 單價計		6,156	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.23	工作項目：B2ELA　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600119	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,700.00	2,700.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*78,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	4.000	81.00	324.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		5,913.00	
	人工：765.14　機具：0.00 材料：4,382.72　雜項：765.14		每 式 單價計		5,913	

乙.貳.一.1.24	工作項目：B2ELB　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600120	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,700.00	2,700.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*78,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	7.000	81.00	567.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		6,156.00	
	人工：765.19　機具：0.00 材料：4,626.23　雜項：764.58		每 式 單價計		6,156	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.25	工作項目：B1FA,B2FA　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600121	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	2.000	5,400.00	10,800.00	164710000006*13,#
	漏電斷路器，ELCB 3P 100AF 75AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000	2,120.00	4,240.00	164130000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	4.000	594.00	2,376.00	164110000006*82,#
	低壓配電盤，MS 3φ 380V 15HP	只	4.000	2,430.00	9,720.00	1640100006*45,#
	低壓配電盤，CS 選擇開關	只	4.000	324.00	1,296.00	1640100006*23
	低壓配電盤，PBL 22ϕ 220V IP65	只	8.000	225.00	1,800.00	1640100006*47,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	2.000	1,080.00	2,160.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	2.000	1,350.00	2,700.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	2.000	1,620.00	3,240.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	2.000	2,700.00	5,400.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		43,732.00	
	人工：　5,400.90　機具：　0.00 材料：　32,930.20　雜項：　5,400.90		每 式 單價計		43,732	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.貳.一.1.26	工作項目：RPW　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600125	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	低壓配電盤，CASE:IP55(符合CNS 14165標準) SUS304 霧面拋光(幹線匯流排、控制線、監控線接至端子台上)	座	1.000	27,000.00	27,000.00	164010000A*12,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 10KA 380V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*73,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 10KA 220V	只	1.000	203.00	203.00	164110000006*22,#
	漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 15AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	1.000	2,120.00	2,120.00	164130000006*14,#
	低壓配電盤，MS 3φ 380V 3HP	只	2.000	1,575.00	3,150.00	1640100006*46,#
	低壓配電盤，交替電驛	只	1.000	1,215.00	1,215.00	1640100006*79
	低壓配電盤，FS 液位控制器	只	1.000	2,700.00	2,700.00	1640100006*32
	低壓配電盤，電極棒	組	2.000	540.00	1,080.00	1640100008*11,#
	低壓配電盤，CS 選擇開關	只	2.000	324.00	648.00	1640100006*23
	低壓配電盤，PBL 22ϕ 220V IP65	只	4.000	225.00	900.00	1640100006*47,#
	低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/BASE 附斷電指示	只	5.000	108.00	540.00	1640100006*25
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*15
	低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*17
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,620.00	1,620.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	3,150.00	3,150.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		47,350.00	
	人工：　3,148.78　機具：　0.00 材料：　42,581.85　雜項：　1,619.37		每 式 單價計		47,350	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.27	工作項目：RP　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600130	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	低壓配電盤，CASE:IP55(符合CNS 14165標準) SUS304 霧面拋光(幹線匯流排、控制線、監控線接至端子台上)	座	1.000	27,000.00	27,000.00	164010000A*12,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*86,#
	漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 30AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000	2,120.00	4,240.00	164130000006*18,#
	低壓配電盤，MS 3φ 380V 10HP	只	2.000	2,070.00	4,140.00	1640100006*42,#
	低壓配電盤，交替電驛	只	1.000	1,215.00	1,215.00	1640100006*79
	低壓配電盤，FS 液位控制器	只	1.000	2,700.00	2,700.00	1640100006*32
	低壓配電盤，浮球	只	1.000	585.00	585.00	1640100006*71,#
	低壓配電盤，CS 選擇開關	只	2.000	324.00	648.00	1640100006*23
	低壓配電盤，PBL 22ϕ 220V IP65	只	4.000	225.00	900.00	1640100006*47,#
	低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/BASE 附斷電指示	只	2.000	108.00	216.00	1640100006*25
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*15
	低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*17
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,620.00	1,620.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	3,150.00	3,150.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		49,438.00	
	人工：　3,149.20　機具：　0.00 材料：　44,667.23　雜項：　1,621.57		每 式 單價計		49,438	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.28	工作項目：PS1　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600134	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	低壓配電盤，CASE:IP55(符合CNS 14165標準) SUS304 霧面拋光(幹線匯流排、控制線、監控線接至端子台上)	座	1.000	27,000.00	27,000.00	164010000A*12,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*78,#
	漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 20AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000	2,120.00	4,240.00	164130000006*16
	低壓配電盤，MS 3φ 380V 1HP	只	2.000	1,575.00	3,150.00	1640100006*43,#
	低壓配電盤，交替電驛	只	1.000	1,215.00	1,215.00	1640100006*79
	低壓配電盤，FS 液位控制器	只	1.000	2,700.00	2,700.00	1640100006*32
	低壓配電盤，浮球	只	1.000	585.00	585.00	1640100006*71,#
	低壓配電盤，CS 選擇開關	只	2.000	324.00	648.00	1640100006*23
	低壓配電盤，PBL 22ϕ 220V IP65	只	4.000	225.00	900.00	1640100006*47,#
	低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/BASE 附斷電指示	只	2.000	108.00	216.00	1640100006*25
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*15
	低壓配電盤，盤內低壓電線	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*17
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,620.00	1,620.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	3,150.00	3,150.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		48,448.00	
	人工：　3,149.12　機具：　0.00 材料：　43,675.87　雜項：　1,623.01		每 式 單價計		48,448	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

乙.貳.一.1.29	工作項目：PS2~PS4　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600136	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	低壓配電盤，CASE:IP55(符合CNS 14165標準) SUS304 霧面拋光(幹線匯流排、控制線、監控線接至端子台上)	座	3.000	27,000.00	81,000.00	164010000A*12,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	3.000	594.00	1,782.00	164110000006*86,#
	漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 30AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	6.000	2,120.00	12,720.00	164130000006*18,#
	低壓配電盤，MS 3φ 380V 3HP	只	6.000	1,575.00	9,450.00	1640100006*46,#
	低壓配電盤，交替電驛	只	3.000	1,215.00	3,645.00	1640100006*79
	低壓配電盤，FS 液位控制器	只	3.000	2,700.00	8,100.00	1640100006*32
	低壓配電盤，浮球	只	3.000	585.00	1,755.00	1640100006*71,#
	低壓配電盤，CS 選擇開關	只	6.000	324.00	1,944.00	1640100006*23
	低壓配電盤，PBL 22ϕ 220V IP65	只	12.000	225.00	2,700.00	1640100006*47,#
	低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/BASE 附斷電指示	只	6.000	108.00	648.00	1640100006*25
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	3.000	1,350.00	4,050.00	1640100004*15
	低壓配電盤，盤內低壓電線	式	3.000	1,080.00	3,240.00	1640100004*17
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	3.000	1,620.00	4,860.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	3.000	3,150.00	9,450.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		145,344.00	
	人工：　9,447.36　機具：　0.00 材料：　131,027.62　雜項：　4,869.02		每 式 單價計		145,344	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.貳.一.1.30	工作項目：PSD1,PSD2　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600137	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	2.000	4,050.00	8,100.00	164710000006*13,#
	漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 15AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000	2,120.00	4,240.00	164130000006*14,#
	低壓配電盤，MS 3φ 380V 0.5HP	只	2.000	1,575.00	3,150.00	1640100006*41,#
	低壓配電盤，CS 選擇開關	只	2.000	324.00	648.00	1640100006*23
	低壓配電盤，PBL 22ϕ 220V IP65	只	4.000	225.00	900.00	1640100006*47,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	2.000	900.00	1,800.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	2.000	765.00	1,530.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	2.000	1,080.00	2,160.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	2.000	2,250.00	4,500.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		27,028.00	
	人工：　4,500.16　機具：　0.00 材料：　18,568.24　雜項：　3,959.60		每 式 單價計		27,028	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.貳.一.1.31	工作項目：PP　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600140	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	4,050.00	4,050.00	164710000006*13,#
	漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 20AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	1.000	2,120.00	2,120.00	164130000006*16
	低壓配電盤，MS 3φ 380V 4HP	只	1.000	1,575.00	1,575.00	1640100006*39,#
	低壓配電盤，CS 選擇開關	只	1.000	324.00	324.00	1640100006*23
	低壓配電盤，PBL 22ϕ 220V IP65	只	2.000	225.00	450.00	1640100006*47,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	2,250.00	2,250.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		13,514.00	
	人工：　2,250.08　機具：　0.00 材料：　9,284.12　雜項：　1,979.80		每 式 單價計		13,514	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.貳.一.1.32	工作項目：TEL,TER　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071600143	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	2.000	2,700.00	5,400.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 10KA 380V	只	3.000	594.00	1,782.00	164110000006*73,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	5.000	81.00	405.00	164110000006*16,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220V	只	1.000	81.00	81.00	164110000006*17,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	2.000	450.00	900.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	2.000	765.00	1,530.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	2.000	315.00	630.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	2.000	765.00	1,530.00	1640100004*22
	低壓變壓器，TR 3Φ 乾式變壓器 5KVA IP20　DRY TYPE　380V/190-110V　DRY TYPE	只	1.000	26,550.00	26,550.00	1646000006*14,#
	合計	式	1.000		38,808.00	
	人工：　1,529.04　機具：　0.00 材料：　35,749.92　雜項：　1,529.04		每 式 單價計		38,808	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

乙.貳.一.1.33	工作項目：AC PANEL		單位：式		計 價 代 碼 ： Z071600146	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	5,400.00	5,400.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 15KA 380V	只	1.000	995.00	995.00	164110000006*29,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 100AF 50AT 220V 10KA	只	8.000	351.00	2,808.00	164110000006*13,#
	低壓配電盤，CT 600V 100/5A 5VA MOLD CLASS 0.2	組	1.000	1,620.00	1,620.00	1640100008*22,#
	集合式數位電表，數位式電錶(內含AM,VM,AS,VS)LCD顯示	只	1.000	10,350.00	10,350.00	162930000006*14,#
	低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/BASE 附斷電指示	只	1.000	108.00	108.00	1640100006*25
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	4,050.00	4,050.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	2,250.00	2,250.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		30,011.00	
	人工： 2,250.83 機具： 0.00 材料： 25,332.28 雜項： 2,427.89		每 式 單價計		30,011	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.一.1	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331023003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,700.00	2,700.00	M0305042103,#
	混凝土作業工，澆置	時	0.220	330.00	72.60	L000006900001,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.020	1,350.00	27.00	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	零星工料	式	1.000	5.40	5.40	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 147.61 機具： 46.98 材料： 2,699.90 雜項： 5.51		每 M3 單價計		2,900	

丙.壹.一.2	工作項目：結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331026003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，245kgf/cm2	M3	1.000	2,680.00	2,680.00	M0305045003
	混凝土澆置工	時	0.480	330.00	158.40	L7122013001,#
	小工	時	0.700	250.00	175.00	L000006100001
	混凝土輸送設備	式	1.000	110.00	110.00	E3532X60104,#
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	16.60	16.60	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,180.00	
	人工： 284.93 機具： 178.40 材料： 2,680.10 雜項： 36.57		每 M3 單價計		3,180	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.一.3	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000	28,500.00	28,500.00	M0321060005
	鋼筋彎紮工	時	13.600	375.00	5,100.00	L000005K00001
	鋼筋剪裁工	時	11.000	375.00	4,125.00	L000005K0001
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	25.00	100.00	M0506020709
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	T	1.000		37,950.00	
	人工： 4,125.17 機具： 5,100.48 材料： 28,599.11 雜項： 125.24		每 T 單價計		37,950	

丙.壹.一.7	工作項目：清水模板，(建築，建築物)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311021502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱	式	1.000	560.00	560.00	M0310010004
	產品，模板用木材，板材，損耗	M3	0.030	25,000.00	750.00	M0605021013,#
	產品，模板用木材，割材及角材，含損耗	M3	0.020	22,000.00	440.00	M0605024023
	產品，夾板	M2	3.330	110.00	366.30	M0605090002,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	kg	1.100	60.00	66.00	M05060D4009,#
	產品，鐵釘，鍍鋅	kg	1.600	30.00	48.00	M0609011009,#
	模板安裝工	時	8.000	375.00	3,000.00	L000005P00001
	小工	時	8.000	250.00	2,000.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	69.70	69.70	W0127110004
	合計	M2	10.000		7,300.00	
	計	M2	1.000		730.00	
	人工： 499.97 機具： 0.00 材料： 223.02 雜項： 7.01		每 M2 單價計		730	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.一.8	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物)		單位：M2		計價代碼：0311011502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，模板用木材，板材，損耗	M3	0.030	25,000.00	750.00	M0605021013,#
	產品，模板用木材，割材及角材，損耗	M3	0.020	22,000.00	440.00	M0605024013,#
	產品，模板用支撐材料，普通模板用	式	1.000	650.00	650.00	M03110PWD0A34,#
	產品，鐵釘，鍍鋅	kg	1.600	30.00	48.00	M0609011009,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	kg	1.000	60.00	60.00	M05060D4009,#
	模板安裝工	時	8.000	375.00	3,000.00	L000005P00001
	小工	時	8.000	250.00	2,000.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	152.00	152.00	W0127110004
	合計	M2	10.000		7,100.00	
	計	M2	1.000		710.00	
	人工：499.99　機具：0.00 材料：194.82　雜項：15.19		每 M2 單價計		710	

丙.壹.一.9	工作項目：結構用鋼材，槽鋼，(外牆)		單位：T		計價代碼：0512505005	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，結構用鋼材，鋼料，(槽鋼，連接板...等)	T	1.000	33,000.00	33,000.00	M0512505005Z1,#
	建築鋼結構，製作，施工製造圖、放樣、號料	T	1.000	3,500.00	3,500.00	051240010502,#
	裁切及製作	T	1.000	3,000.00	3,000.00	0512520005,#
	鋼材專業塗裝，噴砂、防銹處理	T	1.000	1,500.00	1,500.00	09970100051
	吊車，(吊裝費)	時	6.000	1,000.00	6,000.00	E000008b0000101,#
	鋼材焊接工	時	8.000	375.00	3,000.00	L000005S00001
	鋼構材，安裝	時	8.000	350.00	2,800.00	L000005T00001,#
	補塗裝	T	1.000	300.00	300.00	09970Z20005,#
	零星工料	式	1.000	1,900.00	1,900.00	W0127110004
	合計	T	1.000		55,000.00	
	人工：5,802.50　機具：6,000.50 材料：33,000.00　雜項：10,197.00		每 T 單價計		55,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.二.1	工作項目：外牆貼丁掛磚		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09310527C201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆，打底	M2	1.000	500	500.00	0922030522,*同甲.壹.二十六R.1
	產品，黏著劑	式	1.000	50.00	50.00	M09300R0004,#
	產品，二丁掛磚，(含轉角45度磨角)	片	65.000	3.00	195.00	M09310528C201,#
	瓷磚鋪貼工	時	1.100	375.00	412.50	L000005V00001
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.500	250.00	125.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	47.50	47.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,330.00	
	人工： 900.01 機具： 27.00 材料： 93.50 雜項： 309.49		每 M2 單價計		1,330	

丙.壹.二.1R.1	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆，打底		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922030522	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.660	375.00	247.50	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.460	250.00	115.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	14.50	14.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		500.00	
	人工： 362.50 機具： 27.00 材料： 93.45 雜項： 17.05		每 M2 單價計		500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.二.1R.1R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	
丙.壹.二.2	工作項目：外牆，貼斗子砌磚		單位：M2		計價代碼：09310527C202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆，打底	M2	1.000	500	500.00	0922030522,*同甲.壹.二十六R.1
	產品，黏著劑	式	1.000	50.00	50.00	M09300R0004,#
	產品，斗子砌磚	㎡	1.000	1,100.00	1,100.00	M09310528C202,#
	瓷磚鋪貼工	時	1.400	375.00	525.00	L000005V00001
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.700	250.00	175.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	30.00	30.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,380.00	
	人工：1,062.43　機具：26.89 材料：93.53　雜項：1,197.15		每 M2 單價計		2,380	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.二.2R.1	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆，打底		單位：M2		計價代碼：0922030522	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.660	375.00	247.50	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.460	250.00	115.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	14.50	14.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		500.00	
	人工：362.50　機具：27.00 材料：93.45　雜項：17.05		每 M2 單價計		500	

丙.壹.二.2R.1R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.二.3	工作項目：外牆貼白色系4.5CM*4.5cm小口磚		單位：M2		計價代碼：09310526C2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆，打底	M2	1.000	500	500.00	0922030522,*同甲.壹.二十六R.1
	產品，黏著劑	式	1.000	50.00	50.00	M09300R0004,#
	產品，4.5*4.5cm小口磚	才	11.000	40.00	440.00	M09310528C2,#
	瓷磚鋪貼工	時	1.300	375.00	487.50	L000005V00001
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	22.50	22.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,650.00	
	人工：1,000.06　機具：27.06 材料：93.39　雜項：529.49		每 M2 單價計		1,650	

丙.壹.二.3R.1	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆，打底		單位：M2		計價代碼：0922030522	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.660	375.00	247.50	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.460	250.00	115.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	14.50	14.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		500.00	
	人工：362.50　機具：27.00 材料：93.45　雜項：17.05		每 M2 單價計		500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.二.3R.1R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	

丙.壹.二.4	工作項目：外牆貼花崗石(淺灰色系)，厚2cm，(濕式施工)		單位：M2		計價代碼：0975292202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，花崗石，厚度2cm	才	11.000	320.00	3,520.00	M096371040A,#
	產品，黏著材，石材專用黏著劑	式	1.000	220.00	220.00	M09300R000401
	產品，填縫劑（矽利康）	式	1.000	120.00	120.00	M07921A0004,#,#
	石材舖貼工	時	1.200	375.00	450.00	L000005f00021,#
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	70.00	70.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		4,530.00	
	人工：149.94　機具：0.00 材料：3,519.81　雜項：860.25		每 M2 單價計		4,530	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.二.5	工作項目：外牆貼土耳其洞石，厚2cm，(濕式施工)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 097529220201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，土耳其洞石，厚度2cm	才	11.000	355.00	3,905.00	M096371040A02,#
	產品，黏著材，石材專用黏著劑	式	1.000	220.00	220.00	M09300R000401
	產品，填縫劑（矽利康）	式	1.000	120.00	120.00	M07921A0004,#,#
	石材舖貼工	時	1.600	375.00	600.00	L000005f00021,#
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	30.00	30.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		5,025.00	
	人工： 150.25 機具： 0.00 材料： 3,904.92 雜項： 969.83		每 M2 單價計		5,025	

丙.壹.二.6	工作項目：牆面抿石子		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0978020002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	kg	8.000	5.00	40.00	M0305201009
	產品，抿石子，白色水泥	KG	2.000	15.00	30.00	M0978202009
	產品，小石粒	KG	12.000	18.00	216.00	M09050C0009
	產品，石粉	KG	3.000	10.00	30.00	M09050D0009
	產品，水泥砂漿粉刷，分隔壓條	式	1.000	15.00	15.00	M09050D000901
	泥水工，粉刷	時	2.400	375.00	900.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	1.400	250.00	350.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	19.00	19.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,600.00	
	人工： 1,250.08 機具： 0.00 材料： 331.04 雜項： 18.88		每 M2 單價計		1,600	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.二.7	工作項目：後製清水模修飾美容防護塗裝		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09911C0002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土表面處理，噴砂處理	M2	1.000	30.00	30.00	0336040002,#
	產品，清水模粉光膠合泥	kg	3.900	25.00	97.50	M071621000201,#
	後製線板痕及pin孔處理	M2	1.000	65.00	65.00	071622000201,#
	產品，後製清水模，底塗	kg	0.300	1,460.00	438.00	M071622000202,#
	產品，後製清水模，中塗矽基(押花修色處理)	kg	0.390	1,570.00	612.30	M071622000203,#
	產品，氟素保護，面塗	kg	0.080	2,300.00	184.00	M071623000201,#
	技術工	時	0.800	375.00	300.00	L000005000001
	小工	時	0.500	250.00	125.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	46.20	46.20	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,898.00	
	人工： 424.96 機具： 0.00 材料： 1,396.74 雜項： 76.30		每 M2 單價計		1,898	

丙.壹.二.8	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922030502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.720	375.00	270.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.560	250.00	140.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	17.00	17.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		550.00	
	人工： 410.01 機具： 27.01 材料： 93.45 雜項： 19.53		每 M2 單價計		550	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.二.8R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	

丙.壹.二.9	工作項目：玻璃磚，寬190mmx長190mm		單位：M2		計價代碼：0427005002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，玻璃磚，厚80mm，寬190x長190mm	塊	25.000	65.00	1,625.00	M042701500A
	產品，玻璃磚，補強筋及錨碇板	式	1.000	250.00	250.00	M0427000024
	產品，玻璃磚，砂漿	式	1.000	40.00	40.00	M0427000044
	產品，玻璃磚，封縫料	式	1.000	450.00	450.00	M0427000064
	技術工	時	1.400	375.00	525.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,900.00	
	人工：524.90　機具：0.00 材料：2,364.95　雜項：10.15		每 M2 單價計		2,900	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.二.10	工作項目：2F~4F西向(立面),外牆菱形格網，75cm*405cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 0810030002B3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鑄鋁件，擴張網，(規格詳圖說)	M2	3.000	4,500.00	13,500.00	M055610000201
	產品，鍍鋅鋼料，2.3t鍍鋅鋼鐵，L=400mm	式	1.000	250.00	250.00	M05500R000401
	產品，鍍鋅鋼料，U型2.3t鍍鋅鋼鐵	M	9.600	40.00	384.00	M05500R000402
	產品，鍍鋅鋼料，150*100*5t鍍鋅鋼鐵	式	1.000	800.00	800.00	M05500R000403
	產品，鋁管，鋁方管，100*50*1.5t	M	9.600	650.00	6,240.00	M055008000101
	吊車，(吊裝費)	時	2.000	1,000.00	2,000.00	E000008b0000101 ,#
	技術工	時	3.000	375.00	1,125.00	L000005000001
	配合技術工之勞工	時	3.000	250.00	750.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	403.00	403.00	W0127110004
	合計	座	1.000		25,452.00	
	人工： 1,875.81 機具： 2,000.53 材料： 21,173.52 雜項： 402.14		每 座 單價計		25,452	

丙.壹.二.11	工作項目：3F西向(立面)，外牆菱形格網，75cm*325cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 0810030002B4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鑄鋁件，擴張網，(規格詳圖說)	M2	2.400	4,500.00	10,800.00	M055610000201
	產品，鍍鋅鋼料，2.3t鍍鋅鋼鐵，L=400mm	式	1.000	250.00	250.00	M05500R000401
	產品，鍍鋅鋼料，U型2.3t鍍鋅鋼鐵	M	8.000	40.00	320.00	M05500R000402
	產品，鍍鋅鋼料，150*100*5t鍍鋅鋼鐵	式	1.000	800.00	800.00	M05500R000403
	產品，鋁管，鋁方管，100*50*1.5t	M	8.000	650.00	5,200.00	M055008000101
	吊車，(吊裝費)	時	2.000	1,000.00	2,000.00	E000008b0000101 ,#
	技術工	時	2.400	375.00	900.00	L000005000001
	配合技術工之勞工	時	2.000	250.00	500.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	288.00	288.00	W0127110004
	合計	座	1.000		21,058.00	
	人工： 1,400.36 機具： 2,000.51 材料： 17,370.74 雜項： 286.39		每 座 單價計		21,058	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.二.12	工作項目：4F西向(平面)，外牆菱形格網，600cm*405cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 0810030002B6	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鑄鋁件，擴張網，(規格詳圖說)	M2	24.300	4,500.00	109,350.00	M055610000201
	產品，鍍鋅鋼料，2.3t鍍鋅鋼鐵，L=400mm	式	8.000	250.00	2,000.00	M05500R000401
	產品，鍍鋅鋼料，U型2.3t鍍鋅鋼鐵	M	76.800	40.00	3,072.00	M05500R000402
	產品，鍍鋅鋼料，150*100*5t鍍鋅鋼鐵	式	8.000	800.00	6,400.00	M05500R000403
	產品，鋁管，鋁方管，100*50*1.5t	M	76.800	650.00	49,920.00	M055008000101
	吊車，(吊裝費)	時	10.000	1,000.00	10,000.00	E000008b0000101 ,#
	技術工	時	14.000	375.00	5,250.00	L000005000001
	配合技術工之勞工	時	12.000	250.00	3,000.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	619.00	619.00	W0127110004
	合計	座	1.000		189,611.00	
	人工： 8,248.08 機具： 9,992.50 材料： 170,744.70 雜項： 625.72		每 座 單價計		189,611	

丙.壹.二.13	工作項目：4F西向(平面)，外牆菱形格網，375cm*405cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 0810030002B7	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鑄鋁件，擴張網，(規格詳圖說)	M2	15.000	4,500.00	67,500.00	M055610000201
	產品，鍍鋅鋼料，2.3t鍍鋅鋼鐵，L=400mm	式	5.000	250.00	1,250.00	M05500R000401
	產品，鍍鋅鋼料，U型2.3t鍍鋅鋼鐵	M	48.000	40.00	1,920.00	M05500R000402
	產品，鍍鋅鋼料，150*100*5t鍍鋅鋼鐵	式	5.000	800.00	4,000.00	M05500R000403
	產品，鋁管，鋁方管，100*50*1.5t	M	48.000	650.00	31,200.00	M055008000101
	吊車，(吊裝費)	時	8.000	1,000.00	8,000.00	E000008b0000101 ,#
	技術工	時	10.000	375.00	3,750.00	L000005000001
	配合技術工之勞工	時	8.000	250.00	2,000.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	467.00	467.00	W0127110004
	合計	座	1.000		120,087.00	
	人工： 5,752.17 機具： 7,997.79 材料： 105,868.70 雜項： 468.34		每 座 單價計		120,087	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.二.14	工作項目：4F西向(平面)，外牆菱形格網，(150cm*405cm+675cm*295cm)		單位：座		計 價 代 碼 ： 0810030002B8	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鑄鋁件，擴張網，(規格詳圖說)	M2	26.000	4,500.00	117,000.00	M055610000201
	產品，鍍鋅鋼料，2.3t鍍鋅鋼鐵，L=400mm	式	11.000	250.00	2,750.00	M05500R000401
	產品，鍍鋅鋼料，U型2.3t鍍鋅鋼鐵	M	85.800	40.00	3,432.00	M05500R000402
	產品，鍍鋅鋼料，150*100*5t鍍鋅鋼鐵	式	11.000	800.00	8,800.00	M05500R000403
	產品，鋁管，鋁方管，100*50*1.5t	M	85.800	650.00	55,770.00	M055008000101
	吊車，(吊裝費)	時	12.000	1,000.00	12,000.00	E000008b0000101 ,#
	技術工	時	18.000	375.00	6,750.00	L000005000001
	配合技術工之勞工	時	12.000	250.00	3,000.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	814.00	814.00	W0127110004
	合計	座	1.000		210,316.00	
	人工： 9,758.66 機具： 12,009.04 材料： 187,749.10 雜項： 799.20		每 座 單價計		210,316	

丙.壹.二.15	工作項目：3F西向(平面)，外牆菱形格網，750cm*405cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 0810030002C1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鑄鋁件，擴張網，(規格詳圖說)	M2	31.000	4,500.00	139,500.00	M055610000201
	產品，鍍鋅鋼料，2.3t鍍鋅鋼鐵，L=400mm	式	10.000	250.00	2,500.00	M05500R000401
	產品，鍍鋅鋼料，U型2.3t鍍鋅鋼鐵	M	96.000	40.00	3,840.00	M05500R000402
	產品，鍍鋅鋼料，150*100*5t鍍鋅鋼鐵	式	10.000	800.00	8,000.00	M05500R000403
	產品，鋁管，鋁方管，100*50*1.5t	M	96.000	650.00	62,400.00	M055008000101
	吊車，(吊裝費)	時	10.000	1,000.00	10,000.00	E000008b0000101 ,#
	技術工	時	16.000	375.00	6,000.00	L000005000001
	配合技術工之勞工	時	10.000	250.00	2,500.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	1,220.00	1,220.00	W0127110004
	合計	座	1.000		235,960.00	
	人工： 8,494.56 機具： 10,004.70 材料： 216,233.75 雜項： 1,226.99		每 座 單價計		235,960	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.二.16	工作項目：3F西向(平面)，外牆菱形格網，(825cm*405cm+225cm*325cm)		單位：座		計 價 代 碼 ： 0810030002B9	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鑄鋁件，擴張網，(規格詳圖說)	M2	40.700	4,500.00	183,150.00	M055610000201
	產品，鍍鋅鋼料，2.3t鍍鋅鋼鐵，L=400mm	式	14.000	250.00	3,500.00	M05500R000401
	產品，鍍鋅鋼料，U型2.3t鍍鋅鋼鐵	M	129.600	40.00	5,184.00	M05500R000402
	產品，鍍鋅鋼料，150*100*5t鍍鋅鋼鐵	式	14.000	800.00	11,200.00	M05500R000403
	產品，鋁管，鋁方管，100*50*1.5t	M	129.600	650.00	84,240.00	M055008000101
	吊車，(吊裝費)	時	16.000	1,000.00	16,000.00	E000008b0000101 ,#
	技術工	時	24.000	375.00	9,000.00	L000005000001
	配合技術工之勞工	時	16.000	250.00	4,000.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	550.00	550.00	W0127110004
	合計	座	1.000		316,824.00	
	人工： 12,989.78 機具： 15,999.61 材料： 287,264.33 雜項： 570.28		每 座 單價計		316,824	

丙.壹.二.17	工作項目：2F西向(平面)，外牆菱形格網，750cm*405cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 0810030002C2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鑄鋁件，擴張網，(規格詳圖說)	M2	31.000	4,500.00	139,500.00	M055610000201
	產品，鍍鋅鋼料，2.3t鍍鋅鋼鐵，L=400mm	式	10.000	250.00	2,500.00	M05500R000401
	產品，鍍鋅鋼料，U型2.3t鍍鋅鋼鐵	M	96.000	40.00	3,840.00	M05500R000402
	產品，鍍鋅鋼料，150*100*5t鍍鋅鋼鐵	式	10.000	800.00	8,000.00	M05500R000403
	產品，鋁管，鋁方管，100*50*1.5t	M	96.000	650.00	62,400.00	M055008000101
	吊車，(吊裝費)	時	10.000	1,000.00	10,000.00	E000008b0000101 ,#
	技術工	時	16.000	375.00	6,000.00	L000005000001
	配合技術工之勞工	時	10.000	250.00	2,500.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	1,220.00	1,220.00	W0127110004
	合計	座	1.000		235,960.00	
	人工： 8,494.56 機具： 10,004.70 材料： 216,233.75 雜項： 1,226.99		每 座 單價計		235,960	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.二.18	工作項目：2F~4F西向(平面)，外牆菱形格網，(75cm*405cm)+(675cm*355cm)		單位：座		計 價 代 碼 ： 0810030002C4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鑄鋁件，擴張網，(規格詳圖說)	M2	27.000	4,500.00	121,500.00	M055610000201
	產品，鍍鋅鋼料，2.3t鍍鋅鋼鐵，L=400mm	式	10.000	250.00	2,500.00	M05500R000401
	產品，鍍鋅鋼料，U型2.3t鍍鋅鋼鐵	M	87.000	40.00	3,480.00	M05500R000402
	產品，鍍鋅鋼料，150*100*5t鍍鋅鋼鐵	式	10.000	800.00	8,000.00	M05500R000403
	產品，鋁管，鋁方管，100*50*1.5t	M	87.000	650.00	56,550.00	M055008000101
	吊車，(吊裝費)	時	10.000	1,000.00	10,000.00	E000008b0000101 ,#
	技術工	時	20.000	375.00	7,500.00	L000005000001
	配合技術工之勞工	時	14.000	250.00	3,500.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	741.00	741.00	W0127110004
	合計	座	1.000		213,771.00	
	人工： 11,009.21 機具： 10,004.48 材料： 192,030.49 雜項： 726.82		每 座 單價計		213,771	

丙.壹.二.19	工作項目：2F~4F西向(平面)，外牆菱形格網，150cm*405cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 0810030002C3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鑄鋁件，擴張網，(規格詳圖說)	M2	6.000	4,500.00	27,000.00	M055610000201
	產品，鍍鋅鋼料，2.3t鍍鋅鋼鐵，L=400mm	式	2.000	250.00	500.00	M05500R000401
	產品，鍍鋅鋼料，U型2.3t鍍鋅鋼鐵	M	19.200	40.00	768.00	M05500R000402
	產品，鍍鋅鋼料，150*100*5t鍍鋅鋼鐵	式	2.000	800.00	1,600.00	M05500R000403
	產品，鋁管，鋁方管，100*50*1.5t	M	19.200	650.00	12,480.00	M055008000101
	吊車，(吊裝費)	時	4.000	1,000.00	4,000.00	E000008b0000101 ,#
	技術工	時	6.000	375.00	2,250.00	L000005000001
	配合技術工之勞工	時	6.000	250.00	1,500.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	466.00	466.00	W0127110004
	合計	座	1.000		50,564.00	
	人工： 3,751.85 機具： 3,999.61 材料： 42,347.35 雜項： 465.19		每 座 單價計		50,564	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.二.20	工作項目：屋頂平台，不銹鋼管欄杆，W=150cm，H=100cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 081003000211	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼管欄杆，(扶手)方管3cm*3cm*1.2mm	M	1.500	300.00	450.00	M05500L000AA2,#
	產品，不銹鋼管欄杆，方管2.0cm*2.0cm*1.2mm	M	13.000	120.00	1,560.00	M05500L000AA1,#
	產品，鍍鋅鋼板，(含防鏽處理及加工)，4.0mm	塊	2.000	110.00	220.00	M05500L000AA,#
	產品，固定件(端板)及膨脹螺栓	組	2.000	350.00	700.00	M05500C0008011,#
	鋼材焊接工	時	24.000	375.00	9,000.00	L000005S00001
	配合技術工之勞工	時	13.000	250.00	3,250.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	129.00	129.00	W0127110004
	合計	座	1.000		15,309.00	
	人工： 12,250.26 機具： 0.00 材料： 2,930.14 雜項： 128.60		每 座 單價計		15,309	

丙.壹.二.21	工作項目：陽台，不銹鋼管欄杆，W=150cm，H=100cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 081003000212	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼管欄杆，(扶手)方管3cm*3cm*1.2mm	M	1.500	300.00	450.00	M05500L000AA2,#
	產品，不銹鋼管欄杆，方管2.0cm*2.0cm*1.2mm	M	13.000	120.00	1,560.00	M05500L000AA1,#
	產品，鍍鋅鋼板，(含防鏽處理及加工)，4.0mm	塊	2.000	110.00	220.00	M05500L000AA,#
	產品，固定件(端板)及膨脹螺栓	組	2.000	350.00	700.00	M05500C0008011,#
	鋼材焊接工	時	24.000	375.00	9,000.00	L000005S00001
	配合技術工之勞工	時	13.000	250.00	3,250.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	129.00	129.00	W0127110004
	合計	座	1.000		15,309.00	
	人工： 12,250.26 機具： 0.00 材料： 2,930.14 雜項： 128.60		每 座 單價計		15,309	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.二.22	工作項目：4F陽台，玻璃欄杆，H=110cm，L=500 cm		單位：座		計價代碼：055202000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，(5mm+5mm)膠合玻璃	才	55.000	230.00	12,650.00	M088102180A,#
	產品，不銹鋼方管(立柱)，60mm*30mm*1.5mm	M	5.500	950.00	5,225.00	M05500L000A,#
	產品，結構鋼，輕量型鋼，C型，2.3t	KG	15.000	45.00	675.00	M051200A00901
	產品，不銹鋼方管(橫管)，60mm*30mm*1.5mm	M	10.000	950.00	9,500.00	M05500XL0001,#
	產品，不銹鋼角鐵，18mm*18mm，(玻璃固定件)	M	10.000	120.00	1,200.00	M05500C0008,#
	產品，固定件(端板)及膨脹螺栓	組	5.000	350.00	1,750.00	M05500C0008011,#
	產品，填縫材，填縫劑，矽硐類	M	18.000	110.00	1,980.00	M0792111001,#
	吊車，(吊裝費)	時	4.000	1,000.00	4,000.00	E000008b0000101,#
	鋼材焊接工	時	8.000	375.00	3,000.00	L000005S00001
	技術工，室內裝修	時	60.000	350.00	21,000.00	L000005000051
	配合技術工之勞工	時	32.000	250.00	8,000.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	394.00	394.00	W0127110004
	合計	座	1.000		69,374.00	
	人工：32,002.23　機具：4,002.88 材料：32,980.40　雜項：388.49		每 座 單價計		69,374	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.二.23	工作項目：3F陽台，玻璃欄杆，H=110cm，L=480 cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055202000A-1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，(5mm+5mm)膠合玻璃	才	52.000	230.00	11,960.00	M088102180A,#
	產品，不銹鋼方管(立柱)，60mm*30mm*1.5mm	M	5.500	950.00	5,225.00	M05500L000A,#
	產品，結構鋼，輕量型鋼，C型，2.3t	KG	15.000	45.00	675.00	M051200A00901
	產品，不銹鋼方管(橫管)，60mm*30mm*1.5mm	M	9.600	950.00	9,120.00	M05500XL0001,#
	產品，不銹鋼角鐵，18mm*18mm，(玻璃固定件)	M	9.600	120.00	1,152.00	M05500C0008,#
	產品，固定件(端板)及膨脹螺栓	組	5.000	350.00	1,750.00	M05500C0008011,#
	產品，填縫材，填縫劑，矽硐類	M	17.000	110.00	1,870.00	M0792111001,#
	吊車，(吊裝費)	時	4.000	1,000.00	4,000.00	E000008b0000101,#
	鋼材焊接工	時	8.000	375.00	3,000.00	L000005S00001
	技術工，室內裝修	時	60.000	350.00	21,000.00	L000005000051
	配合技術工之勞工	時	30.000	250.00	7,500.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	414.00	414.00	W0127110004
	合計	座	1.000		67,666.00	
	人工： 31,498.52 機具： 3,999.06 材料： 31,748.89 雜項： 419.53		每 座 單價計		67,666	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.二.24	工作項目：2F陽台，玻璃欄杆，H=110cm，L=430 cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 055202000A11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，(5mm+5mm)膠合玻璃	才	47.000	230.00	10,810.00	M088102180A,#
	產品，不銹鋼方管(立柱)，60mm*30mm*1.5mm	M	5.500	950.00	5,225.00	M05500L000A,#
	產品，結構鋼，輕量型鋼，C型，2.3t	KG	15.000	45.00	675.00	M051200A00901
	產品，不銹鋼方管(橫管)，60mm*30mm*1.5mm	M	8.600	950.00	8,170.00	M05500XL0001,#
	產品，不銹鋼角鐵，18mm*18mm，(玻璃固定件)	M	8.600	120.00	1,032.00	M05500C0008,#
	產品，固定件(端板)及膨脹螺栓	組	5.000	350.00	1,750.00	M05500C0008011,#
	產品，填縫材，填縫劑，矽硐類	M	16.000	110.00	1,760.00	M0792111001,#
	吊車，(吊裝費)	時	4.000	1,000.00	4,000.00	E000008b0000101,#
	鋼材焊接工	時	8.000	375.00	3,000.00	L000005S00001
	技術工，室內裝修	時	60.000	350.00	21,000.00	L000005000051
	配合技術工之勞工	時	22.000	250.00	5,500.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	476.00	476.00	W0127110004
	合計	座	1.000		63,398.00	
	人工： 29,499.09 機具： 4,000.41 材料： 29,423.01 雜項： 475.49		每 座 單價計		63,398	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.1	工作項目：茶水間，抗氯型彈性防水材，(地坪)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 071214100212	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	2.550	187.00	476.85	M0750500009,#
	技術工	時	0.360	375.00	135.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	14.95	14.95	W0127110004
	合計	M2	1.000		706.00	
	人工： 134.99 機具： 0.00 材料： 556.04 雜項： 14.97		每 M2 單價計		706	

丙.壹.三.2	工作項目：茶水間，抗氯型彈性防水材，(牆面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 07121X1410021	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	2.550	187.00	476.85	M0750500009,#
	技術工	時	0.360	375.00	135.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	14.95	14.95	W0127110004
	合計	M2	1.000		706.00	
	人工： 134.99 機具： 0.00 材料： 556.04 雜項： 14.97		每 M2 單價計		706	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.3	工作項目：浴廁，抗氯型彈性防水材，(地坪)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0712141002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	2.550	187.00	476.85	M0750500009,#
	技術工	時	0.360	375.00	135.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	14.95	14.95	W0127110004
	合計	M2	1.000		706.00	
	人工： 134.99 機具： 0.00 材料： 556.04 雜項： 14.97		每 M2 單價計		706	

丙.壹.三.4	工作項目：浴廁，抗氯型彈性防水材，(牆面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 07121X141002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	2.550	187.00	476.85	M0750500009,#
	技術工	時	0.360	375.00	135.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	14.95	14.95	W0127110004
	合計	M2	1.000		706.00	
	人工： 134.99 機具： 0.00 材料： 556.04 雜項： 14.97		每 M2 單價計		706	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.5	工作項目：水箱，抗氯型彈性防水材，(地坪)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 071214100201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	3.400	187.00	635.80	M0750500009,#
	產品，防水專用抗裂玻璃纖維網	式	1.000	48.00	48.00	M071200X0104,#
	技術工	時	0.300	375.00	112.50	L000005000001
	零星工料	式	1.000	19.50	19.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		895.00	
	人工： 112.50 機具： 0.00 材料： 762.99 雜項： 19.51		每 M2 單價計		895	

丙.壹.三.6	工作項目：水箱，抗氯型彈性防水材，(牆面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 071214100202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	3.400	187.00	635.80	M0750500009,#
	產品，防水專用抗裂玻璃纖維網	式	1.000	48.00	48.00	M071200X0104,#
	技術工	時	0.300	375.00	112.50	L000005000001
	零星工料	式	1.000	19.50	19.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		895.00	
	人工： 112.50 機具： 0.00 材料： 762.99 雜項： 19.51		每 M2 單價計		895	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.7	工作項目：水箱，抗裂玻璃纖維網，(地坪)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 075050420P13	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水專用抗裂玻璃纖維網	M2	1.000	90.00	90.00	M075055042002,#
	技術工	時	0.200	375.00	75.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		180.00	
	人工： 75.01 機具： 0.00 材料： 90.00 雜項： 14.99		每 M2 單價計		180	

丙.壹.三.8	工作項目：水箱，抗裂玻璃纖維網，(牆面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 075050420P14	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水專用抗裂玻璃纖維網	M2	1.000	90.00	90.00	M075055042002,#
	技術工	時	0.200	375.00	75.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		180.00	
	人工： 75.01 機具： 0.00 材料： 90.00 雜項： 14.99		每 M2 單價計		180	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.9	工作項目：陽台，抗氯型彈性防水材，(地坪)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 071214100213	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	2.550	187.00	476.85	M0750500009,#
	技術工	時	0.360	375.00	135.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	14.95	14.95	W0127110004
	合計	M2	1.000		706.00	
	人工： 134.99 機具： 0.00 材料： 556.04 雜項： 14.97		每 M2 單價計		706	

丙.壹.三.10	工作項目：屋頂、屋突平台等隔熱層，抗氯型彈性防水材，(地坪)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0750504202011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	3.400	187.00	635.80	M0750500009,#
	產品，防水專用抗裂玻璃纖維網	式	1.000	48.00	48.00	M071200X0104,#
	技術工	時	0.300	375.00	112.50	L000005000001
	零星工料	式	1.000	19.50	19.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		895.00	
	人工： 112.50 機具： 0.00 材料： 762.99 雜項： 19.51		每 M2 單價計		895	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.11	工作項目：屋頂、屋突平台等隔熱層，抗氯型彈性防水材，(牆面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0750504202z11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	3.400	187.00	635.80	M0750500009,#
	產品，防水專用抗裂玻璃纖維網	式	1.000	48.00	48.00	M071200X0104,#
	技術工	時	0.300	375.00	112.50	L000005000001
	零星工料	式	1.000	19.50	19.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		895.00	
	人工： 112.50 機具： 0.00 材料： 762.99 雜項： 19.51		每 M2 單價計		895	

丙.壹.三.12	工作項目：屋頂、屋突平台等隔熱層，抗裂玻璃纖維網，(地坪)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 075050420P11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水專用抗裂玻璃纖維網	M2	1.000	90.00	90.00	M075055042002,#
	技術工	時	0.200	375.00	75.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		180.00	
	人工： 75.01 機具： 0.00 材料： 90.00 雜項： 14.99		每 M2 單價計		180	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.13	工作項目：花台/植栽槽，抗防水植栽阻根材，(地坪)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 075050420204	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗防水植樹阻根材	kg	1.500	780.00	1,170.00	M075050000907,#
	技術工	時	0.280	375.00	105.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	14.80	14.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,369.00	
	人工： 105.00 機具： 0.00 材料： 1,249.21 雜項： 14.79		每 M2 單價計		1,369	

丙.壹.三.14	工作項目：花台/植栽槽，抗防水植栽阻根材，(牆面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 075050420205	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.300	264.00	79.20	M0711130009,#
	產品，抗防水植樹阻根材	kg	1.500	780.00	1,170.00	M075050000907,#
	技術工	時	0.280	375.00	105.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	14.80	14.80	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,369.00	
	人工： 105.00 機具： 0.00 材料： 1,249.21 雜項： 14.79		每 M2 單價計		1,369	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.15	工作項目：花台/植栽槽，蓄排水版		單位：M2		計價代碼：075050420206	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，蓄排水版	M2	1.000	360.00	360.00	M075050120206,#
	技術工	時	0.200	375.00	75.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		450.00	
	人工：75.02　機具：0.00 材料：359.99　雜項：14.99		每 M2 單價計		450	
丙.壹.三.16	工作項目：水箱，1:2水泥砂漿防水粉刷，(地坪)		單位：M2		計價代碼：0922020312P3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:2，連工帶料	M3	0.030	4,800	144.00	0406120103,*同乙.壹.四.9R.1
	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	M2	1.000	40.00	40.00	M0711200102
	泥水工，粉刷	時	0.720	375.00	270.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.560	250.00	140.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		600.00	
	人工：409.98　機具：24.00 材料：156.12　雜項：9.90		每 M2 單價計		600	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.16R.1	工作項目：水泥砂漿，1:2，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406120103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	13.000	230.00	2,990.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.800	1,100.00	880.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.200	250.00	800.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	130.00	130.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,800.00	
	人工：0.00　機具：800.16 材料：3,870.24　雜項：129.60		每 M3 單價計		4,800	

丙.壹.三.17	工作項目：水箱，1:2水泥砂漿防水粉刷，(牆面)		單位：M2		計價代碼：0922020312P4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:2，連工帶料	M3	0.030	4,800	144.00	0406120103,*同乙.壹.四.9R.1
	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	M2	1.000	40.00	40.00	M0711200102
	泥水工，粉刷	時	0.780	375.00	292.50	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.620	250.00	155.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	18.50	18.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		650.00	
	人工：447.52　機具：23.99 材料：156.13　雜項：22.36		每 M2 單價計		650	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.17R.1	工作項目：水泥砂漿，1:2，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406120103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	13.000	230.00	2,990.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.800	1,100.00	880.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.200	250.00	800.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	130.00	130.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,800.00	
	人工：0.00　機具：800.16 材料：3,870.24　雜項：129.60		每 M3 單價計		4,800	
丙.壹.三.18	工作項目：水箱，1:2水泥砂漿防水粉刷，(平頂)		單位：M2		計價代碼：0922020312P5	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:2，連工帶料	M3	0.030	4,800	144.00	0406120103,*同乙.壹.四.9R.1
	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	M2	1.000	40.00	40.00	M0711200102
	泥水工，粉刷	時	0.780	375.00	292.50	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.620	250.00	155.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	18.50	18.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		650.00	
	人工：447.52　機具：23.99 材料：156.13　雜項：22.36		每 M2 單價計		650	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.18R.1	工作項目：水泥砂漿，1:2，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406120103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	13.000	230.00	2,990.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.800	1,100.00	880.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.200	250.00	800.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	130.00	130.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,800.00	
	人工：0.00　機具：800.16 材料：3,870.24　雜項：129.60		每 M3 單價計		4,800	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.19	工作項目：屋頂、屋突平台等隔熱層，屋頂隔熱層		單位：M2		計 價 代 碼 ： 072210000202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.050	2,900	145.00	0331024103,*同乙.壹.四.15R.1
	高黏度乳膠，(10kg/M3)	kg	0.500	63.00	31.50	0406500003,#
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
	產品，屋頂聚苯乙烯隔熱，(PS隔熱板，2.5cmTH)	M2	1.000	200.00	200.00	M072230000201
	產品，金屬材料，鐵絲網，點焊鋼絲網，30cm*30cm，D=5mm	M2	1.000	90.00	90.00	M050603000201,#
	小工	時	0.600	250.00	150.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	10.50	10.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		750.00	
	人工： 157.50　機具： 31.95 材料： 513.45　雜項： 47.10		每 M2 單價計		750	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.19R.1	工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計價代碼：0331024103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,600.00	2,600.00	M0305043103
	混凝土澆置工	時	0.240	330.00	79.20	L7122013001,#
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	混凝土輸送設備	式	1.000	30.00	30.00	E3532X60104,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	30.80	30.80	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工：149.93　機具：99.18 材料：2,600.14　雜項：50.75		每 M3 單價計		2,900	

丙.壹.三.19R.3	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.三.20	工作項目：屋頂、屋突平台等隔熱層，高壓水泥平頂隔熱磚		單位：M2		計 價 代 碼 ： 072210000211	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，屋頂隔熱，隔熱磚，高壓水泥平頂磚(隔熱磚)，30cm*30cm*4cm(厚度)	塊	11.000	65.00	715.00	M072216000201,#
	鋪設工，高壓混凝土地磚	時	1.200	375.00	450.00	L000005i00051,#
	小工	時	0.600	250.00	150.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,330.00	
	人工： 599.96 機具： 0.00 材料： 715.01 雜項： 15.03		每 M2 單價計		1,330	
丙.壹.三.21	工作項目：外牆門、窗框邊，抗氯型彈性防水材		單位：M		計 價 代 碼 ： 07121X1410023	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	0.100	264.00	26.40	M0711130009,#
	產品，抗氯型彈性防水材	kg	0.500	187.00	93.50	M0750500009,#
	產品，抗裂玻璃纖維網	M	1.000	18.00	18.00	M071200X010411,#
	技術工	時	0.140	375.00	52.50	L000005000001
	零星工料	式	1.000	7.60	7.60	W0127110004
	合計	M	1.000		198.00	
	人工： 52.51 機具： 0.00 材料： 137.91 雜項： 7.58		每 M 單價計		198	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.22	工作項目：茶水間，陰角轉角，抗裂玻璃纖維網		單位：M		計 價 代 碼 ： 07121X1410034	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，抗裂玻璃纖維網	M	1.000	18.00	18.00	M071200X010411,#
	技術工	時	0.080	375.00	30.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M	1.000		54.00	
	人工： 30.00 機具： 0.00 材料： 18.00 雜項： 6.00		每 M 單價計		54	

丙.壹.三.23	工作項目：浴廁，陰角轉角，抗裂玻璃纖維網		單位：M		計 價 代 碼 ： 07121X1410024	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，抗裂玻璃纖維網	M	1.000	18.00	18.00	M071200X010411,#
	技術工	時	0.080	375.00	30.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M	1.000		54.00	
	人工： 30.00 機具： 0.00 材料： 18.00 雜項： 6.00		每 M 單價計		54	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.24	工作項目：陽台，陰角轉角，抗裂玻璃纖維網		單位：M		計 價 代 碼 ： 07121X14100P4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，抗裂玻璃纖維網	M	1.000	18.00	18.00	M071200X010411,#
	技術工	時	0.080	375.00	30.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M	1.000		54.00	
	人工： 30.00 機具： 0.00 材料： 18.00 雜項： 6.00		每 M 單價計		54	

丙.壹.三.25	工作項目：水箱，陰角轉角，防水彈性結構繃帶		單位：M		計 價 代 碼 ： 07121X14100P1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水彈性結構繃帶	M	1.000	330.00	330.00	M071200X010412,#
	技術工	時	0.080	375.00	30.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M	1.000		366.00	
	人工： 30.01 機具： 0.00 材料： 329.99 雜項： 6.00		每 M 單價計		366	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.26	工作項目：花台、陽台樹穴，陰角轉角，防水彈性結構繃帶		單位：M		計 價 代 碼 ： 07121X1410011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水彈性結構繃帶	M	1.000	330.00	330.00	M071200X010412,#
	技術工	時	0.080	375.00	30.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M	1.000		366.00	
	人工： 30.01 機具： 0.00 材料： 329.99 雜項： 6.00		每 M 單價計		366	

丙.壹.三.27	工作項目：屋頂、屋突平台隔熱層，陰角轉角，防水彈性結構繃帶		單位：M		計 價 代 碼 ： 07121X14100P6	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防水彈性結構繃帶	M	1.000	330.00	330.00	M071200X010412,#
	技術工	時	0.080	375.00	30.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M	1.000		366.00	
	人工： 30.01 機具： 0.00 材料： 329.99 雜項： 6.00		每 M 單價計		366	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.三.28	工作項目：外牆門、窗框邊，轉角，抗裂玻璃纖維網，30*30cm		單位：處		計 價 代 碼 ： 07121X14100P3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，抗裂玻璃纖維網，(30cm*30cm)	處	1.000	10.00	10.00	M071200X010S01,#
	技術工	時	0.060	375.00	22.50	L000005000001
	零星工料	式	1.000	7.50	7.50	W0127110004
	合計	處	1.000		40.00	
	人工： 22.50 機具： 0.00 材料： 10.00 雜項： 7.50		每 處 單價計		40	
丙.壹.四.1	工作項目：輕隔間工程		單位：M2		計 價 代 碼 ： 1015021002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，矽酸鈣板，厚度12mm	M2	2.000	380.00	760.00	M092403500002,#
	輕鋼骨架，(含開口補強鐵件)	M2	1.000	600.00	600.00	0926023002,#
	產品，填縫劑及填縫料，填充材，60K岩棉	M2	1.000	250.00	250.00	M079200000201
	產品，填縫材，填縫劑，矽硐類	式	1.000	80.00	80.00	M079211100101,#
	技術工，室內裝修	時	1.100	350.00	385.00	L000005000051
	配合技術工之勞工	時	0.800	250.00	200.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	25.00	25.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,300.00	
	人工： 584.89 機具： 0.00 材料： 1,089.97 雜項： 625.14		每 M2 單價計		2,300	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.四.2	工作項目：輕隔間工程(管道間牆)		單位：M2		計價代碼：1015020002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，纖維水泥板，符合CNS3802,12mm TH	M2	2.000	400.00	800.00	M101502100201,#
	輕鋼架 92*35*0.95mm@40cm，(含開口補強鐵件)	M2	1.000	600.00	600.00	092602300201,#
	產品，填縫劑及填縫料，填充材，60K岩棉	M2	1.000	250.00	250.00	M079200000201
	產品，填縫材，填縫劑，矽硐類	式	1.000	80.00	80.00	M079211100101,#
	技術工，室內裝修	時	1.200	350.00	420.00	L000005000051
	配合技術工之勞工	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,350.00	
	人工：570.11　機具：0.00 材料：1,130.11　雜項：649.78		每 M2 單價計		2,350	

丙.壹.四.3	工作項目：浴廁強化美耐板隔間		單位：間		計價代碼：1015200002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，強化美耐板(含腳座、鎖、拉桿、鉸鏈等五金)	M2	5.000	3,500.00	17,500.00	M1015200002,#
	技術工	時	16.000	375.00	6,000.00	L000005000001
	配合技術工之勞工	時	14.000	250.00	3,500.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	225.00	225.00	W0127110004
	合計	間	1.000		27,225.00	
	人工：9,498.80　機具：0.00 材料：17,500.23　雜項：225.97		每 間 單價計		27,225	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.五.1	工作項目：舖地磚，磨石子地磚，50*50cm		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09341n000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	產品，磨石子地磚，50*50*2.0cm	M2	1.000	750.00	750.00	M0942150002,#(含海、陸運搬費)
	瓷磚鋪貼工	時	1.200	375.00	450.00	L000005V00001
	小工	時	0.600	250.00	150.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	27.00	27.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,500.00	
	人工： 600.00 機具： 27.00 材料： 843.45 雜項： 29.55		每 M2 單價計		1,500	

丙.壹. 五.1R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.五.2	工作項目：地坪鋪防滑石英磚30*30cm		單位：M2		計價代碼：0934125922	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	產品，舖地磚，防滑石英磚，300x300mm	片	11.000	65.00	715.00	M0934125922,#
	瓷磚鋪貼工	時	1.200	375.00	450.00	L000005V00001
	小工	時	0.600	250.00	150.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	12.00	12.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,450.00	
	人工：600.01　機具：26.97 材料：808.52　雜項：14.50		每 M2 單價計		1,450	

丙.壹.五.2R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.五.3	工作項目：樓梯，鋪磨石子地磚（梯級邊緣踏面防滑處裡）		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09341e0042	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030122
	產品，黏著劑	式	1.000	50.00	50.00	M09300R0004,#
	產品，鋪地磚，磨石子地磚(含加工、止滑溝、小倒角、裁切))	M2	1.000	1,450.00	1,450.00	M09341e004201,#
	產品，銅條	式	1.000	60.00	60.00	M05500M0004
	瓷磚鋪貼工	時	1.400	375.00	525.00	L000005V00001
	小工	時	0.600	250.00	150.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,700.00	
	人工： 820.26 機具： 0.00 材料： 1,814.67 雜項： 65.07		每 M2 單價計		2,700	

丙.壹.五.4	工作項目：抿石子，地坪		單位：M2		計 價 代 碼 ： 097801000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030122
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	kg	8.000	5.00	40.00	M0305201009
	產品，抿石子，白色水泥	KG	3.000	15.00	45.00	M0978202009
	產品，小石粒	KG	14.000	18.00	252.00	M09050C0009
	產品，石粉	KG	1.200	10.00	12.00	M09050D0009
	泥水工，粉刷	時	1.600	375.00	600.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	1.100	250.00	275.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	26.00	26.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,700.00	
	人工： 1,020.34 機具： 0.00 材料： 653.65 雜項： 26.01		每 M2 單價計		1,700	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.五.5	工作項目：橡膠地磚+自平泥+地坪整體粉光處理		單位：M2		計 價 代 碼 ： 096517000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	地坪整體粉光處理	M2	1.000	110	110.00	0336070002,#,* 同乙.壹.六.1
	產品，橡膠地磚	M2	1.000	1,100.00	1,100.00	M096517000212,#
	產品，整體粉光地坪處理，自平水泥	M2	1.000	180.00	180.00	M0961130002
	產品，橡膠地磚，黏著劑	M2	1.000	60.00	60.00	M09651000B2
	技術工，室內裝修	時	0.700	350.00	245.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,710.00	
	人工： 292.92 機具： 0.00 材料： 1,339.96 雜項： 77.12		每 M2 單價計		1,710	

丙.壹.五.5R.1	工作項目：地坪整體粉光處理		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336070002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	整體粉光機，使用費	式	1.000	50.00	50.00	E000001X00004,#
	作業手	時	0.100	330.00	33.00	L000005200001
	小工	時	0.060	250.00	15.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	12.00	12.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		110.00	
	人工： 48.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 62.00		每 M2 單價計		110	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.五.6	工作項目：合金鋼高架地板+地坪整體粉光處理		單位：M2		計 價 代 碼 ： 1027200002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	地坪整體粉光處理	M2	1.000	110	110.00	0336070002,#,* 同乙.壹.六.1
	產品，合金鋼高架地板	M2	1.000	1,800.00	1,800.00	M1027200002,#面貼HPL面磚
	產品，鍍鋅鋼高架地板基座	M2	1.000	450.00	450.00	M10272X00002
	技術工，室內裝修	時	0.600	350.00	210.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	40.00	40.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,610.00	
	人工： 258.13 機具： 0.00 材料： 2,250.08 雜項： 101.79		每 M2 單價計		2,610	

丙.壹.五.6R.1	工作項目：地坪整體粉光處理		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0336070002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	整體粉光機，使用費	式	1.000	50.00	50.00	E000001X00004,#
	作業手	時	0.100	330.00	33.00	L000005200001
	小工	時	0.060	250.00	15.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	12.00	12.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		110.00	
	人工： 48.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 62.00		每 M2 單價計		110	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.五.7	工作項目：(水箱內)地坪鋪瓷質壁磚20*20cm		單位：㎡		計 價 代 碼 ： 09300P000011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030122
	產品，黏著劑	式	1.000	50.00	50.00	M09300R0004,#
	產品，瓷質壁磚20*20cm	片	25.000	20.00	500.00	M09300P00001,#,#
	瓷磚鋪貼工	時	1.200	375.00	450.00	L000005V00001
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	㎡	1.000		1,620.00	
	人工： 745.36 機具： 0.00 材料： 304.72 雜項： 569.92		每 ㎡ 單價計		1,620	

丙.壹.五.8	工作項目：牆面1:3水泥砂漿粉光		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922030312	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.720	375.00	270.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.560	250.00	140.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	17.00	17.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		550.00	
	人工： 410.01 機具： 27.01 材料： 93.45 雜項： 19.53		每 M2 單價計		550	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.五.8R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	
丙.壹.五.9	工作項目：批土刷水泥漆，(牆面)		單位：M2		計價代碼：0991241102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，水泥漆	M2	1.000	60.00	60.00	M0991241102,#
	內牆批白土，連工帶料	M2	1.000	110.00	110.00	0905030102
	油漆工	時	0.400	300.00	120.00	L000005M00001,#,#
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		300.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：0.00　雜項：300.00		每 M2 單價計		300	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.五.10	工作項目：批土刷防霉水泥漆，(牆面)		單位：M2		計價代碼：0991231102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防霉水泥漆	M2	1.000	90.00	90.00	M0991231102,#,#
	內牆批白土，連工帶料	M2	1.000	110.00	110.00	0905030102
	油漆工	時	0.400	300.00	120.00	L000005M00001,#,#
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		330.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：0.00　雜項：330.00		每 M2 單價計		330	

丙.壹.五.11	工作項目：(水箱內)牆面貼瓷質壁磚20*20cm		單位：㎡		計價代碼：09300P00001,*	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	牆面1：3水泥砂漿打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030322,#,#
	產品，黏著劑	式	1.000	50.00	50.00	M09300R0004,#
	產品，瓷質壁磚20*20cm	片	25.000	20.00	500.00	M09300P00001,#,#
	瓷磚鋪貼工	時	1.200	375.00	450.00	L000005V00001
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	㎡	1.000		1,620.00	
	人工：600.05　機具：0.00 材料：0.00　雜項：1,019.95		每 ㎡ 單價計		1,620	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.五.12	工作項目：吸音牆板		單位：M2		計價代碼：047300000202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，吸音板，高密度強化纖維飾板，厚度15mm	M2	1.000	2,850.00	2,850.00	M096371040A04,#
	產品，3分防焰夾板	式	1.000	80.00	80.00	M062000252291
	產品，角材，柳安木	式	1.000	150.00	150.00	M0620002522Q1,#
	產品，填充材，80K岩棉，厚度25mm	M2	1.000	400.00	400.00	M079200000204
	技術工，室內裝修	時	4.000	350.00	1,400.00	L000005000051
	小工	時	1.200	250.00	300.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	70.00	70.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		5,250.00	
	人工：1,699.95　機具：0.00 材料：3,480.22　雜項：69.83		每 M2 單價計		5,250	

丙.壹.五.13	工作項目：牆面1:3水泥砂漿打底，貼石英磚30*60cm		單位：M2		計價代碼：093107H952	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	牆面1：3水泥砂漿打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030322,#,#
	產品，黏著劑	式	1.000	50.00	50.00	M09300R0004,#
	產品，石英磚30*60cm	片	6.000	110.00	660.00	M09107H952,#
	瓷磚鋪貼工	時	1.200	375.00	450.00	L000005V00001
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,780.00	
	人工：600.04　機具：0.00 材料：0.00　雜項：1,179.96		每 M2 單價計		1,780	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.五.14	工作項目：PVC踢腳，H=10cm		單位：M		計價代碼：0920620301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，塑膠(木蕊)踢腳板，塑膠木蕊，H=10cm	M	1.000	80.00	80.00	M0920620301,#
	木工	時	0.200	320.00	64.00	L000005800001
	零星工料	式	1.000	6.00	6.00	W0127110004
	合計	M	1.000		150.00	
	人工：64.01　機具：0.00 材料：79.99　雜項：6.00		每 M 單價計		150	

丙.壹.五.15	工作項目：抿石子，(踢腳)		單位：M		計價代碼：0978220002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	牆面1：3水泥砂漿打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030322,#,#
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	kg	8.000	5.00	40.00	M0305201009
	產品，抿石子，白色水泥	KG	3.000	15.00	45.00	M0978202009
	產品，小石粒	KG	14.000	18.00	252.00	M09050C0009
	產品，石粉	KG	1.800	10.00	18.00	M09050D0009
	泥水工，粉刷	時	1.400	375.00	525.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	M	4.000		1,500.00	
	計	M	1.000		375.00	
	人工：168.75　機具：0.00 材料：88.76　雜項：117.49		每 M 單價計		375	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.五.16	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，平頂		單位：M2		計價代碼：0922030202	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.740	375.00	277.50	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.520	250.00	130.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	19.50	19.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		550.00	
	人工：407.48　機具：27.01 材料：93.45　雜項：22.06		每 M2 單價計		550	

丙.壹.五.16R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.五.17	工作項目：清水模板拆模整平		單位：M2		計價代碼：0336010002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	配合技術工之勞工	時	0.400	250.00	100.00	L000006A00001
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		110.00	
	人工：100.00　機具：0.00 材料：0.00　雜項：10.00		每 M2 單價計		110	

丙.壹.五.18	工作項目：平頂，刷防霉水泥漆		單位：M2		計價代碼：0991232002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，防霉水泥漆	M2	1.000	90.00	90.00	M0991231102,#
	內牆批白土，連工帶料	M2	1.000	110.00	110.00	0905030102
	油漆工	時	0.600	300.00	180.00	L000005M00001,#,#
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		390.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：0.00　雜項：390.00		每 M2 單價計		390	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.五.19	工作項目：平頂，批土刷水泥漆		單位：M2		計 價 代 碼 ： 099124110201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，水泥漆	M2	1.000	60.00	60.00	M0991241102,#
	內牆批白土，連工帶料	M2	1.000	110.00	110.00	0905030102
	油漆工	時	0.600	300.00	180.00	L000005M00001,#,#
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		360.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 360.00		每 M2 單價計		360	
丙.壹.五.20	工作項目：明架矽酸鈣板天花板		單位：M2		計 價 代 碼 ： 09510600030201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，矽酸鈣板，60cm*60cm	M2	1.000	250.00	250.00	M0951600030201,#(含海、陸運搬費)
	產品，天花板，平頂筋及吊筋	M2	1.000	150.00	150.00	M0950030002
	產品，天花板，支撐骨架，輕鋼架	M2	1.000	250.00	250.00	M09500L0102
	技術工，室內裝修	時	0.680	350.00	238.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	12.00	12.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		900.00	
	人工： 237.96 機具： 0.00 材料： 649.98 雜項： 12.06		每 M2 單價計		900	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.五.21	工作項目：半明架吸音(石膏板)天花板		單位：M2		計價代碼：09500N60021	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，沖孔石膏板，厚度12mm	M2	1.000	900.00	900.00	M09500N60021,#
	產品，天花板，吊筋，鋼材	M2	1.000	150.00	150.00	M0950051002
	產品，天花板，輕鋼架	M2	1.000	380.00	380.00	M0950000102
	技術工，室內裝修	時	0.900	350.00	315.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	30.00	30.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,775.00	
	人工：315.06　機具：0.00 材料：1,429.94　雜項：30.00		每 M2 單價計		1,775	
丙.壹.五.22	工作項目：防颱型鋁企口板天花板		單位：M2		計價代碼：0954900042	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁板(防颱型)	M2	1.000	1,550.00	1,550.00	M0954900042,#
	產品，天花板，吊筋，鋼材	M2	1.000	150.00	150.00	M0950051002
	產品，天花板，鍍鋅鋼架	M2	1.000	420.00	420.00	M0950000202
	技術工，室內裝修	時	1.600	350.00	560.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	120.00	120.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,800.00	
	人工：560.00　機具：0.00 材料：2,119.88　雜項：120.12		每 M2 單價計		2,800	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.五.23	工作項目：鋁企口天花板		單位：M2		計價代碼：0954800002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁板天花板，企口鋁板	M2	1.000	1,380.00	1,380.00	M09549D00042,#
	產品，結構用鋼材，輕量型鋼	式	1.000	320.00	320.00	M0512570004,#輕型鋼構架含吊桿
	技術工	時	0.800	375.00	300.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,050.00	
	人工：299.92　機具：0.00 材料：1,700.06　雜項：50.02		每 M2 單價計		2,050	
丙.壹.六.1	工作項目：鋁窗，W1，(推射窗+固定窗)，305*210cm		單位：樘		計價代碼：08520000000A10	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	64,900.00	64,900.00	M08520000000A10,#
	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	1.000	5,650.00	5,650.00	M08050B00004A,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	10.700	170.00	1,819.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	6.400	140.00	896.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	6.400	880.00	5,632.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	70.000	230.00	16,100.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	184.00	184.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		95,181.00	
	人工：0.00　機具：0.00 材料：86,652.78　雜項：8,528.22		每 樘 單價計		95,181	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

丙.壹.六.2	工作項目：鋁窗，W2，(推射窗+固定窗)，380*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	82,900.00	82,900.00	M08520000000A11,#
	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	1.000	9,112.00	9,112.00	M08050B00004A01,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	11.800	170.00	2,006.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	8.000	140.00	1,120.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	8.000	880.00	7,040.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	87.000	230.00	20,010.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	181.00	181.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		122,369.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 112,016.58 雜項： 10,352.42		每 樘 單價計		122,369	

丙.壹.六.3	工作項目：鋁窗，W3，(推射窗+固定窗)，460*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A12	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	97,000.00	97,000.00	M08520000000A12,#
	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	1.000	9,112.00	9,112.00	M08050B00004A01,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	13.400	170.00	2,278.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	9.700	140.00	1,358.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	9.700	880.00	8,536.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	106.000	230.00	24,380.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	288.00	288.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		142,952.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 130,486.59 雜項： 12,465.41		每 樘 單價計		142,952	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.4	工作項目：鋁窗，W4，(推射窗+固定窗)，530*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A13	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	114,500.00	114,500.00	M08520000000A13,#
	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	1.000	11,350.00	11,350.00	M08050B00004A02,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	14.800	170.00	2,516.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	11.100	140.00	1,554.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	11.100	880.00	9,768.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	122.000	230.00	28,060.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	274.00	274.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		168,022.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 153,908.15 雜項： 14,113.85		每 樘 單價計		168,022	

丙.壹.六.5	工作項目：鋁窗，W5，(推射窗+固定窗)，575*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A14	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	59,800.00	59,800.00	M08520000000A14,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	15.700	170.00	2,669.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	12.100	140.00	1,694.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	12.100	880.00	10,648.00	080502002022
	產品，玻璃，t=6mm，清玻璃	才	132.000	70.00	9,240.00	M088100060A01
	零星工料	式	1.000	149.00	149.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		84,200.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 69,044.00 雜項： 15,156.00		每 樘 單價計		84,200	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.6	工作項目：鋁窗，W6，(推射窗+固定窗)，210*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A15	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	21,800.00	21,800.00	M08520000000A15,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	8.400	170.00	1,428.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	4.400	140.00	616.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	4.400	880.00	3,872.00	080502002022
	產品，玻璃，t=6mm，清玻璃	才	48.000	70.00	3,360.00	M088100060A01
	零星工料	式	1.000	124.00	124.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		31,200.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 25,159.68 雜項： 6,040.32		每 樘 單價計		31,200	

丙.壹.六.7	工作項目：鋁窗，W7，(推射窗+固定窗)，420*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A16	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	60,380.00	60,380.00	M08520000000A16,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	12.600	170.00	2,142.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	8.800	140.00	1,232.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	8.800	880.00	7,744.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	97.000	230.00	22,310.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	268.00	268.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		94,076.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 82,692.80 雜項： 11,383.20		每 樘 單價計		94,076	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.8	工作項目：鋁窗，W8，(鋁百葉+推射窗+固定窗)，60*295cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A17	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(鋁百葉+推射窗+固定窗)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	11,400.00	11,400.00	M08520000000A17,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	7.100	170.00	1,207.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.800	140.00	252.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.800	880.00	1,584.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	19.000	230.00	4,370.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	135.00	135.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		18,948.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 15,770.42 雜項： 3,177.58		每 樘 單價計		18,948	

丙.壹.六.9	工作項目：鋁窗，W11，(推射窗+固定窗)，120*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A18	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	24,300.00	24,300.00	M08520000000A18,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	8.400	170.00	1,428.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	3.600	140.00	504.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	3.600	880.00	3,168.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	39.000	230.00	8,970.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	244.00	244.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		38,614.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 33,269.82 雜項： 5,344.18		每 樘 單價計		38,614	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.10	工作項目：鋁窗，W12，(推射窗+固定窗)，60*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A19	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	10,440.00	10,440.00	M08520000000A19,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	7.200	170.00	1,224.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.800	140.00	252.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.800	880.00	1,584.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	19.000	230.00	4,370.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	226.00	226.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		18,096.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 14,809.77 雜項： 3,286.23		每 樘 單價計		18,096	

丙.壹.六.11	工作項目：鋁窗，W13，(推射窗+固定窗+橫拉窗)，290*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A21	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	28,000.00	28,000.00	M08520000000A21,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	10.000	170.00	1,700.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	6.100	140.00	854.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	6.100	880.00	5,368.00	080502002022
	產品，玻璃，t=6mm，清玻璃	才	67.000	70.00	4,690.00	M088100060A01
	零星工料	式	1.000	88.00	88.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		40,700.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 32,690.24 雜項： 8,009.76		每 樘 單價計		40,700	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.12	工作項目：鋁窗，W14，(推射窗+固定窗)，300*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A22	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	41,700.00	41,700.00	M08520000000A23,#
	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	1.000	7,172.00	7,172.00	M08050B00004A03,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	10.200	170.00	1,734.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	6.200	140.00	868.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	6.200	880.00	5,456.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	68.000	230.00	15,640.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	196.00	196.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		72,766.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 64,514.34 雜項： 8,251.66		每 樘 單價計		72,766	

丙.壹.六.13	工作項目：鋁窗，W15，(固定窗)，60*295cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A23	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	8,180.00	8,180.00	M08520000000A24,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	7.100	170.00	1,207.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.800	140.00	252.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.800	880.00	1,584.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm	才	19.000	95.00	1,805.00	M088103060A,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	236.00	236.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		13,264.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 9,985.14 雜項： 3,278.86		每 樘 單價計		13,264	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.14	工作項目：鋁窗，W16，(推射窗+固定窗)，350*280cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A24	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	75,000.00	75,000.00	M08520000000A22,#
	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	1.000	14,600.00	14,600.00	M08050B00004A04,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	14.600	170.00	2,482.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	9.800	140.00	1,372.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	9.800	880.00	8,624.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	108.000	230.00	24,840.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	191.00	191.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		127,109.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 114,436.23 雜項： 12,672.77		每 樘 單價計		127,109	

丙.壹.六.15	工作項目：鋁窗，W17，(固定窗)，180*255cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A25	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	20,900.00	20,900.00	M08520000000A25,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	8.700	170.00	1,479.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	4.500	140.00	630.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	4.500	880.00	3,960.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	49.000	230.00	11,270.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	152.00	152.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		38,391.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 32,171.66 雜項： 6,219.34		每 樘 單價計		38,391	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.16	工作項目：鋁窗，W18，(推射窗+固定窗+橫拉)，370*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A26	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	42,300.00	42,300.00	M08520000000A26,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	11.800	170.00	2,006.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	7.800	140.00	1,092.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	7.800	880.00	6,864.00	080502002022
	產品，玻璃，t=6mm，清玻璃	才	85.000	70.00	5,950.00	M088100060A01
	零星工料	式	1.000	88.00	88.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		58,300.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 48,249.08 雜項： 10,050.92		每 樘 單價計		58,300	

丙.壹.六.17	工作項目：鋁窗，W18-1，(推射窗+固定窗+橫拉窗)，370*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A27	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	39,500.00	39,500.00	M08520000000A27,#
	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	1.000	10,900.00	10,900.00	M08050B00004A05,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	11.800	170.00	2,006.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	7.800	140.00	1,092.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	7.800	880.00	6,864.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	85.000	230.00	19,550.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	203.00	203.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		80,115.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 69,948.41 雜項： 10,166.59		每 樘 單價計		80,115	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.18	工作項目：鋁窗，W19，(推射窗+固定窗+橫拉窗)，575*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A28	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	66,400.00	66,400.00	M08520000000A28,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	15.700	170.00	2,669.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	12.100	140.00	1,694.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	12.100	880.00	10,648.00	080502002022
	產品，玻璃，t=6mm，清玻璃	才	132.000	70.00	9,240.00	M088100060A01
	零星工料	式	1.000	149.00	149.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		90,800.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 75,636.40 雜項： 15,163.60		每 樘 單價計		90,800	

丙.壹.六.19	工作項目：鋁窗，W19-1，(推射窗+固定窗+橫拉窗)，575*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A29	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	62,100.00	62,100.00	M08520000000A29,#
	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	1.000	16,300.00	16,300.00	M08050B00004A06,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	15.700	170.00	2,669.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	12.100	140.00	1,694.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	12.100	880.00	10,648.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	132.000	230.00	30,360.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	220.00	220.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		123,991.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 108,764.91 雜項： 15,226.09		每 樘 單價計		123,991	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.20	工作項目：鋁窗，W20，(推射窗+橫拉窗)，165*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A30	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	18,150.00	18,150.00	M08520000000A30,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	7.500	170.00	1,275.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	3.500	140.00	490.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	3.500	880.00	3,080.00	080502002022
	產品，玻璃，t=6mm，清玻璃	才	38.000	70.00	2,660.00	M088100060A01
	零星工料	式	1.000	145.00	145.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		25,800.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 20,810.28 雜項： 4,989.72		每 樘 單價計		25,800	
丙.壹.六.21	工作項目：鋁窗，W20-1，(推射窗+橫拉窗)，165*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A31	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	17,050.00	17,050.00	M08520000000A31,#
	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	1.000	5,450.00	5,450.00	M08050B00004A07,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	7.500	170.00	1,275.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	3.500	140.00	490.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	3.500	880.00	3,080.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	38.000	230.00	8,740.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	157.00	157.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		36,242.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 31,240.60 雜項： 5,001.40		每 樘 單價計		36,242	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.22	工作項目：鋁窗，W21(推射窗+固定窗+橫拉窗)，415*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A32	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	43,390.00	43,390.00	M08520000000A32 ,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	12.500	170.00	2,125.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	8.700	140.00	1,218.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	8.700	880.00	7,656.00	080502002022
	產品，玻璃，t=6mm，清玻璃	才	95.000	70.00	6,650.00	M088100060A01
	零星工料	式	1.000	161.00	161.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		61,200.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 50,037.12 雜項： 11,162.88		每 樘 單價計		61,200	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.23	工作項目：鋁窗，W22(推射窗+固定窗)，60*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A33	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	12,940.00	12,940.00	M08520000000A33,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	7.200	170.00	1,224.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.800	140.00	252.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.800	880.00	1,584.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	13.000	230.00	2,990.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	產品，強化玻璃，t=6mm，霧面玻璃	才	6.000	170.00	1,020.00	M088103060A11,#含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	198.00	198.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		20,208.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 16,950.47 雜項： 3,257.53		每 樘 單價計		20,208	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.24	工作項目：鋁窗，W24(推射窗+固定窗)，180*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A34	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	38,420.00	38,420.00	M08520000000A34,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	9.600	170.00	1,632.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	5.400	140.00	756.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	5.400	880.00	4,752.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	42.000	230.00	9,660.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	產品，強化玻璃，t=6mm，霧面玻璃	才	17.000	170.00	2,890.00	M088103060A11,#含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	231.00	231.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		58,341.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 50,972.53 雜項： 7,368.47		每 樘 單價計		58,341	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.25	工作項目：鋁窗，W27(推射窗+固定窗)，120*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A35	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	25,860.00	25,860.00	M08520000000A35,#
	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	1.000	4,892.00	4,892.00	M08050B00004A35,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	8.400	170.00	1,428.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	3.600	140.00	504.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	3.600	880.00	3,168.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	27.000	230.00	6,210.00	M088103060A01,含安裝及矽膠封填
	產品，強化玻璃，t=6mm，霧面玻璃	才	11.000	170.00	1,870.00	M088103060A11,#含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	205.00	205.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		44,137.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 38,831.73 雜項： 5,305.27		每 樘 單價計		44,137	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.26	工作項目：鋁窗，W28(固定窗)，60*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A36	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	8,280.00	8,280.00	M08520000000A36,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	7.200	170.00	1,224.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.800	140.00	252.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.800	880.00	1,584.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm	才	19.000	95.00	1,805.00	M088103060A,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	215.00	215.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		13,360.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 10,085.46 雜項： 3,274.54		每 樘 單價計		13,360	

丙.壹.六.27	工作項目：鋁窗，W29(推射窗+固定窗)，370*55cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A37	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	17,030.00	17,030.00	M08520000000A37,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	8.500	170.00	1,445.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	2.000	140.00	280.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	2.000	880.00	1,760.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm	才	22.000	95.00	2,090.00	M088103060A,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	219.00	219.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		22,824.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 19,119.66 雜項： 3,704.34		每 樘 單價計		22,824	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.28	工作項目：鋁窗，W30(推射窗)，165*55cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A38	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	7,580.00	7,580.00	M08520000000A38,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	4.400	170.00	748.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	0.900	140.00	126.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	0.900	880.00	792.00	080502002022
	產品，玻璃，t=6mm，清玻璃	才	9.000	70.00	630.00	M088100060A01
	零星工料	式	1.000	124.00	124.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		10,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 8,210.00 雜項： 1,790.00		每 樘 單價計		10,000	

丙.壹.六.29	工作項目：鋁窗，W31(固定窗+推射窗)，120*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A39	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	15,620.00	15,620.00	M08520000000A39,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	6.600	170.00	1,122.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	2.500	140.00	350.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	2.500	880.00	2,200.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm	才	27.000	95.00	2,565.00	M088103060A,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	185.00	185.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		22,042.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 18,184.65 雜項： 3,857.35		每 樘 單價計		22,042	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.30	工作項目：鋁窗，W37，(推射窗+固定窗)，180*245cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A040	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	19,400.00	19,400.00	M08520000000A040,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	8.500	170.00	1,445.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	4.400	140.00	616.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	4.400	880.00	3,872.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm	才	31.000	95.00	2,945.00	M088103060A,含安裝及矽膠封填
	產品，強化玻璃，t=6mm，霧面玻璃	才	16.000	170.00	2,720.00	M088103060A11,#含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	151.00	151.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		31,149.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 25,065.60 雜項： 6,083.40		每 樘 單價計		31,149	

丙.壹.六.31	工作項目：鋁窗，W38，(橫拉窗+固定窗)，335*245cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A06	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(橫拉+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	26,410.00	26,410.00	M08520000000A061,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	11.600	170.00	1,972.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	8.200	140.00	1,148.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	8.200	880.00	7,216.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm	才	57.000	95.00	5,415.00	M088103060A,含安裝及矽膠封填
	產品，強化玻璃，t=6mm，霧面玻璃	才	30.000	170.00	5,100.00	M088103060A11,#含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	172.00	172.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		47,433.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 36,926.59 雜項： 10,506.41		每 樘 單價計		47,433	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.32	工作項目：鋁窗，W39，(推射窗)，120*45cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A07	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(推射)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	6,020.00	6,020.00	M08520000000A071,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	3.300	170.00	561.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	0.540	140.00	75.60	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	0.540	880.00	475.20	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm	才	6.000	95.00	570.00	M088103060A,含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	159.20	159.20	W0127110004
	合計	樘	1.000		7,861.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 6,589.88 雜項： 1,271.12		每 樘 單價計		7,861	

丙.壹.六.33	工作項目：鋁窗，W40，(固定窗+推射窗)，60*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A41	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，鋁窗(固定+推射)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	11,200.00	11,200.00	M08520000000A41,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	7.200	170.00	1,224.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.800	140.00	252.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.800	880.00	1,584.00	080502002022
	產品，強化玻璃，t=6mm	才	10.000	95.00	950.00	M088103060A,含安裝及矽膠封填
	產品，強化玻璃，t=6mm，霧面玻璃	才	9.000	170.00	1,530.00	M088103060A11,#含安裝及矽膠封填
	零星工料	式	1.000	240.00	240.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		16,980.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 13,680.79 雜項： 3,299.21		每 樘 單價計		16,980	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.34	工作項目：鋁窗，SSW1，防火窗(推射窗)，60*180cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A42	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，防火窗(推射)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	9,230.00	9,230.00	M08520000000A42,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	4.000	170.00	680.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.100	140.00	154.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.100	880.00	968.00	080502002022
	產品，金屬網入玻璃，金屬直線入，防火玻璃(一小時防火時效)，6.8MM	M2	1.100	3,080.00	3,388.00	M088140030201,#.
	零星工料	式	1.000	180.00	180.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		14,600.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 12,617.32 雜項： 1,982.68		每 樘 單價計		14,600	

丙.壹.六.35	工作項目：鋁窗，SSW2，防火窗(推射窗)，60*180cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08520000000A43	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁窗，防火窗(推射)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	9,230.00	9,230.00	M08520000000A42,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	4.000	170.00	680.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.100	140.00	154.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.100	880.00	968.00	080502002022
	產品，金屬網入玻璃，金屬直線入，防火玻璃(一小時防火時效)，6.8MM	M2	1.100	3,080.00	3,388.00	M088140030201,#.
	零星工料	式	1.000	180.00	180.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		14,600.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 12,617.32 雜項： 1,982.68		每 樘 單價計		14,600	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.36	工作項目：DW1鋁門窗，(鋁門+固定窗)，350*325cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120000000A01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樘，(鋁門+固定窗)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	77,640.00	77,640.00	M08120000000A90,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	10.000	170.00	1,700.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	11.400	140.00	1,596.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	11.400	880.00	10,032.00	080502002022
	產品，玻璃，5+5鐵絲網膠合清玻璃	才	125.000	350.00	43,750.00	M088100000A01
	零星工料	式	1.000	1,282.00	1,282.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		136,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 121,393.60 雜項： 14,606.40		每 樘 單價計		136,000	

丙.壹.六.37	工作項目：DW2鋁門窗，(鋁門+固定窗)，240*325cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120000000A02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樘，(鋁門+固定窗)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	65,490.00	65,490.00	M08120000000A91,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	8.900	170.00	1,513.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	7.800	140.00	1,092.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	7.800	880.00	6,864.00	080502002022
	產品，玻璃，5+5鐵絲網膠合清玻璃	才	85.000	350.00	29,750.00	M088100000A01
	零星工料	式	1.000	1,291.00	1,291.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		106,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 95,241.00 雜項： 10,759.00		每 樘 單價計		106,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.38	工作項目：DW3烤漆鋼板門，180*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110244002A11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	7.800	600.00	4,680.00	M08110a000121,#
	產品，鋼板門，（推開式，單扇平版），粉體塗裝	樘	1.000	36,000.00	36,000.00	M08110244002A11Q1,#
	防火門，嵌縫及塞水路，水泥砂漿 1：3，連工帶料	M	7.800	110.00	858.00	080508001321
	防火門，安裝，連工帶料	M2	4.320	600.00	2,592.00	080508002022
	防火門，清潔，連工帶料	M2	4.320	100.00	432.00	080508003022
	產品，玻璃，t=6mm，清玻璃	才	11.000	70.00	770.00	M088100060A01
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖+假把手	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B11,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	8.000	585.00	4,680.00	M087111020B
	產品，門五金，門弓器	組	2.000	825.00	1,650.00	M08710D000801,#
	產品，門五金，不鏽鋼天地栓，175≦長度＜200cm	組	2.000	383.00	766.00	M08710E0078,含防塵座
	產品，門五金，自動升降防塵桿	組	2.000	1,050.00	2,100.00	M087100000801
	零星工料	式	1.000	162.00	162.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		58,560.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 54,513.50 雜項： 4,046.50		每 樘 單價計		58,560	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.39	工作項目：DW4烤漆鋼板門，100*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110244002A12	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	7.000	600.00	4,200.00	M08110a000121,#
	產品，鋼板門，（推開式，單扇平版），粉體塗裝	樘	1.000	13,700.00	13,700.00	M08110244002A12Q1,#
	防火門，嵌縫及塞水路，水泥砂漿 1：3，連工帶料	M	7.000	110.00	770.00	080508001321
	防火門，安裝，連工帶料	M2	3.000	600.00	1,800.00	080508002022
	防火門，清潔，連工帶料	M2	3.000	100.00	300.00	080508003022
	產品，玻璃，t=6mm，清玻璃	才	6.000	70.00	420.00	M088100060A01
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖+假把手	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B11,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	4.000	585.00	2,340.00	M087111020B
	產品，門五金，門弓器	組	2.000	975.00	1,950.00	M08710D0008,#
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		29,500.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 26,479.20 雜項： 3,020.80		每 樘 單價計		29,500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.40	工作項目：DW4'烤漆鋼板門，100*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110244002C12	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	7.000	600.00	4,200.00	M08110a000121,#
	產品，鋼板門，（推開式，單扇平版），粉體塗裝	樘	1.000	13,700.00	13,700.00	M08110244002A12Q1,#
	防火門，嵌縫及塞水路，水泥砂漿 1：3，連工帶料	M	7.000	110.00	770.00	080508001321
	防火門，安裝，連工帶料	M2	3.000	600.00	1,800.00	080508002022
	防火門，清潔，連工帶料	M2	3.000	100.00	300.00	080508003022
	產品，玻璃，t=6mm，清玻璃	才	6.000	70.00	420.00	M088100060A01
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖+假把手	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B11,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	4.000	585.00	2,340.00	M087111020B
	產品，門五金，門弓器	組	2.000	975.00	1,950.00	M08710D0008,#
	產品，門五金，自動升降防塵桿	組	1.000	1,050.00	1,050.00	M087100000801
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		30,500.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 27,529.30 雜項： 2,970.70		每 樘 單價計		30,500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.41	工作項目：DW5鋁門窗，(鋁門+固定窗)，150*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120000000A03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樘，(鋁門+固定窗)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	43,970.00	43,970.00	M08120000000A92,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	7.500	170.00	1,275.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	4.500	140.00	630.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	4.500	880.00	3,960.00	080502002022
	產品，玻璃，t=6mm，清玻璃	才	49.000	70.00	3,430.00	M088100060A01
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖+假把手	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B11,#
	產品，標準門鉸鏈，自動歸位型，150kg≦承重	組	2.000	3,300.00	6,600.00	M0871156008
	產品，門五金，不鏽鋼天地栓，175≦長度＜200cm	組	2.000	383.00	766.00	M08710E0078,含防塵座
	零星工料	式	1.000	199.00	199.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		64,700.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 58,637.61 雜項： 6,062.39		每 樘 單價計		64,700	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.42	工作項目：D1鋁門，370*325cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08120000000A04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樘，鋁門(2.5t鋁板)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	164,500.00	164,500.00	M08120000000A93,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	10.200	170.00	1,734.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	12.000	140.00	1,680.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	12.000	880.00	10,560.00	080502002022
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖+假把手	付	3.000	3,870.00	11,610.00	M087102000B11,#
	產品，標準門鉸鏈，旗型，127mm	片	18.000	200.00	3,600.00	M087112200B
	產品，門五金，不鏽鋼天地栓，175≦長度＜200cm	組	3.000	383.00	1,149.00	M08710E0078,含防塵座
	零星工料	式	1.000	626.00	626.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		195,459.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 180,858.21 雜項： 14,600.79		每 樘 單價計		195,459	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.43	工作項目：D3烤漆鋼板門，100*240cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110244002A02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	5.800	600.00	3,480.00	M08110a000121,#
	產品，鋼板門，（推開式，單扇平版），粉體塗裝	M2	2.400	5,500.00	13,200.00	M08110244002A,#
	防火門，嵌縫及塞水路，水泥砂漿 1：3，連工帶料	M	5.800	110.00	638.00	080508001321
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.400	600.00	1,440.00	080508002022
	防火門，清潔，連工帶料	M2	2.400	100.00	240.00	080508003022
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	4.000	585.00	2,340.00	M087111020B
	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，吸鐵門止	付	1.000	270.00	270.00	M087104200B
	零星工料	式	1.000	102.00	102.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		25,580.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 23,160.13 雜項： 2,419.87		每 樘 單價計		25,580	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.44	工作項目：D4實木門框，100*240cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 082101000A02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，木門，實木門框，90*240cm	樘	1.000	1,800.00	1,800.00	M0821001000A02
	木門窗，門樘外周嵌填縫材料	M	5.800	80.00	464.00	08050100A1,#
	實木門框，安裝，連工帶料	樘	1.000	900.00	900.00	0805010020221
	零星工料	式	1.000	116.00	116.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		3,280.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 1,800.06 雜項： 1,479.94		每 樘 單價計		3,280	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.六.45	工作項目：D5橫拉式板門，100*240cm(機製門扇面貼耐板)	單位：樘	計 價 代 碼 ： 082102002A011

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
產品，木門，W=900mm~999mm，H=2200mm~2299mm，鋁框	樘	1.000	3,000.00	3,000.00	M08210046040A
產品，機製門扇面貼美耐板	M2	2.400	4,290.00	10,296.00	M082102000002,#
木門窗，門樘外周嵌填縫材料	M	5.800	80.00	464.00	08050100A1,#
木門窗，安裝，連工帶料	M2	2.400	450.00	1,080.00	080501002022
木門窗，清潔，連工帶料	M2	2.400	60.00	144.00	080501003022
產品，通風百葉	式	1.000	1,500.00	1,500.00	M10213000004
產品，門五金，門鎖/鎖心，指示鎖	付	1.000	975.00	975.00	M087102600B
產品，門五金，橫拉吊軌組	組	1.000	6,000.00	6,000.00	M08710C0008,#
產品，門五金，推拉板/把手，橫拉型，不銹鋼製	組	1.000	900.00	900.00	M0871052408,#
零星工料	式	1.000	141.00	141.00	W0127110004
合計	樘	1.000		24,500.00	

人工： 0.00	機具： 0.00	每 樘 單價計	24,500	
材料： 22,669.85	雜項： 1,830.15			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.46	工作項目：D6鋼板門，烤漆，90*240cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110244002A03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	5.700	600.00	3,420.00	M08110a000121,#
	產品，鋼板門，（推開式，單扇平版），粉體塗裝	M2	2.100	5,500.00	11,550.00	M08110244002A,#
	防火門，嵌縫及塞水路，水泥砂漿 1：3，連工帶料	M	5.300	110.00	583.00	080508001321
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.100	600.00	1,260.00	080508002022
	防火門，清潔，連工帶料	M2	2.100	100.00	210.00	080508003022
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	4.000	585.00	2,340.00	M087111020B
	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，吸鐵門止	付	1.000	270.00	270.00	M087104200B
	零星工料	式	1.000	127.00	127.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		23,630.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 21,448.95 雜項： 2,181.05		每 樘 單價計		23,630	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.47	工作項目：D7防潮門，75*220cm(機製門扇面貼耐板)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 082102002A012	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門扇及門樘，鋁門框	M	5.150	600.00	3,090.00	M08120000000AA1
	產品，機製門扇面貼美耐板	M2	1.600	4,290.00	6,864.00	M082102000002,#
	木門窗，門樘外周嵌填縫材料	M	5.150	80.00	412.00	08050100A1,#
	木門窗，安裝，連工帶料	M2	1.600	450.00	720.00	080501002022
	木門窗，清潔，連工帶料	M2	1.600	60.00	96.00	080501003022
	產品，門五金，門鎖/鎖心，水平把手浴廁鎖	付	1.000	435.00	435.00	M087102000B12,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，t=4mm	片	3.000	180.00	540.00	M087111200B,#
	零星工料	式	1.000	143.00	143.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		12,300.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 10,928.55 雜項： 1,371.45		每 樘 單價計		12,300	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.48	工作項目：D9鋼板門，烤漆，120*245cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110244002A3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	6.100	600.00	3,660.00	M08110a000121,#
	產品，嵌玻璃邊框，烤漆選色，粉體塗裝	M	5.000	1,500.00	7,500.00	M08110a0001S1,#
	產品，鋼板門，（推開式，單扇平版），粉體塗裝	樘	1.000	20,300.00	20,300.00	M08110244002A03,#
	防火門，嵌縫及塞水路，水泥砂漿 1：3，連工帶料	M	6.100	110.00	671.00	080508001321
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.940	600.00	1,764.00	080508002022
	防火門，清潔，連工帶料	M2	2.940	100.00	294.00	080508003022
	產品，強化玻璃，t=6mm	才	8.000	95.00	760.00	M088103060A,含安裝及矽膠封填
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	4.000	585.00	2,340.00	M087111020B
	產品，門五金，門弓器	組	1.000	975.00	975.00	M08710D0008,#
	零星工料	式	1.000	146.00	146.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		42,280.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 39,404.96 雜項： 2,875.04		每 樘 單價計		42,280	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.49	工作項目：D10鋼板門，烤漆，75*220cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110244002A04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	5.200	600.00	3,120.00	M08110a000121,#
	產品，鋼板門，（推開式，單扇平版），粉體塗裝	M2	1.700	5,500.00	9,350.00	M08110244002A,#
	防火門，嵌縫及塞水路，水泥砂漿 1：3，連工帶料	M	5.200	110.00	572.00	080508001321
	防火門，安裝，連工帶料	M2	1.700	600.00	1,020.00	080508002022
	防火門，清潔，連工帶料	M2	1.700	100.00	170.00	080508003022
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	3.000	585.00	1,755.00	M087111020B
	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，吸鐵門止	付	1.000	270.00	270.00	M087104200B
	零星工料	式	1.000	368.00	368.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		20,495.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 18,365.57 雜項： 2,129.43		每 樘 單價計		20,495	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.50	工作項目：D13 鋁門框，100*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 082101000A03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門框，100*300cm	樘	1.000	7,000.00	7,000.00	M0821001000A03,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	7.000	170.00	1,190.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	3.000	140.00	420.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	3.000	880.00	2,640.00	080502002022
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		11,400.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 6,999.60 雜項： 4,400.40		每 樘 單價計		11,400	

丙.壹.六.51	工作項目：D14 鋁門框，120*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 082101000A04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門框，120*300cm	樘	1.000	7,400.00	7,400.00	M0821001000A04,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	7.200	170.00	1,224.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	3.600	140.00	504.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	3.600	880.00	3,168.00	080502002022
	零星工料	式	1.000	104.00	104.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		12,400.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 7,400.32 雜項： 4,999.68		每 樘 單價計		12,400	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.52	工作項目：D15 鋁門框，290*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 082101000A05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁門框，290*300cm	樘	1.000	8,700.00	8,700.00	M0821001000A05,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	8.900	170.00	1,513.00	080502001021
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	8.700	140.00	1,218.00	080502003022
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	8.700	880.00	7,656.00	080502002022
	零星工料	式	1.000	113.00	113.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		19,200.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 8,699.52 雜項： 10,500.48		每 樘 單價計		19,200	
丙.壹.六.53	工作項目：AW1鋁百葉窗，380*210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 1021300000105	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	1.000	72,500.00	72,500.00	M1021300000105,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	11.800	170.00	2,006.00	080502001021
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	8.000	880.00	7,040.00	080502002022
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	8.000	140.00	1,120.00	080502003022
	零星工料	式	1.000	334.00	334.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		83,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 72,500.50 雜項： 10,499.50		每 樘 單價計		83,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.54	工作項目：AW2鋁百葉窗，284*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 1021300000106	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	1.000	81,800.00	81,800.00	M1021300000106,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	11.700	170.00	1,989.00	080502001021
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	8.500	880.00	7,480.00	080502002022
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	8.500	140.00	1,190.00	080502003022
	零星工料	式	1.000	241.00	241.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		92,700.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 81,798.48 雜項： 10,901.52		每 樘 單價計		92,700	
丙.壹.六.55	工作項目：AW3鋁百葉窗，284*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 1021300000107	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆	樘	1.000	152,500.00	152,500.00	M1021300000107,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	11.700	170.00	1,989.00	080502001021
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	8.500	880.00	7,480.00	080502002022
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	8.500	140.00	1,190.00	080502003022
	產品，門五金，自動鎖	組	4.000	1,365.00	5,460.00	M0871000008001
	產品，門五金，拉手	組	4.000	150.00	600.00	M087100000800
	產品，標準門鉸鏈，旗型，127mm	片	16.000	200.00	3,200.00	M087112200B
	產品，門五金，不鏽鋼天地栓，175≦長度＜200cm	組	4.000	383.00	1,532.00	M08710E0078,含防塵座
	零星工料	式	1.000	241.00	241.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		174,192.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 163,287.58 雜項： 10,904.42		每 樘 單價計		174,192	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.56	工作項目：AW4鋁百葉窗，120*375cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 1021300000108	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	1.000	47,100.00	47,100.00	M1021300000108,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	9.900	170.00	1,683.00	080502001021
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	4.500	880.00	3,960.00	080502002022
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	4.500	140.00	630.00	080502003022
	零星工料	式	1.000	227.00	227.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		53,600.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 47,098.32 雜項： 6,501.68		每 樘 單價計		53,600	
丙.壹.六.57	工作項目：AW5鋁百葉窗，120*300cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 1021300000109	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆	樘	1.000	67,700.00	67,700.00	M1021300000109,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	8.400	170.00	1,428.00	080502001021
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	3.600	880.00	3,168.00	080502002022
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	3.600	140.00	504.00	080502003022
	產品，門五金，自動鎖	組	2.000	1,365.00	2,730.00	M0871000008001
	產品，門五金，拉手	組	2.000	150.00	300.00	M087100000800
	產品，標準門鉸鏈，旗型，127mm	片	8.000	200.00	1,600.00	M087112200B
	產品，門五金，不鏽鋼天地栓，175≦長度＜200cm	組	2.000	383.00	766.00	M08710E0078,含防塵座
	零星工料	式	1.000	200.00	200.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		78,396.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 73,096.43 雜項： 5,299.57		每 樘 單價計		78,396	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.58	工作項目：AW7鋁百葉窗，368*45cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 1021300000110	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	1.000	15,000.00	15,000.00	M1021300000110,#
	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	7.900	170.00	1,343.00	080502001021
	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1.500	880.00	1,320.00	080502002022
	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1.500	140.00	210.00	080502003022
	零星工料	式	1.000	127.00	127.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		18,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 14,999.40 雜項： 3,000.60		每 樘 單價計		18,000	
丙.壹.六.59	工作項目：SD1防火門，180*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00CA07	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	6.600	600.00	3,960.00	M08110a000121,#
	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、組熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	45,500.00	45,500.00	M08110S00CA024,#
	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，填縫材料	M	6.600	60.00	396.00	M080500001401
	產品，門五金，門鎖/鎖心，防火門鎖，雙扇平推鎖，防火門外把手鎖	付	1.000	4,350.00	4,350.00	M087102E00B,#
	產品，標準門鉸鏈，自動歸位型，150kg≦承重	組	2.000	3,300.00	6,600.00	M0871156008
	防火門，安裝，連工帶料	M2	4.320	600.00	2,592.00	080508002022
	零星工料	式	1.000	252.00	252.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		63,650.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 60,804.84 雜項： 2,845.16		每 樘 單價計		63,650	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.60	工作項目：SD2防火門，100*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00CA08	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	5.800	600.00	3,480.00	M08110a000121,#
	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、組熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	18,300.00	18,300.00	M08110S00CA025,#
	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，填縫材料	M	5.800	60.00	348.00	M080500001401
	產品，門五金，門鎖/鎖心，防火門鎖，單扇平推鎖，防火門外把手鎖	付	1.000	1,650.00	1,650.00	M087102E00B01,#
	產品，標準門鉸鏈，自動歸位型，150kg≦承重	組	2.000	3,300.00	6,600.00	M0871156008
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.400	600.00	1,440.00	080508002022
	零星工料	式	1.000	232.00	232.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		32,050.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 30,376.99 雜項： 1,673.01		每 樘 單價計		32,050	

丙.壹.六.61	工作項目：SD3防火門，90*240cm(1小時防火時效、阻熱性，具遮煙性能)		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08110S00CA09	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	5.700	600.00	3,420.00	M08110a000121,#
	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	18,800.00	18,800.00	M08110S00CA026,#
	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，填縫材料	M	5.700	60.00	342.00	M080500001401
	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖	付	1.000	3,870.00	3,870.00	M087102000B,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	4.000	585.00	2,340.00	M087111020B
	產品，門五金，門弓器	組	1.000	975.00	975.00	M08710D0008,#
	防火門，安裝，連工帶料	M2	2.200	600.00	1,320.00	080508002022
	零星工料	式	1.000	268.00	268.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		31,335.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 29,746.32 雜項： 1,588.68		每 樘 單價計		31,335	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.六.62	工作項目：遮煙捲簾，W=100cm，H=210cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 08330K1A000A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，氣密隔煙幕，(具1小時防火時效)	M2	2.100	32,000.00	67,200.00	M08331XD00002,#
	產品，遮煙捲簾，機箱（含管狀捲揚設備），鍍鋅鋼烤漆	M	1.000	4,500.00	4,500.00	M08331Xk00001,#
	產品，門軌(70mm*70mm) ，鍍鋅鋼烤漆	M	1.000	1,300.00	1,300.00	M08332Xa0001,#
	產品，控制機盒	式	1.000	800.00	800.00	M08332Xc0004,#
	技術工	時	16.000	375.00	6,000.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	200.00	200.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		80,000.00	
	人工： 6,000.00 機具： 0.00 材料： 73,800.00 雜項： 200.00		每 樘 單價計		80,000	

丙.壹.七.1	工作項目：樓梯不銹鋼欄杆		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552026101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼欄杆	M	1.000	2,300.00	2,300.00	M0552026101
	技術工，室內裝修	時	6.000	350.00	2,100.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	M	1.000		4,500.00	
	人工： 2,100.15 機具： 0.00 材料： 2,299.95 雜項： 99.90		每 M 單價計		4,500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.七.2	工作項目：扶壁式不銹鋼扶手		單位：M		計 價 代 碼 ： 0552300004,*	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	1.5"§*1.2㎜不銹鋼管	M	1.000	600.00	600.00	M05523000041,#
	1″ §不銹鋼管	m	3.000	350.00	1,050.00	M05523#00033,#
	安裝工資	式	1.000	800.00	800.00	L7136#E0004,#,#
	五金另件、蓋板及損耗	式	1.000	50.00	50.00	M05523#00004,#
	合計	M	1.000		2,500.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 600.00 雜項： 1,900.00		每 M 單價計		2,500	
丙.壹.七.3	工作項目：水箱，不銹鋼爬梯(內、外)		單位：座		計 價 代 碼 ： 055202120A	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼爬梯水箱(內、外)	座	1.000	6,500.00	6,500.00	M055202120A,#
	技術工，室內裝修	時	32.000	350.00	11,200.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	300.00	300.00	W0127110004
	合計	座	1.000		18,000.00	
	人工： 11,199.60 機具： 0.00 材料： 6,499.80 雜項： 300.60		每 座 單價計		18,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.七.4	工作項目：水箱，不銹鋼人孔蓋，(滑蓋式)		單位：塊		計 價 代 碼 ： 05562AA00B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼人孔蓋，(厚度:1.5mm)(滑蓋式)，(含滑軌及五金等另件)	塊	1.000	4,500.00	4,500.00	M05562AA00B,#
	技術工，室內裝修	時	4.000	350.00	1,400.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	塊	1.000		6,000.00	
	人工： 1,399.80 機具： 0.00 材料： 4,500.00 雜項： 100.20		每 塊 單價計		6,000	

丙.壹.七.5	工作項目：細木作，燈具盒		單位：M		計 價 代 碼 ： 06200G0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，細木作，合板，防焰+耐燃處理，油漆	M2	0.600	250.00	150.00	M0620002522
	產品，鐵釘，鍍鋅	式	1.000	20.00	20.00	M0609011004
	技術工，室內裝修	時	1.400	350.00	490.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	M	1.000		680.00	
	人工： 490.01 機具： 0.00 材料： 170.00 雜項： 19.99		每 M 單價計		680	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.6	工作項目：細木作，窗簾盒		單位：M		計 價 代 碼 ： 06200G000101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，細木作，合板，防焰+耐燃處理，油漆	M2	0.600	250.00	150.00	M0620002522
	產品，鐵釘，鍍鋅	式	1.000	20.00	20.00	M0609011004
	技術工，室內裝修	時	1.400	350.00	490.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	M	1.000		680.00	
	人工： 490.01 機具： 0.00 材料： 170.00 雜項： 19.99		每 M 單價計		680	

丙.壹.七.7	工作項目：細木作，警衛室矮櫃(辦公桌櫃(含抽屜))，(260+225)cm*75cm(H)*60cm(D)		單位：M		計 價 代 碼 ： 06200G0001C1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，細木作(矮櫃)，合板、角材、美耐板、人造石面板，防焰+耐燃處理	尺	3.300	2,300.00	7,590.00	M06200G000B1,#
	產品，五金、鉸鍊及另件	式	1.000	1,980.00	1,980.00	M060901100401
	技術工，室內裝修	時	80.000	350.00	28,000.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	430.00	430.00	W0127110004
	合計	M	1.000		38,000.00	
	人工： 27,998.40 機具： 0.00 材料： 9,568.40 雜項： 433.20		每 M 單價計		38,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.七.8	工作項目：重量訓練室，明鏡，815cm*243cm		單位：M2		計 價 代 碼 ： 06200G000102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，2分防水夾板	M2	20.000	132.00	2,640.00	M062000252201
	產品，6分夾板面貼實木皮	M2	2.000	650.00	1,300.00	M062000252202
	產品，角材，柳安木	才	31.000	84.00	2,604.00	M062000252203,#
	產品，鋼質槍擊釘及鐵釘	式	1.000	300.00	300.00	M0609011004A1,#
	產品，明鏡，8mm(TH)	M2	20.000	1,650.00	33,000.00	M0883000002,#
	產品，不銹鋼管，(扶手)，直徑2"，厚度2.0mm	M	8.000	1,500.00	12,000.00	M055202610101,#
	產品，不銹鋼管，(扶手托架)，直徑1"，厚度1.2mm	支	9.000	250.00	2,250.00	M055202610102,#
	產品，鍍鋅鐵片(4.5cm*4.5cm*3mm)及不銹鋼底座蓋板(厚1.2mm)	處	9.000	80.00	720.00	M055202610103,#
	鋼材焊接工	時	16.000	375.00	6,000.00	L000005S00001
	技術工，室內裝修	時	192.000	350.00	67,200.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	986.00	986.00	W0127110004
	合計	M2	20.000		129,000.00	
	計	M2	1.000		6,450.00	
	人工： 3,659.72 機具： 0.00 材料： 2,740.61 雜項： 49.67		每 M2 單價計		6,450	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.9	工作項目：細木作，警衛室CCTV櫃(高櫃)，125.4cm*245cm(H)*60cm(D)		單位：M		計 價 代 碼 ： 06200G0001C2	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，細木作(高櫃)，合板貼木皮、角材，防焰+耐燃處理	尺	3.300	3,400.00	11,220.00	M06200G000B201,#
	產品，五金、鉸鍊及另件	式	1.000	1,980.00	1,980.00	M060901100401
	技術工，室內裝修	時	80.000	350.00	28,000.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	800.00	800.00	W0127110004
	合計	M	1.000		42,000.00	
	人工： 28,001.40 機具： 0.00 材料： 13,200.60 雜項： 798.00		每 M 單價計		42,000	

丙.壹.七.10	工作項目：細木作，茶水間櫥櫃(矮櫃)，190cm*85cm(H)*60cm(D)，(含流理台)		單位：M		計 價 代 碼 ： 06200G0001C3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，細木作(櫥櫃)，合板、角材、美耐板、人造石面板，防焰+耐燃處理	M	3.300	2,300.00	7,590.00	M06200G000B3,#
	產品，五金、鉸鍊及另件	式	1.000	1,980.00	1,980.00	M060901100401
	技術工，室內裝修	時	60.000	350.00	21,000.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	430.00	430.00	W0127110004
	合計	M	1.000		31,000.00	
	人工： 20,999.40 機具： 0.00 材料： 9,569.70 雜項： 430.90		每 M 單價計		31,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.11	工作項目：門五金，門檻/踏板，不銹鋼，100≦長度＜125cm		單位：支		計 價 代 碼 ： 087106044C	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼門檻，長度100~125cm	支	1.000	400.00	400.00	M87106044C,#
	技術工，室內裝修	時	0.800	350.00	280.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	支	1.000		700.00	
	人工： 280.00 機具： 0.00 材料： 399.98 雜項： 20.02		每 支 單價計		700	

丙.壹.七.12	工作項目：門五金，門檻/踏板，不銹鋼，長度180cm		單位：支		計 價 代 碼 ： 087106044C01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼門檻，長度=180cm	支	1.000	600.00	600.00	M87106044C01
	技術工，室內裝修	時	0.800	350.00	280.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	支	1.000		900.00	
	人工： 279.99 機具： 0.00 材料： 600.03 雜項： 19.98		每 支 單價計		900	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.13	工作項目：無障礙設施，不銹鋼警示定位磚，(圓粒型，35mm*5mm(TH)，28顆/處)		單位：處		計 價 代 碼 ： 02893X000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼警示定位磚(圓粒、立柱型)，35mm*5mm(TH)	顆	28.000	65.00	1,820.00	M02893X000201,#
	定位、鑽孔費	顆	28.000	15.00	420.00	02893X0002011,#
	植筋膠填入費	顆	28.000	10.00	280.00	02893X0002012,#
	小工	時	0.800	250.00	200.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	80.00	80.00	W0127110004
	合計	處	1.000		2,800.00	
	人工： 199.92 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 2,600.08		每 處 單價計		2,800	

丙.壹.七.14	工作項目：屋頂平台，淺溝，抿石子		單位：M		計 價 代 碼 ： 026011430102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，地坪，打底	M2	4.000	450.00	1,800.00	0922030122
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	kg	32.000	5.00	160.00	M0305201009
	產品，抿石子，白色水泥	KG	12.000	15.00	180.00	M0978202009
	產品，小石粒	KG	56.000	18.00	1,008.00	M09050C0009
	產品，石粉	KG	4.800	10.00	48.00	M09050D0009
	泥水工，粉刷	時	2.400	375.00	900.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	6.400	250.00	1,600.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	104.00	104.00	W0127110004
	合計	M	10.000		5,800.00	
	計	M	1.000		580.00	
	人工： 308.16 機具： 0.00 材料： 261.46 雜項： 10.38		每 M 單價計		580	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.15	工作項目：屋頂平台，淺溝，抿石子抗水防護		單位：M		計 價 代 碼 ： 07121X14100Q4	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，硅氧烷滲透式抗水劑	kg	0.500	1,650.00	825.00	M07121X14100Q4,#
	技術工	時	0.320	375.00	120.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M	2.000		960.00	
	計	M	1.000		480.00	
	人工： 60.00 機具： 0.00 材料： 412.51 雜項： 7.49		每 M 單價計		480	

丙.壹.七.16	工作項目：鋁窗護欄(W11)(安全欄杆)，鋁管，2.54cm*2.54cm*1.1t，L=140cm		單位：組		計 價 代 碼 ： 055202300802	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁方管，2.5cm*2.5cm*1.1t，L=140	支	3.000	700.00	2,100.00	M055008000A12,#
	產品，鋁板，Z型鋁板，2t	式	1.000	250.00	250.00	M055007000401
	固定鐵件，水泥螺絲等五金	式	1.000	90.00	90.00	05500a0004Z1
	技術工，室內裝修	時	3.200	350.00	1,120.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	93.00	93.00	W0127110004
	合計	組	1.000		3,653.00	
	人工： 1,120.01 機具： 0.00 材料： 2,349.97 雜項： 183.02		每 組 單價計		3,653	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.17	工作項目：鋁窗護欄(W12)，(安全欄杆)，鋁管，2.54cm*2.54cm*1.1t，L=80cm		單位：組		計 價 代 碼 ： 055202300801	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁方管，2.5.4cm*2.5.4*1.1t，L=80cm	支	3.000	630.00	1,890.00	M055008000A11,#.
	產品，鋁板，Z型鋁板，2t	式	1.000	250.00	250.00	M055007000401
	固定鐵件，水泥螺絲等五金	式	1.000	90.00	90.00	05500a0004Z1
	技術工，室內裝修	時	3.000	350.00	1,050.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	74.00	74.00	W0127110004
	合計	組	1.000		3,354.00	
	人工： 1,050.14 機具： 0.00 材料： 2,139.85 雜項： 164.01		每 組 單價計		3,354	

丙.壹.七.18	工作項目：鋁窗護欄(W16)(安全欄杆)，鋁管，2.54cm*2.54cm*1.1t，L=370cm		單位：組		計 價 代 碼 ： 055202300804	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁方管，2.5cm*2.5cm*1.1t，L=370	支	4.000	1,160.00	4,640.00	M055008000A14,#
	產品，L型角鋁板，38.1*19.1*1.6t	式	1.000	180.00	180.00	M055007000402
	固定鐵件，水泥螺絲等五金	式	1.000	90.00	90.00	05500a0004Z1
	技術工，室內裝修	時	3.000	350.00	1,050.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	83.00	83.00	W0127110004
	合計	組	1.000		6,043.00	
	人工： 1,050.27 機具： 0.00 材料： 4,819.90 雜項： 172.83		每 組 單價計		6,043	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.19	工作項目：鋁窗護欄(W22)，(安全欄杆)，鋁管，2.54cm*2.54cm*1.1t，L=80cm		單位：組		計 價 代 碼 ： 055202300805	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁方管，2.5.4cm*2.5.4*1.1t，L=80cm	支	3.000	630.00	1,890.00	M055008000A11,#.
	產品，鋁板，Z型鋁板，2t	式	1.000	250.00	250.00	M055007000401
	固定鐵件，水泥螺絲等五金	式	1.000	90.00	90.00	05500a0004Z1
	技術工，室內裝修	時	3.000	350.00	1,050.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	74.00	74.00	W0127110004
	合計	組	1.000		3,354.00	
	人工： 1,050.14 機具： 0.00 材料： 2,139.85 雜項： 164.01		每 組 單價計		3,354	

丙.壹.七.20	工作項目：鋁窗護欄(W24)(安全欄杆)，鋁管，2.54cm*2.54cm*1.1t，L=200cm		單位：組		計 價 代 碼 ： 055202300803	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁方管，2.5cm*2.5cm*1.1t，L=200*	支	3.000	730.00	2,190.00	M055008000A13,#.
	產品，鋁板，Z型鋁板，2t	式	1.000	250.00	250.00	M055007000401
	固定鐵件，水泥螺絲等五金	式	1.000	90.00	90.00	05500a0004Z1
	技術工，室內裝修	時	3.800	350.00	1,330.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	91.00	91.00	W0127110004
	合計	組	1.000		3,951.00	
	人工： 1,329.91 機具： 0.00 材料： 2,440.13 雜項： 180.96		每 組 單價計		3,951	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.21	工作項目：鋁窗護欄(W27)(安全欄杆)，鋁管，2.54cm*2.54cm*1.1t，L=140cm		單位：組		計 價 代 碼 ： 055202300807	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁方管，2.5cm*2.5cm*1.1t，L=140	支	3.000	700.00	2,100.00	M055008000A12,#
	產品，鋁板，Z型鋁板，2t	式	1.000	250.00	250.00	M055007000401
	固定鐵件，水泥螺絲等五金	式	1.000	90.00	90.00	05500a0004Z1
	技術工，室內裝修	時	3.200	350.00	1,120.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	93.00	93.00	W0127110004
	合計	組	1.000		3,653.00	
	人工： 1,120.01 機具： 0.00 材料： 2,349.97 雜項： 183.02		每 組 單價計		3,653	

丙.壹.七.22	工作項目：鋁窗護欄(W40)，(安全欄杆)，鋁管，2.54cm*2.54cm*1.1t，L=80cm		單位：組		計 價 代 碼 ： 055202300806	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋁方管，2.5.4cm*2.5.4*1.1t，L=80cm	支	3.000	630.00	1,890.00	M055008000A11,#.
	產品，鋁板，Z型鋁板，2t	式	1.000	250.00	250.00	M055007000401
	固定鐵件，水泥螺絲等五金	式	1.000	90.00	90.00	05500a0004Z1
	技術工，室內裝修	時	3.000	350.00	1,050.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	74.00	74.00	W0127110004
	合計	組	1.000		3,354.00	
	人工： 1,050.14 機具： 0.00 材料： 2,139.85 雜項： 164.01		每 組 單價計		3,354	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.23	工作項目：3″ φPVC雨落水管		單位：M		計 價 代 碼 ： 15100E000301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，3″ φPVC管	M	1.000	220.00	220.00	M15100E000301,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	30.00	30.00	W0127110004,#,#
	合計	M	1.000		600.00	
	人工： 349.98 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 250.02		每 M 單價計		600	

丙.壹.七.24	工作項目：3″ φ高腳落水罩安裝工料		單位：只		計 價 代 碼 ： 151072900101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，3″ φ高腳落水罩	只	1.000	600.00	600.00	M151072900101,#
	技術工，室內裝修	時	1.200	350.00	420.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	60.00	60.00	W0127110004,#,#
	合計	只	1.000		1,080.00	
	人工： 420.01 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 659.99		每 只 單價計		1,080	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.25	工作項目：抿石子，(踢腳)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0978220002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	牆面1：3水泥砂漿打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030322,#,#
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	kg	8.000	5.00	40.00	M0305201009
	產品，抿石子，白色水泥	KG	3.000	15.00	45.00	M0978202009
	產品，小石粒	KG	14.000	18.00	252.00	M09050C0009
	產品，石粉	KG	1.800	10.00	18.00	M09050D0009
	泥水工，粉刷	時	1.400	375.00	525.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	M	4.000		1,500.00	
	計	M	1.000		375.00	
	人工： 168.75 機具： 0.00 材料： 88.76 雜項： 117.49		每 M 單價計		375	

丙.壹.七.27	工作項目：教室，平面磁黑板，(鋁框)		單位：塊		計 價 代 碼 ： 137040000402	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，平面磁黑板，122cm*480cm	塊	1.000	9,600.00	9,600.00	M137040000402,#
	固定鐵件，水泥螺絲等五金	式	1.000	90.00	90.00	05500a0004Z1
	技術工，室內裝修	時	4.000	350.00	1,400.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	140.00	140.00	W0127110004
	合計	塊	1.000		11,230.00	
	人工： 1,400.38 機具： 0.00 材料： 9,600.53 雜項： 229.09		每 塊 單價計		11,230	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.28	工作項目：廁所(女廁)，化妝明鏡，155cm*100cm		單位：塊		計 價 代 碼 ： 06200G000105	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，明鏡，5mm(TH)，(含磨斜邊)	才	17.000	135.00	2,295.00	M088300000201,#
	固定五金(不銹鋼製)	式	1.000	300.00	300.00	0552026101A1,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	105.00	105.00	W0127110004
	合計	塊	1.000		3,050.00	
	人工： 350.14 機具： 0.00 材料： 2,295.12 雜項： 404.74		每 塊 單價計		3,050	

丙.壹.七.29	工作項目：廁所(男廁)，化妝明鏡，120cm*90cm		單位：塊		計 價 代 碼 ： 06200G000106	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，明鏡，5mm(TH)，(含磨斜邊)	才	12.000	135.00	1,620.00	M088300000201,#
	固定五金(不銹鋼製)	式	1.000	300.00	300.00	0552026101A1,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	80.00	80.00	W0127110004
	合計	塊	1.000		2,350.00	
	人工： 349.92 機具： 0.00 材料： 1,620.08 雜項： 380.00		每 塊 單價計		2,350	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.七.30	工作項目：廁所(無障礙廁所)，化妝明鏡，45cm*90cm		單位：塊		計 價 代 碼 ： 06200G000107	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，無障礙廁所裝明鏡，5mm(TH)，(含磨斜邊)	片	1.000	2,400.00	2,400.00	M0883000002A1,#
	固定鐵件及五金(不銹鋼製)	式	1.000	600.00	600.00	0552026101A2,#
	技術工，室內裝修	時	2.000	350.00	700.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	塊	1.000		3,800.00	
	人工： 699.96 機具： 0.00 材料： 2,400.08 雜項： 699.96		每 塊 單價計		3,800	

丙.壹.七.31	工作項目：2″ φPVC雨落水管		單位：M		計 價 代 碼 ： 15100E000302	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，2″ φPVC管	M	1.000	150.00	150.00	M15100E000302,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	30.00	30.00	W0127110004,#,#
	合計	M	1.000		530.00	
	人工： 350.01 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 179.99		每 M 單價計		530	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.32	工作項目：2″ φ高腳落水罩安裝工料		單位：只		計 價 代 碼 ： 151072900102	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，2″ φ高腳落水罩	只	1.000	400.00	400.00	M151072900102,#
	技術工，室內裝修	時	1.200	350.00	420.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	30.00	30.00	W0127110004,#,#
	合計	只	1.000		850.00	
	人工： 419.99 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 430.01		每 只 單價計		850	

丙.壹.七.36	工作項目：標誌，貼壁式服務空間標示，180*300*15㎜		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A31	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，服務空間標示牌，180*300*15㎜	塊	1.000	1,700.00	1,700.00	M028910000A31,#
	技術工，室內裝修	時	1.200	350.00	420.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	80.00	80.00	W0127110004
	合計	座	1.000		2,200.00	
	人工： 419.98 機具： 0.00 材料： 1,699.94 雜項： 80.08		每 座 單價計		2,200	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.七.37	工作項目：標誌，懸臂式無障礙/服務空間標示牌，350*150*30mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A32	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，懸臂式無障礙/服務空間標示，350*150*30mm	塊	1.000	3,450.00	3,450.00	M028910000A33,#
	技術工，室內裝修	時	1.600	350.00	560.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	190.00	190.00	W0127110004
	合計	座	1.000		4,200.00	
	人工： 559.86 機具： 0.00 材料： 3,449.88 雜項： 190.26		每 座 單價計		4,200	

丙.壹.七.38	工作項目：標誌，樓號標示，字高200mm		單位：字		計 價 代 碼 ： 028910000A03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，樓號標示，高200mm	字	1.000	2,800.00	2,800.00	M028910000A03,#
	技術工，室內裝修	時	1.800	350.00	630.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	170.00	170.00	W0127110004
	合計	字	1.000		3,600.00	
	人工： 630.00 機具： 0.00 材料： 2,800.08 雜項： 169.92		每 字 單價計		3,600	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.39	工作項目：標誌，貼壁式無障礙電梯樓號		單位：片		計 價 代 碼 ： 028910000A05	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，貼壁式無障礙電梯樓號標示，110*125*0.8mm	片	1.000	900.00	900.00	M028910000A05,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	50.00	50.00	W012711000401,#
	合計	片	1.000		1,300.00	
	人工： 349.96 機具： 0.00 材料： 899.99 雜項： 50.05		每 片 單價計		1,300	

丙.壹.七.40	工作項目：標誌，貼壁式無障礙電梯/樓梯標示，150*150*4mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，貼壁是無障礙電梯/樓梯標示，150*150*4mm	塊	1.000	1,450.00	1,450.00	M028910000103,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	50.00	50.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		1,850.00	
	人工： 350.02 機具： 0.00 材料： 1,450.03 雜項： 49.95		每 座 單價計		1,850	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.41	工作項目：標誌，貼壁式電梯內樓層簡介標示，900*250*15mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，貼壁式電梯內樓層簡介標示，900*250*15mm	塊	1.000	7,300.00	7,300.00	M028910000101,#
	技術工，室內裝修	時	4.000	350.00	1,400.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	300.00	300.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		9,000.00	
	人工： 1,400.40 機具： 0.00 材料： 7,299.90 雜項： 299.70		每 座 單價計		9,000	

丙.壹.七.42	工作項目：標誌，貼壁式樓層總表標示，650*1200*15mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000104	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，貼壁式樓層總表標示，650*1200*15mm	塊	1.000	16,600.00	16,600.00	M028910000104,#
	技術工，室內裝修	時	4.000	350.00	1,400.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	300.00	300.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		18,300.00	
	人工： 1,399.95 機具： 0.00 材料： 16,599.93 雜項： 300.12		每 座 單價計		18,300	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.43	工作項目：標誌，貼壁式科室名稱標示，280*130*15mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A30	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，懸臂式科室名稱標示，350*150*30mm	塊	1.000	3,600.00	3,600.00	M028910000A20,#
	技術工，室內裝修	時	1.400	350.00	490.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	110.00	110.00	W0127110004
	合計	座	1.000		4,200.00	
	人工： 490.14 機具： 0.00 材料： 3,599.82 雜項： 110.04		每 座 單價計		4,200	

丙.壹.七.44	工作項目：標誌，貼壁式各樓層緊急逃生圖標示，600*600*15mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，貼壁式各樓層緊急逃生圖標示，600*600*15mm	塊	1.000	8,700.00	8,700.00	M028910000A11,#
	技術工，室內裝修	時	2.000	350.00	700.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	300.00	300.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		9,700.00	
	人工： 700.34 機具： 0.00 材料： 8,699.93 雜項： 299.73		每 座 單價計		9,700	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.七.45	工作項目：標誌，貼壁式上下樓層標示，380*150*15mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，貼壁式上下樓層標示，380*150*15mm	塊	1.000	2,400.00	2,400.00	M028910000A02,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	150.00	150.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		2,900.00	
	人工： 350.03 機具： 0.00 材料： 2,400.04 雜項： 149.93		每 座 單價計		2,900	

丙.壹.七.46	工作項目：貼壁式功課表，270*360*19mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000A34	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，貼壁式功課表，270*360*19mm	塊	1.000	2,400.00	2,400.00	M028910000A35,#
	技術工，室內裝修	時	1.000	350.00	350.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	座	1.000		2,800.00	
	人工： 350.00 機具： 0.00 材料： 2,399.88 雜項： 50.12		每 座 單價計		2,800	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.47	工作項目：標誌，貼壁式無障礙方向引導標示，450*200*15mm		單位：座		計 價 代 碼 ： 028910000Z02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，標誌，貼壁式無障礙方向引導標示，450*200*15mm	塊	1.000	3,150.00	3,150.00	M028910000Z02,#
	技術工，室內裝修	時	1.600	350.00	560.00	L000005000051
	零星工料，運搬、固定另件	式	1.000	140.00	140.00	W012711000401,#
	合計	座	1.000		3,850.00	
	人工： 560.18 機具： 0.00 材料： 3,150.06 雜項： 139.76		每 座 單價計		3,850	

丙.壹.七.48	工作項目：不銹鋼中文立體字(直式)，字高:800mm		單位：字		計 價 代 碼 ： 028910000A35	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，中文字體，不銹鋼立體字，800mm	字	1.000	14,000.00	14,000.00	M028910000A36,#
	固定鐵件及五金	式	1.000	2,400.00	2,400.00	05500a000401
	技術工	時	8.000	375.00	3,000.00	L000005000001
	吊車、運搬	式	1.000	1,800.00	1,800.00	W022560001401
	零星工料	式	1.000	500.00	500.00	W0127110004
	合計	字	1.000		21,700.00	
	人工： 2,998.94 機具： 0.00 材料： 14,000.84 雜項： 4,700.22		每 字 單價計		21,700	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.壹.七.49	工作項目：不銹鋼中文立體字(橫式)，字高:450㎜		單位：字		計 價 代 碼 ： 028910000A41	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，中文字體，不銹鋼立體字，450㎜	字	1.000	4,000.00	4,000.00	M028910000A41,#
	固定鐵件及五金	式	1.000	2,400.00	2,400.00	05500a000401
	技術工	時	4.000	375.00	1,500.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	300.00	300.00	W0127110004
	合計	字	1.000		8,200.00	
	人工： 1,499.78 機具： 0.00 材料： 3,999.96 雜項： 2,700.26		每 字 單價計		8,200	

丙.壹.七.50	工作項目：不銹鋼英文立體字(橫式)，字高:200㎜		單位：字		計 價 代 碼 ： 028910000A42	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，英文字體，不銹鋼立體字，200㎜	字	1.000	1,600.00	1,600.00	M028910000A42,#
	植釘，(加矽利康)	式	1.000	600.00	600.00	05500a0004001
	技術工	時	3.000	375.00	1,125.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	275.00	275.00	W0127110004
	合計	字	1.000		3,600.00	
	人工： 1,125.00 機具： 0.00 材料： 1,599.84 雜項： 875.16		每 字 單價計		3,600	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.壹.八.1	工作項目：電動升降機，乘客用，荷重800kg，速度60m/min，6停		單位：部		計 價 代 碼 ： 142106B7PB	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，升降設備，客用電梯，800kg/12人份，6停，60M/min，電梯設備費	台	1.000	810,000.00	810,000.00	M142106B7PB,#
	電纜及配線工程費	式	1.000	80,000.00	80,000.00	14210a0004,#
	電梯安裝工	工	40.000	2,800.00	112,000.00	L000005b00002,含試車、運轉
	機具不分類，使用費	時	80.000	1,000.00	80,000.00	E000001000011,#
	試運轉	式	1.000	30,000.00	30,000.00	0182010004
	零星工料	式	1.000	8,000.00	8,000.00	W0127110004
	合計	部	1.000		1,120,000.00	
	人工： 112,000.00 機具： 79,968.00 材料： 809,984.00 雜項： 118,048.00		每 部 單價計		1,120,000	

丙.貳.一.1.1	工作項目：既有盤"PM" PANEL		單位：式		計 價 代 碼 ： Z071600009	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	無熔線斷路器，NFB 3P 800AF 800AT 50kA 380V	只	1.000	15,300.00	15,300.00	164110000006*92
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	3,600.00	3,600.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		20,250.00	
	人工： 3,600.45 機具： 0.00 材料： 15,300.90 雜項： 1,348.65		每 式 單價計		20,250	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.貳.一.1.2	工作項目：MPC PANEL		單位：式		計 價 代 碼 ： 0071500040	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	低壓配電盤，CASE：100W*235H*80D/CM SPHC 3.0/2.0T 酸洗粉體塗裝 符合401條款 TAF實驗室	座	1.000	35,100.00	35,100.00	164010000A*14,#
	低壓配電盤，CASE：100W*235H*80D/CM SPHC 2.0/2.0T 酸洗粉體塗裝 符合401條款 TAF實驗室	座	1.000	31,500.00	31,500.00	164010000A*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 800AF 800AT 25kA 220V	只	1.000	11,250.00	11,250.00	164110000006*88,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 400AT 25kA 220V	只	1.000	4,050.00	4,050.00	164110000006*61,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 25kA 220V	只	1.000	2,358.00	2,358.00	164110000006*42,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 25kA 2200V	只	5.000	1,098.00	5,490.00	164110000006*93,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 25KA 220V	只	1.000	1,098.00	1,098.00	164110000006*35,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 25kA 380V	只	3.000	842.00	2,526.00	164110000006*66,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 25kA 220V	只	2.000	842.00	1,684.00	164110000006*95,#
	低壓配電盤，CT 600V 800/5A 30VA MOLD CLASS 0.2	組	3.000	2,430.00	7,290.00	1640100008*23,#
	集合式數位電表，數位式集合全彩TFT液晶電錶(日月報表與碳排記錄型)(內含AM,VM,AS,VS,KWH,PF,KWM,KVAR 3_63次諧波及四組類比信號等功能LCD顯示外部需量同步輸入信號阜 尺寸:144 x 144	只	1.000	40,500.00	40,500.00	162930000006*12,#
	人工：　機具： 材料：　雜項：		每 式 單價計		-	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.2	工作項目：MPC PANEL		單位：式		計 價 代 碼 ： 0071500040	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	低壓配電盤，SPD突波吸收器 3φ4W 240KA≦1NS(含十模組保護及正弦波追蹤濾波裝置及LED指示燈)含LCD計數器,UL認證	只	1.000	79,650.00	79,650.00	1640100006*64,#
	低壓配電盤，HRC FUSE 100A DS TYPE 3相連動	只	1.000	1,440.00	1,440.00	1640100006*33
	電力監視及控制設備，電力資料收集傳送sensor	組	7.000	6,750.00	47,250.00	1380200008*13
	低壓配電盤，半套智慧抽出型電容器組 SC 3φ 260V 20kVAR(含零點投入控制器,IP44門外操作把手HRC-FUSE,6%SR)	只	4.000	36,000.00	144,000.00	1640100006*67,#
	低壓配電盤，半套智慧抽出型電容器組 SC 3φ 260V 5KVAR(含零點投入控制器,IP44門外操作把手HRC-FUSE,6%SR)	只	2.000	34,200.00	68,400.00	1640100006*68,#
	低壓配電盤，快速返應智慧型APFR 6段,含電容器過載,過溫,諧波過高警報輸出功能	只	1.000	23,400.00	23,400.00	1640100006*81
	低壓配電盤，電容器組主電源及控制電源(搖進搖出型)抽出套件	只	6.000	14,400.00	86,400.00	1640100006*84
	低壓配電盤，PT(乾式控制比壓器)3P-3W-380V/220V 1000VA	只	1.000	6,300.00	6,300.00	1640100006*52
	低壓配電盤，CTT 4P W/BASE	只	1.000	1,665.00	1,665.00	1640100006*24
	低壓配電盤，PL 22MM 220V IP65	只	6.000	126.00	756.00	1640100006*27,#
	低壓配電盤，FL 220V T5 14W&LS	只	2.000	585.00	1,170.00	1640100006*31,#
	低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/BASE 附斷電指示	只	6.000	108.00	648.00	1640100006*25
	低壓配電盤，溫度及濕度電驛用(含LED溫度及濕度顯示器RS485)	只	2.000	6,300.00	12,600.00	1640100006*83
	低壓配電盤，盤用散熱裝置FV:600M3/H 防水防塵,IP42	只	1.000	9,000.00	9,000.00	1640100006*86
	低壓配電盤，電熱器 110V 100W	只	2.000	1,080.00	2,160.00	1640100006*85
	人工：　機具： 材料：　雜項：		每 式 單價計		-	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.2	工作項目：MPC PANEL		單位：式		計 價 代 碼 ： 0071500040	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	低壓配電盤，銅排(鍍錫) 3φ4W 800A	式	1.000	27,000.00	27,000.00	1640100004*14
	低壓配電盤，盤內低壓電線	式	2.000	6,750.00	13,500.00	1640100004*17
	低壓配電盤，組裝工資	式	2.000	5,400.00	10,800.00	1640100004*22
	低壓配電盤，五金及另料	式	2.000	13,050.00	26,100.00	16401B0004
	合計	式	1.000		705,085.00	
	人工： 10,787.80 機具： 0.00 材料： 668,209.05 雜項： 26,088.15		每 式 單價計		705,085	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.貳.一.1.3	工作項目：LVTR PANEL		單位：式		計 價 代 碼 ： 0071500039	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	低壓變壓器，TR 3Φ 乾式變壓器 120KVA IP20 DRY TYPE 380V/190-110V DRY TYPE	只	1.000	100,800.00	100,800.00	1646000006*12,#
	合計	式	1.000		100,800.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 100,800.00 雜項： 0.00		每 式 單價計		100,800	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.貳.一.1.4	工作項目：1L PANEL		單位：式		計價代碼：0071500011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	9,000.00	9,000.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 10KA 220V	只	1.000	662.00	662.00	164110000006*96,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	7.000	594.00	4,158.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 220V	只	6.000	203.00	1,218.00	164110000006*19,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	5,400.00	5,400.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,620.00	1,620.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	4,500.00	4,500.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		27,908.00	
	人工：4,498.77　機具：0.00 材料：20,437.03　雜項：2,972.20		每 式 單價計		27,908	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.貳.一.1.5	工作項目：2L PANEL		單位：式		計 價 代 碼 ： 0071500019	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	9,000.00	9,000.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 10KA 220V	只	1.000	662.00	662.00	164110000006*96,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	8.000	594.00	4,752.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 220V	只	6.000	203.00	1,218.00	164110000006*19,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	5,400.00	5,400.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,620.00	1,620.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	4,500.00	4,500.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		28,502.00	
	人工： 4,500.47 機具： 0.00 材料： 21,031.62 雜項： 2,969.91		每 式 單價計		28,502	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.6	工作項目：3L PANEL		單位：式		計 價 代 碼 ： 0071500023	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	9,000.00	9,000.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 10KA 220V	只	1.000	662.00	662.00	164110000006*96,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	8.000	594.00	4,752.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 220V	只	6.000	203.00	1,218.00	164110000006*19,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	5,400.00	5,400.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,620.00	1,620.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	4,500.00	4,500.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		28,502.00	
	人工： 4,500.47 機具： 0.00 材料： 21,031.62 雜項： 2,969.91		每 式 單價計		28,502	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.貳.一.1.7	工作項目：4L PANEL		單位：式		計 價 代 碼 ： 0071500031	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	9,000.00	9,000.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 10KA 220V	只	1.000	662.00	662.00	164110000006*96,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	9.000	594.00	5,346.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 220V	只	6.000	203.00	1,218.00	164110000006*19,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	5,400.00	5,400.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,620.00	1,620.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	4,500.00	4,500.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		29,096.00	
	人工： 4,501.15 機具： 0.00 材料： 21,627.06 雜項： 2,967.79		每 式 單價計		29,096	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.8	工作項目：PF1　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500048	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,250.00	2,250.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 15KA 220V	只	1.000	995.00	995.00	164110000006*33,#
	低壓配電盤，PL 22MM 220V IP65	只	2.000	126.00	252.00	1640100006*27,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	180.00	180.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	270.00	270.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		4,847.00	
	人工：　449.80　機具：　0.00 材料：　3,676.94　雜項：　720.26		每 式 單價計		4,847	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.9	工作項目：PH　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500050	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	4,050.00	4,050.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 10KA 220V	只	1.000	662.00	662.00	164110000006*96,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220V	只	1.000	662.00	662.00	164110000006*36,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 220V	只	1.000	203.00	203.00	164110000006*19,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	1,800.00	1,800.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		10,707.00	
	人工：　1,799.85　機具：　0.00 材料：　6,476.66　雜項：　2,430.49		每 式 單價計		10,707	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.貳.一.1.10	工作項目：RFPW　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500054	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,250.00	2,250.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 220V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*97,#
	低壓配電盤，PL 22MM 220V IP65	只	2.000	126.00	252.00	1640100006*27,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	180.00	180.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	270.00	270.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		4,446.00	
	人工：　449.94　機具：　0.00 材料：　3,275.81　雜項：　720.25		每 式 單價計		4,446	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.11	工作項目：MRC　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500056	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	22,500.00	22,500.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 400AT 10KA 190V	只	1.000	3,735.00	3,735.00	164110000006*59,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 200AT 10kA 190V	只	1.000	1,692.00	1,692.00	164110000006*43,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 10KA 190V	只	1.000	1,692.00	1,692.00	164110000006*41,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 190V	只	2.000	648.00	1,296.00	164110000006*26,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	2,700.00	2,700.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	14,400.00	14,400.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	2,250.00	2,250.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	10,800.00	10,800.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		61,065.00	
	人工：　10,802.40　機具：　0.00 材料：　45,316.33　雜項：　4,946.27		每 式 單價計		61,065	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.12	工作項目：1L1 PANEL　教室燈具盤		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500061	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,700.00	2,700.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 220V	只	2.000	203.00	406.00	164110000006*19,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 10KA 220V	只	2.000	203.00	406.00	164110000006*22,#
	漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	1.000	432.00	432.00	164130000006*19,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		6,833.00	
	人工：　765.30　機具：　0.00 材料：　5,303.09　雜項：　764.61		每 式 單價計		6,833	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.13	工作項目：1L2 PANEL　教室燈具盤		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500065	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,700.00	2,700.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 220V	只	2.000	203.00	406.00	164110000006*19,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 10KA 220V	只	2.000	203.00	406.00	164110000006*22,#
	漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000	432.00	864.00	164130000006*19,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		7,265.00	
	人工：　765.00　機具：　0.00 材料：　5,735.00　雜項：　765.00		每 式 單價計		7,265	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.14	工作項目：1L3 PANEL　教室燈具盤		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500066	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,700.00	2,700.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 220V	只	2.000	203.00	406.00	164110000006*19,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 10KA 220V	只	4.000	203.00	812.00	164110000006*22,#
	漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000	432.00	864.00	164130000006*19,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		7,671.00	
	人工：　764.80　機具：　0.00 材料：　6,140.63　雜項：　765.57		每 式 單價計		7,671	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.15	工作項目：1L4~1L7 PANEL　教室燈具盤		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500067	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	4.000	2,700.00	10,800.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	4.000	594.00	2,376.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 220V	只	8.000	203.00	1,624.00	164110000006*19,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 10KA 220V	只	8.000	203.00	1,624.00	164110000006*22,#
	漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	4.000	432.00	1,728.00	164130000006*19,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	4.000	450.00	1,800.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	4.000	765.00	3,060.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	4.000	315.00	1,260.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	4.000	765.00	3,060.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		27,332.00	
	人工：　3,061.18　機具：　0.00 材料：　21,212.37　雜項：　3,058.45		每 式 單價計		27,332	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.16	工作項目：2L1~2L8 PANEL　教室燈具盤		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500068	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	8.000	2,700.00	21,600.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	8.000	594.00	4,752.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 220V	只	16.000	203.00	3,248.00	164110000006*19,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 10KA 220V	只	18.000	203.00	3,654.00	164110000006*22,#
	漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	8.000	432.00	3,456.00	164130000006*19,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	8.000	450.00	3,600.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	8.000	765.00	6,120.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	8.000	315.00	2,520.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	8.000	765.00	6,120.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		55,070.00	
	人工：　6,118.28　機具：　0.00 材料：　42,827.94　雜項：　6,123.78		每 式 單價計		55,070	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.貳.一.1.17	工作項目：3L1~3L8 PANEL　教室燈具盤		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500069	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	8.000	2,700.00	21,600.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	8.000	594.00	4,752.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 220V	只	16.000	203.00	3,248.00	164110000006*19,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 10KA 220V	只	16.000	203.00	3,248.00	164110000006*22,#
	漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	7.000	432.00	3,024.00	164130000006*19,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	8.000	450.00	3,600.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	8.000	765.00	6,120.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	8.000	315.00	2,520.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	8.000	765.00	6,120.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		54,232.00	
	人工：　6,117.37　機具：　0.00 材料：　41,991.84　雜項：　6,122.79		每 式 單價計		54,232	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.18	工作項目：4L1~4L9 PANEL　教室燈具盤		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500070	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	9.000	2,700.00	24,300.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	9.000	594.00	5,346.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 220V	只	18.000	203.00	3,654.00	164110000006*19,#
	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 10KA 220V	只	14.000	203.00	2,842.00	164110000006*22,#
	漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	9.000	432.00	3,888.00	164130000006*19,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	9.000	450.00	4,050.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	9.000	765.00	6,885.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	9.000	315.00	2,835.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	9.000	765.00	6,885.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		60,685.00	
	人工：　6,887.75　機具：　0.00 材料：　46,915.57　雜項：　6,881.68		每 式 單價計		60,685	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.19	工作項目：1R　PANEL		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500071	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	4,050.00	4,050.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220V	只	1.000	662.00	662.00	164110000006*36,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	7.000	594.00	4,158.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	3.000	81.00	243.00	164110000006*14,#
	漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	4.000	432.00	1,728.00	164130000006*12,#
	SPD突波吸收器 3φ4W 60KA≦1NS(含十模組保護及正弦波追蹤濾波裝置及LED指示燈)UL認證	組	1.000	16,920.00	16,920.00	Z071500075
	低壓配電盤，HRC FUSE 50A DS TYPE 3相連動	只	1.000	1,440.00	1,440.00	1640100006*34
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	2,250.00	2,250.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		34,781.00	
	人工：　2,250.33　機具：　0.00 材料：　13,630.67　雜項：　18,900.00		每 式 單價計		34,781	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.貳.一.1.20	工作項目：2R　PANEL 3φ4W 200-115V		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500077	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	4,050.00	4,050.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220V	只	1.000	662.00	662.00	164110000006*36,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	8.000	594.00	4,752.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	3.000	81.00	243.00	164110000006*14,#
	漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	4.000	432.00	1,728.00	164130000006*12,#
	低壓配電盤，SPD突波吸收器 3φ4W 60KA≦1NS(含十模組保護及正弦波追蹤濾波裝置及LED指示燈)UL認證	只	1.000	16,920.00	16,920.00	1640100006*65,#
	低壓配電盤，HRC FUSE 50A DS TYPE 3相連動	只	1.000	1,440.00	1,440.00	1640100006*34
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	2,250.00	2,250.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		35,375.00	
	人工：　2,249.85　機具：　0.00 材料：　31,144.15　雜項：　1,981.00		每 式 單價計		35,375	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.貳.一.1.21	工作項目：3R PANEL 3φ4W 190-110V		單位：式		計價代碼：Z071500078	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	5,400.00	5,400.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 200AT 10KA 220V	只	1.000	1,692.00	1,692.00	164110000006*53,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 220V	只	1.000	594.00	594.00	164110000006*97,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	7.000	594.00	4,158.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	3.000	81.00	243.00	164110000006*14,#
	漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	4.000	432.00	1,728.00	164130000006*12,#
	低壓配電盤，SPD突波吸收器 3φ4W 60KA≦1NS(含十模組保護及正弦波追蹤濾波裝置及LED指示燈)UL認證	只	1.000	16,920.00	16,920.00	1640100006*65,#
	低壓配電盤，HRC FUSE 50A DS TYPE 3相連動	只	1.000	1,440.00	1,440.00	1640100006*34
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	3,600.00	3,600.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	2,700.00	2,700.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		40,905.00	
	人工：2,699.73　機具：0.00 材料：35,775.51　雜項：2,429.76		每式單價計		40,905	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.22	工作項目：4R PANEL 3φ4W 190-110V		單位：式		計價代碼：Z071500081	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	5,400.00	5,400.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 10KA 190V	只	1.000	1,692.00	1,692.00	164110000006*41,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	9.000	594.00	5,346.00	164110000006*77,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	3.000	81.00	243.00	164110000006*14,#
	漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	4.000	432.00	1,728.00	164130000006*12,#
	低壓配電盤，SPD突波吸收器 3φ4W 60KA≦1NS(含十模組保護及正弦波追蹤濾波裝置及LED指示燈)UL認證	只	1.000	16,920.00	16,920.00	1640100006*65,#
	低壓配電盤，HRC FUSE 50A DS TYPE 3相連動	只	1.000	1,440.00	1,440.00	1640100006*34
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	3,600.00	3,600.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	1,350.00	1,350.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	2,700.00	2,700.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		41,499.00	
	人工：2,701.58　機具：0.00 材料：36,369.73　雜項：2,427.69		每式單價計		41,499	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.貳.一.1.23	工作項目：1R1~1R3,2R1~2R3 PANEL 教室插座盤		單位：式		計價代碼：Z071500082	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	6.000	2,700.00	16,200.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 190V	只	6.000	383.00	2,298.00	164110000006*75,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	24.000	81.00	1,944.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	6.000	450.00	2,700.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	6.000	765.00	4,590.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	6.000	315.00	1,890.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	6.000	765.00	4,590.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		34,212.00	
	人工：4,591.25　機具：0.00 材料：25,032.92　雜項：4,587.83		每 式 單價計		34,212	

丙.貳.一.1.24	工作項目：1R4~1R7,2R4~2R7 PANEL 教室插座盤		單位：式		計價代碼：Z071500085	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	8.000	2,700.00	21,600.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 190V	只	8.000	383.00	3,064.00	164110000006*75,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	32.000	81.00	2,592.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	8.000	450.00	3,600.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	8.000	765.00	6,120.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	8.000	315.00	2,520.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	8.000	765.00	6,120.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		45,616.00	
	人工：6,121.67　機具：0.00 材料：33,377.22　雜項：6,117.11		每 式 單價計		45,616	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丙.貳.一.1.25	工作項目：2R8　PANEL 教室插座盤		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500086	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,700.00	2,700.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 190V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*75,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	4.000	81.00	324.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		5,702.00	
	人工：765.21　機具：0.00 材料：4,172.15　雜項：764.64		每 式 單價計		5,702	

丙.貳.一.1.26	工作項目：3R1~3R4　PANEL 教室插座盤		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500087	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	4.000	3,600.00	14,400.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 190V	只	4.000	383.00	1,532.00	164110000006*75,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	56.000	81.00	4,536.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	4.000	450.00	1,800.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	4.000	1,350.00	5,400.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	4.000	315.00	1,260.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	4.000	1,350.00	5,400.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		34,328.00	
	人工：5,399.79　機具：0.00 材料：25,869.59　雜項：3,058.62		每 式 單價計		34,328	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.貳.一.1.27	工作項目：3R5　PANEL 教室插座盤		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500088	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,700.00	2,700.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 190V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*75,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	4.000	81.00	324.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		5,702.00	
	人工：765.21　機具：0.00 材料：4,172.15　雜項：764.64		每 式 單價計		5,702	

丙.貳.一.1.28	工作項目：3R6　PANEL 教室插座盤		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500089	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	3,150.00	3,150.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 190V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*75,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	9.000	81.00	729.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	900.00	900.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		6,827.00	
	人工：899.80　機具：0.00 材料：5,161.89　雜項：765.31		每 式 單價計		6,827	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

丙.貳.一.1.29	工作項目：3R7　PANEL 教室插座盤		單位：式		計價代碼：Z071500090	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	3,600.00	3,600.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 190V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*81,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	17.000	81.00	1,377.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,440.00	1,440.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	1,440.00	1,440.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		9,005.00	
	人工：1,439.90　機具：0.00 材料：6,799.67　雜項：765.43		每 式 單價計		9,005	

丙.貳.一.1.30	工作項目：3R8　PANEL 教室插座盤		單位：式		計價代碼：Z071500092	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,700.00	2,700.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 190V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*75,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	6.000	81.00	486.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		5,864.00	
	人工：765.25　機具：0.00 材料：4,334.08　雜項：764.67		每 式 單價計		5,864	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.貳.一.1.31	工作項目：4R1　PANEL 教室插座盤		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500093	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,700.00	2,700.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 190V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*75,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	6.000	81.00	486.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		5,864.00	
	人工：765.25　機具：0.00 材料：4,334.08　雜項：764.67		每 式 單價計		5,864	

丙.貳.一.1.32	工作項目：4R2、4R4　PANEL 教室插座盤		單位：式		計　價　代　碼　：　Z071500094	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	2.000	3,600.00	7,200.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 190V	只	2.000	383.00	766.00	164110000006*75,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	24.000	81.00	1,944.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	2.000	450.00	900.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	2.000	1,080.00	2,160.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	2.000	315.00	630.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	2.000	1,080.00	2,160.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		15,760.00	
	人工：2,160.70　機具：0.00 材料：12,070.58　雜項：1,528.72		每 式 單價計		15,760	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.貳.一.1.33	工作項目：4R3 PANEL 教室插座盤		單位：式		計價代碼：Z071500095	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	3,600.00	3,600.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 190V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*75,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	9.000	81.00	729.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	1,080.00	1,080.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		7,637.00	
	人工：1,079.87　機具：0.00 材料：5,791.90　雜項：765.23		每 式 單價計		7,637	

丙.貳.一.1.34	工作項目：4R5 PANEL 教室插座盤		單位：式		計價代碼：Z071500096	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	1.000	2,700.00	2,700.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 190V	只	1.000	383.00	383.00	164110000006*75,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	6.000	81.00	486.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	1.000	450.00	450.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	1.000	315.00	315.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	1.000	765.00	765.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		5,864.00	
	人工：765.25　機具：0.00 材料：4,334.08　雜項：764.67		每 式 單價計		5,864	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丙.貳.一.1.35	工作項目：4R6~4R9 PANEL 教室插座盤		單位：式		計 價 代 碼 ： Z071500097	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體烤漆	只	4.000	2,700.00	10,800.00	164710000006*13,#
	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 190V	只	4.000	383.00	1,532.00	164110000006*75,#
	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	16.000	81.00	1,296.00	164110000006*14,#
	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	4.000	450.00	1,800.00	1640100004*19
	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	4.000	765.00	3,060.00	1640100004*15
	低壓配電盤，線料及配線另料	式	4.000	315.00	1,260.00	1640100004*31
	低壓配電盤，組裝工資	式	4.000	765.00	3,060.00	1640100004*22
	合計	式	1.000		22,808.00	
	人工： 3,060.83 機具： 0.00 材料： 16,688.62 雜項： 3,058.55		每 式 單價計		22,808	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.壹.一	工作項目：高壓混凝土磚鋪面(硬底)，(既有鋪面更新)，(水沖磨面)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 027940000201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配	M3	0.300	1,450	435.00	0231921003,*同丁.壹.一R.1
回填土搗固機	時	0.100	800.00	80.00	E000005800001,#
操作手，壓實機	時	0.100	375.00	37.50	L0000051000N1,#
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.200	3,090	618.00	0331025103,#,*同甲.壹.一R.3
產品，銲接鋼線網，鍍鋅網線，D=6mm，@15cm	M2	1.000	110.00	110.00	M032205048201,#
水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
產品，高壓混凝土磚(水沖磨面)，厚度=8cm	M2	1.000	1,340.00	1,340.00	M027860000201,#
鋪設工，高壓混凝土地磚	時	0.300	375.00	112.50	L000005i00051,#
小工	時	0.200	250.00	50.00	L000006100001
零星工料	式	1.000	24.00	24.00	W0127110004
合計	M2	1.000		2,930.00	

人工： 273.66	機具： 195.43	每 M2 單價計	2,930	
材料： 2,357.19	雜項： 103.72			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.一 R.1	工作項目：選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231921003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配	M3	1.000	1,100.00	1,100.00	M0231921003
	開挖機	時	0.200	1,100.00	220.00	E000004400001
	操作手，開挖機	時	0.200	380.00	76.00	L000005100001,#
	零星工料	式	1.000	54.00	54.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		1,450.00	
	人工： 75.98 機具： 219.97 材料： 1,099.96 雜項： 54.09		每 M3 單價計		1,450	

丁.壹.一 R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.壹.一 R.6	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二	工作項目：高壓混凝土磚鋪面(硬底)，(水沖磨面)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 027860000201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配	M3	0.300	1,450	435.00	0231921003,*同丁.壹.一R.1
回填土搗固機	時	0.100	800.00	80.00	E000005800001,#
操作手，壓實機	時	0.100	375.00	37.50	L0000051000N1,#
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.200	3,090	618.00	0331025103,#,*同甲.壹.一R.3
產品，銲接鋼線網，鍍鋅網線，D=6mm，@15cm	M2	1.000	110.00	110.00	M032205048201,#
水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
產品，高壓混凝土磚(水沖磨面)，厚度=8cm	M2	1.000	1,340.00	1,340.00	M0278600002,#
鋪設工，高壓混凝土地磚	時	0.300	375.00	112.50	L000005i00051,#
小工	時	0.200	250.00	50.00	L000006100001
零星工料	式	1.000	24.00	24.00	W0127110004
合計	M2	1.000		2,930.00	

人工： 273.66	機具： 195.43	每 M2 單價計	2,930	
材料： 2,357.19	雜項： 103.72			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二 R.1	工作項目：選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231921003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配	M3	1.000	1,100.00	1,100.00	M0231921003
	開挖機	時	0.200	1,100.00	220.00	E000004400001
	操作手，開挖機	時	0.200	380.00	76.00	L000005100001,#
	零星工料	式	1.000	54.00	54.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		1,450.00	
	人工： 75.98 機具： 219.97 材料： 1,099.96 雜項： 54.09		每 M3 單價計		1,450	

丁.壹.二 R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二 R.6	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	
丁.壹.三	工作項目：透水鋪面，透水性混凝土地磚(既有鋪面更新)，(水沖磨面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0279400002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配	M3	0.150	1,450	217.50	0231921003,*同丁.壹.一R.1
	回填土搗固機	時	0.060	800.00	48.00	E000005800001,#
	操作手，壓實機	時	0.060	375.00	22.50	L0000051000N1,#
	選擇性回填材料，透水材料，砂	M3	0.040	1,100.00	44.00	0231911003
	產品，透水性鋪面，透水混凝土地磚，水沖磨面，厚度6cm	M2	1.000	1,100.00	1,100.00	M0279400532,#
	技術工	時	0.300	375.00	112.50	L000005000001
	小工	時	0.200	250.00	50.00	L000006100001
	機具不分類，使用費	時	0.020	1,000.00	20.00	E000001000011,#
	零星工料	式	1.000	15.50	15.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,630.00	
	人工： 173.92 機具： 101.06 材料： 1,265.04 雜項： 89.98		每 M2 單價計		1,630	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.三 R.1	工作項目：選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231921003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配	M3	1.000	1,100.00	1,100.00	M0231921003
	開挖機	時	0.200	1,100.00	220.00	E000004400001
	操作手，開挖機	時	0.200	380.00	76.00	L000005100001,#
	零星工料	式	1.000	54.00	54.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		1,450.00	
	人工： 75.98 機具： 219.97 材料： 1,099.96 雜項： 54.09		每 M3 單價計		1,450	
丁.壹.四	工作項目：車道入口，AC鋪面		單位：M2		計 價 代 碼 ： 02794000022	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，瀝青混凝土	T	0.120	3,000.00	360.00	M027420000401,#
	瀝青混凝土鋪裝機	時	0.040	1,000.00	40.00	E000002700001
	液化瀝青灑佈機	式	1.000	10.00	10.00	E000006100004
	鐵輪壓路機	式	1.000	20.00	20.00	E000006700004
	技術工	時	0.400	375.00	150.00	L000005000001
	小工	時	0.100	250.00	25.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	15.00	15.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		620.00	
	人工： 175.03 機具： 70.00 材料： 359.97 雜項： 15.00		每 M2 單價計		620	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.五	工作項目：花崗石舖面，(花崗石厚度6cm)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0279400002201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.150	3,090	463.50	0331025103,#,* 同甲.壹.一R.3
	產品，銲接鋼線網，鍍鋅網線，D=6mm，@15cm	M2	1.000	110.00	110.00	M0322050482,#
	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030122
	產品，石材，天然花崗石，厚度:6cm	才	11.000	285.00	3,135.00	M0441020002,#含 板料切割及加工
	產品，水泥基膠黏著材，專用黏著劑	式	1.000	220.00	220.00	M09300R000402
	花崗石地面鋪設工	時	1.200	400.00	480.00	L000005Z00001,#
	小工	時	0.600	250.00	150.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	51.50	51.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		5,060.00	
	人工： 841.48 機具： 16.70 材料： 3,912.39 雜項： 289.43		每 M2 單價計		5,060	

丁.壹.五 R.1	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.六	工作項目：景觀緣石，預鑄洗石子收邊緣石		單位：M		計 價 代 碼 ： 0277081221	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.010	4,100	41.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.020	2,900	58.00	0331024103,*同乙.壹.四.15R.1
	產品，預鑄洗石子收邊緣石，30*15*10cm	M	1.000	610.00	610.00	M0277081221,#
	技術工	時	0.400	375.00	150.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	21.00	21.00	W0127110004
	合計	M	1.000		880.00	
	人工： 153.03 機具： 11.00 材料： 693.18 雜項： 22.79		每 M 單價計		880	

丁.壹.六R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.六 R.2	工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331024103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,600.00	2,600.00	M0305043103
	混凝土澆置工	時	0.240	330.00	79.20	L7122013001,#
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	混凝土輸送設備	式	1.000	30.00	30.00	E3532X60104,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	30.80	30.80	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 149.93 機具： 99.18 材料： 2,600.14 雜項： 50.75		每 M3 單價計		2,900	

丁.壹.七	工作項目：景觀緣石(沿淺溝)，預鑄洗石子路緣石		單位：M		計 價 代 碼 ： 027708122101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.010	4,100	41.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.020	2,900	58.00	0331024103,*同乙.壹.四.15R.1
	產品，預鑄洗石子路緣石，60*15*15cm	M	1.000	900.00	900.00	M0277081221C1,#
	技術工	時	0.400	375.00	150.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	21.00	21.00	W0127110004
	合計	M	1.000		1,170.00	
	人工： 153.04 機具： 11.00 材料： 983.14 雜項： 22.82		每 M 單價計		1,170	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.七 R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	
丁.壹.七 R.2	工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331024103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,600.00	2,600.00	M0305043103
	混凝土澆置工	時	0.240	330.00	79.20	L7122013001,#
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	混凝土輸送設備	式	1.000	30.00	30.00	E3532X60104,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	30.80	30.80	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 149.93 機具： 99.18 材料： 2,600.14 雜項： 50.75		每 M3 單價計		2,900	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.八	工作項目：路緣石(沿AC道路)，預鑄洗石子路緣石		單位：M		計 價 代 碼 ： 027701100101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.020	2,900	58.00	0331024103,*同乙.壹.四.15R.1
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.010	4,100	41.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
	產品，路緣石，預鑄洗石子緣石，60*15*20cm	M	1.000	870.00	870.00	M027708122101,#
	技術工	時	0.400	375.00	150.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	31.00	31.00	W0127110004
	合計	M	1.000		1,150.00	
	人工： 152.95 機具： 11.04 材料： 953.12 雜項： 32.89		每 M 單價計		1,150	

丁.壹.八R.1	工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331024103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,600.00	2,600.00	M0305043103
	混凝土澆置工	時	0.240	330.00	79.20	L7122013001,#
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	混凝土輸送設備	式	1.000	30.00	30.00	E3532X60104,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	30.80	30.80	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 149.93 機具： 99.18 材料： 2,600.14 雜項： 50.75		每 M3 單價計		2,900	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.壹.八 R.2	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	
丁.壹.九	工作項目：D1，L型大門，(不銹鋼門)，(電動)，H=120cm，L=849cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 110140000A01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	雙軌電動大門(含大門橫梁、鍊條箱、固定架、惰輪組、壓輪組、傳動馬達、障感器、變頻器設備等)	座	1.000	350,000.00	350,000.00	Z110140000A,#
	6kg/m鋼軌,裁切加工及安裝	M	30.000	1,250.00	37,500.00	Z050600A001,#
	鋼材焊接工	工	4.000	4,000.00	16,000.00	L000005S00002
	電工，電線及電纜安裝工資	工	2.000	3,000.00	6,000.00	L000005900022
	技術工	時	40.000	375.00	15,000.00	L000005000001
	小工	工	2.000	2,000.00	4,000.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	1,500.00	1,500.00	W0127110004
	合計	座	1.000		430,000.00	
	人工： 40,979.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 389,021.00		每 座 單價計		430,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.壹.十	工作項目：D2，L型大門，(不銹鋼門)，(電動)，H=120cm，L=890cm	單位：座	計 價 代 碼 ： 110140000A02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
雙軌電動大門(含大門橫梁、鍊條箱、固定架、惰輪組、壓輪組、傳動馬達、障感器、變頻器設備等)	座	1.000	360,500.00	360,500.00	Z110140000A01,#
6kg/m鋼軌,裁切加工及安裝	M	32.000	1,250.00	40,000.00	Z050600A001,#
鋼材焊接工	工	5.000	4,000.00	20,000.00	L000005S00002
電工，電線及電纜安裝工資	工	2.000	3,000.00	6,000.00	L000005900022
技術工	時	48.000	375.00	18,000.00	L000005000001
小工	工	2.000	2,000.00	4,000.00	L000006100002
零星工料	式	1.000	1,500.00	1,500.00	W0127110004
合計	座	1.000		450,000.00	

人工： 48,015.00	機具： 0.00	每 座 單價計	450,000	
材料： 0.00	雜項： 401,985.00			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.十一	工作項目：圍牆，基礎結構工程	單位：M	計 價 代 碼 ： 0260114301A01

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	109.000	110	11,990.00	0231623G53,#,*同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	109.000	250	27,250.00	023234X3Z301,#,*同乙.壹.一.4
結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	13.000	2,900	37,700.00	0331023003,#,*同乙.壹.二.2
結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2	M3	131.000	3,180	416,580.00	0331026003,#,*同乙.壹.二.3
鋼筋，SD420W，連工帶料	T	16.000	37,950	607,200.00	0321060075,#,*同乙.壹.二.4
場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物)	M2	708.000	710	502,680.00	0311011502,#,*同乙.壹.二.9
零星工料	式	1.000	12,550.00	12,550.00	W0127110004
合計	M	171.000		1,615,950.00	
計	M	1.000		9,450.00	

人工： 2,702.70	機具： 743.72	每 M 單價計	9,450	
材料： 5,740.87	雜項： 262.71			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.十一 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

丁.壹.十一 R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 023234X3Z301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工： 0.00 機具： 198.00 材料： 0.00 雜項： 52.00		每 M3 單價計		250	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.十一 R.3	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計價代碼：0331023003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,700.00	2,700.00	M0305042103,#
	混凝土作業工，澆置	時	0.220	330.00	72.60	L000006900001,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.020	1,350.00	27.00	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	零星工料	式	1.000	5.40	5.40	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工：147.61　機具：46.98 材料：2,699.90　雜項：5.51		每 M3 單價計		2,900	

丁.壹.十一 R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2		單位：M3		計價代碼：0331026003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，245kgf/cm2	M3	1.000	2,680.00	2,680.00	M0305045003
	混凝土澆置工	時	0.480	330.00	158.40	L7122013001,#
	小工	時	0.700	250.00	175.00	L000006100001
	混凝土輸送設備	式	1.000	110.00	110.00	E3532X60104,#
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	16.60	16.60	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,180.00	
	人工：284.93　機具：178.40 材料：2,680.10　雜項：36.57		每 M3 單價計		3,180	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.十一 R.5	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000	28,500.00	28,500.00	M0321060005
	鋼筋彎紮工	時	13.600	375.00	5,100.00	L000005K00001
	鋼筋剪裁工	時	11.000	375.00	4,125.00	L000005K0001
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	25.00	100.00	M0506020709
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	T	1.000		37,950.00	
	人工： 4,125.17 機具： 5,100.48 材料： 28,599.11 雜項： 125.24		每 T 單價計		37,950	
丁.壹.十一 R.6	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311011502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，模板用木材，板材，損耗	M3	0.030	25,000.00	750.00	M0605021013,#
	產品，模板用木材，割材及角材，損耗	M3	0.020	22,000.00	440.00	M0605024013,#
	產品，模板用支撐材料，普通模板用	式	1.000	650.00	650.00	M03110PWD0A34,#
	產品，鐵釘，鍍鋅	kg	1.600	30.00	48.00	M0609011009,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	kg	1.000	60.00	60.00	M05060D4009,#
	模板安裝工	時	8.000	375.00	3,000.00	L000005P00001
	小工	時	8.000	250.00	2,000.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	152.00	152.00	W0127110004
	合計	M2	10.000		7,100.00	
	計	M2	1.000		710.00	
	人工： 499.99 機具： 0.00 材料： 194.82 雜項： 15.19		每 M2 單價計		710	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.壹.十二	工作項目：新設圍牆(有花台)，鍍鋅鋼材(烤漆)欄杆(格柵式)，H=105cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 081003000203	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鍍鋅鋼管，烤漆，30mm*30mm方管，(含製造、加工及運搬)	M	28.000	950.00	26,600.00	M05500Sa001,#
	產品，鍍鋅鋼管，烤漆，50mm*50mm方管，(含製造、加工及運搬)	M	4.200	1,300.00	5,460.00	M05500Sa00101,#
	產品，鍍鋅鋼材，(端板及固定鐵件)	式	1.000	2,500.00	2,500.00	M05500Sa00401,#
	技術工	工	4.000	3,000.00	12,000.00	L000005000002
	小工	工	2.000	2,000.00	4,000.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	140.00	140.00	W0127110004
	合計	M	3.900		50,700.00	
	計	M	1.000		13,000.00	
	人工： 4,102.80 機具： 0.00 材料： 8,862.10 雜項： 35.10		每 M 單價計		13,000	

丁.壹.十三	工作項目：原有(格柵式欄杆)圍牆移設，H=105cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 081003000204	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	欄杆,(格柵式)，拆卸、運搬費	式	1.000	3,000.00	3,000.00	Z050600A00102,#
	技術工	工	4.000	3,000.00	12,000.00	L000005000002
	小工	工	2.000	2,000.00	4,000.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	380.00	380.00	W0127110004
	合計	M	3.400		19,380.00	
	計	M	1.000		5,700.00	
	人工： 4,705.92 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 994.08		每 M 單價計		5,700	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.十四	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922030502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.720	375.00	270.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.560	250.00	140.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	17.00	17.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		550.00	
	人工： 410.01 機具： 27.01 材料： 93.45 雜項： 19.53		每 M2 單價計		550	

丁.壹.十四R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.壹.十五	工作項目：牆面抿石子		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0978020002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	kg	8.000	5.00	40.00	M0305201009
	產品，抿石子，白色水泥	KG	2.000	15.00	30.00	M0978202009
	產品，小石粒	KG	12.000	18.00	216.00	M09050C0009
	產品，石粉	KG	3.000	10.00	30.00	M09050D0009
	產品，水泥砂漿粉刷，分隔壓條	式	1.000	15.00	15.00	M09050D000901
	泥水工，粉刷	時	2.400	375.00	900.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	1.400	250.00	350.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	19.00	19.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,600.00	
	人工： 1,250.08 機具： 0.00 材料： 331.04 雜項： 18.88		每 M2 單價計		1,600	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.壹.十六	工作項目：植樹，水黃皮，H:>4.5M，米徑:>6cm，W>2.5M，(不得去頂，樹型健全)	單位：株	計 價 代 碼 ： 0293100000102

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.750	110	82.50	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	0.750	250	187.50	023234X3Z3,#,* 同乙.壹.一 .12R.5
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	5.000	12.00	60.00	M02900A1009,#,#
產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	0.500	760.00	380.00	M02900B1003,#
產品，水黃皮	株	1.000	2,100.00	2,100.00	M029385J0001
植栽種植工	時	5.000	300.00	1,500.00	L000005e00001
植栽養護工	時	5.000	300.00	1,500.00	L000005f00001
吊卡車	時	0.600	1,000.00	600.00	E000003E00001,#
零星工料	式	1.000	90.00	90.00	W0127110004
合計	株	1.000		6,500.00	

人工： 3,019.90	機具： 748.80	每 株 單價計	6,500	
材料： 2,100.15	雜項： 631.15			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.十六 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

丁.壹.十六 R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 023234X3Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工： 0.00 機具： 198.00 材料： 0.00 雜項： 52.00		每 M3 單價計		250	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.十七	工作項目：植樹，台灣欒樹，H:>4M，米徑:>6cm，W>2.5M，(不得去頂，樹型健全)	單位：株	計 價 代 碼 ： 0293100000103

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.750	110	82.50	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	0.750	250	187.50	023234X3Z3,#,* 同乙.壹.一 .12R.5
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	5.000	12.00	60.00	M02900A1009,#,#
產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	0.500	760.00	380.00	M02900B1003,#
產品，喬木，台灣欒樹	株	1.000	1,550.00	1,550.00	M02931139001
植栽種植工	時	4.800	300.00	1,440.00	L000005e00001
植栽養護工	時	4.600	300.00	1,380.00	L000005f00001
吊卡車	時	0.600	1,000.00	600.00	E000003E00001,#
零星工料	式	1.000	120.00	120.00	W0127110004
合計	株	1.000		5,800.00	

人工： 2,839.68	機具： 748.78	每 株 單價計	5,800	
材料： 1,549.76	雜項： 661.78			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.十七R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計價代碼：0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工：26.60　機具：0.00 材料：0.00　雜項：83.40		每 M3 單價計		110	

丁.壹.十七R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計價代碼：023234X3Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工：0.00　機具：198.00 材料：0.00　雜項：52.00		每 M3 單價計		250	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.壹.十八	工作項目：植樹，烏心石，H=4M，米徑:6cm，W>2.5M，(不得去頂，樹型健全)	單位：株	計 價 代 碼 ： 0293100000101

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.750	110	82.50	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	0.750	250	187.50	023234X3Z3,#,* 同乙.壹.一 .12R.5
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	5.000	12.00	60.00	M02900A1009,#,#
產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	0.500	760.00	380.00	M02900B1003,#
產品，烏心石	株	1.000	1,550.00	1,550.00	M02938280001
植栽種植工	時	4.800	300.00	1,440.00	L000005e00001
植栽養護工	時	4.600	300.00	1,380.00	L000005f00001
吊卡車	時	0.600	1,000.00	600.00	E000003E00001,#
零星工料	式	1.000	120.00	120.00	W0127110004
合計	株	1.000		5,800.00	

人工： 2,839.68	機具： 748.78	每 株 單價計	5,800	
材料： 1,549.76	雜項： 661.78			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.十八 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00		每 M3 單價計		110	
	材料： 0.00 雜項： 83.40					

丁.壹.十八 R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 023234X3Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工： 0.00 機具： 198.00		每 M3 單價計		250	
	材料： 0.00 雜項： 52.00					

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.壹.十九	工作項目：植樹，黃花風鈴木，H:>3.5M，米徑:8cm，W>3M，(不得去頂，樹型健全)	單位：株	計 價 代 碼 ： 0293100000104

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.750	110	82.50	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	0.750	250	187.50	023234X3Z3,#,* 同乙.壹.一 .12R.5
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	5.000	12.00	60.00	M02900A1009,#,#
產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	0.500	760.00	380.00	M02900B1003,#
產品，黃花風鈴木	株	1.000	1,550.00	1,550.00	M02938LG0001
植栽種植工	時	4.800	300.00	1,440.00	L000005e00001
植栽養護工	時	4.600	300.00	1,380.00	L000005f00001
吊卡車	時	0.600	1,000.00	600.00	E000003E00001,#
零星工料	式	1.000	120.00	120.00	W0127110004
合計	株	1.000		5,800.00	

人工： 2,839.68	機具： 748.78	每 株 單價計	5,800	
材料： 1,549.76	雜項： 661.78			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.十九 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

丁.壹.十九 R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 023234X3Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工： 0.00 機具： 198.00 材料： 0.00 雜項： 52.00		每 M3 單價計		250	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二十	工作項目：植樹，美人樹，H:>5M，米徑:10cm，W>4.5M，(不得去頂，樹型健全)	單位：株	計 價 代 碼 ： 0293100000105

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.750	110	82.50	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	0.750	250	187.50	023234X3Z3,#,* 同乙.壹.一 .12R.5
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	5.000	12.00	60.00	M02900A1009,#,#
產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	0.500	760.00	380.00	M02900B1003,#
產品，美人樹	株	1.000	1,550.00	1,550.00	M02938AE0001
植栽種植工	時	4.800	300.00	1,440.00	L000005e00001
植栽養護工	時	4.600	300.00	1,380.00	L000005f00001
吊卡車	時	0.600	1,000.00	600.00	E000003E00001,#
零星工料	式	1.000	120.00	120.00	W0127110004
合計	株	1.000		5,800.00	

人工： 2,839.68	機具： 748.78	每 株 單價計	5,800	
材料： 1,549.76	雜項： 661.78			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二十R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計價代碼：0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工：26.60　機具：0.00 材料：0.00　雜項：83.40		每 M3 單價計		110	

丁.壹.二十R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計價代碼：023234X3Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工：0.00　機具：198.00 材料：0.00　雜項：52.00		每 M3 單價計		250	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二十一	工作項目：植樹，羊蹄甲，H:>5M，米徑:8cm，W>3~4M，(不得去頂，樹型健全)	單位：株	計 價 代 碼 ： 0293100000108

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.750	110	82.50	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	0.750	250	187.50	023234X3Z3,#,* 同乙.壹.一 .12R.5
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	5.000	12.00	60.00	M02900A1009,#,#
產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	0.500	760.00	380.00	M02900B1003,#
產品，羊蹄甲	株	1.000	1,550.00	1,550.00	M02938420001
植栽種植工	時	4.800	300.00	1,440.00	L000005e00001
植栽養護工	時	4.600	300.00	1,380.00	L000005f00001
吊卡車	時	0.600	1,000.00	600.00	E000003E00001,#
零星工料	式	1.000	120.00	120.00	W0127110004
合計	株	1.000		5,800.00	

人工： 2,839.68	機具： 748.78	每 株 單價計	5,800	
材料： 1,549.76	雜項： 661.78			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二十一R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計價代碼：0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工：26.60　機具：0.00 材料：0.00　雜項：83.40		每 M3 單價計		110	

丁.壹.二十一R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計價代碼：023234X3Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工：0.00　機具：198.00 材料：0.00　雜項：52.00		每 M3 單價計		250	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二十二	工作項目：植樹，九芎，H:>5M，米徑:8cm，W>3.5M，(不得去頂，樹型健全)	單位：株	計 價 代 碼 ： 0293100000106

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.750	110	82.50	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	0.750	250	187.50	023234X3Z3,#,* 同乙.壹.一 .12R.5
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	5.000	12.00	60.00	M02900A1009,#,#
產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	0.500	760.00	380.00	M02900B1003,#
產品，九芎	株	1.000	1,550.00	1,550.00	M02938CH0001
植栽種植工	時	4.800	300.00	1,440.00	L000005e00001
植栽養護工	時	4.600	300.00	1,380.00	L000005f00001
吊卡車	時	0.600	1,000.00	600.00	E000003E00001,#
零星工料	式	1.000	120.00	120.00	W0127110004
合計	株	1.000		5,800.00	

人工： 2,839.68	機具： 748.78	每 株 單價計	5,800	
材料： 1,549.76	雜項： 661.78			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.壹.二十二R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00		每 M3 單價計		110	
	材料： 0.00 雜項： 83.40					

丁.壹.二十二R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 023234X3Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工： 0.00 機具： 198.00		每 M3 單價計		250	
	材料： 0.00 雜項： 52.00					

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二十三	工作項目：月橘，H30<60cm,W>8cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029222P000101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	餘方自行處理，就地平衡	M3	0.200	275.00	55.00	02323PWDB2003,#
	配合技術工之勞工，整地	時	0.100	225.00	22.50	L000006A00011
	產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	1.200	12.00	14.40	M02900A1009,#,#
	植栽種植工	時	0.400	300.00	120.00	L000005e00001
	植栽養護工	時	0.400	300.00	120.00	L000005f00001
	產品，月橘，H30<60cm,W>8cm，植栽及養護	株	10.000	22.00	220.00	M029222P000101,#
	零星工料	式	1.000	48.10	48.10	W0127110004
	合計	株	10.000		600.00	
	計	株	1.000		60.00	
	人工： 26.25 機具： 0.00 材料： 22.00 雜項： 11.75		每 株 單價計		60	

丁.壹.二十四	工作項目：小葉赤楠，H30<60cm,W>8cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029326R0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	餘方自行處理，就地平衡	M3	0.200	275.00	55.00	02323PWDB2003,#
	配合技術工之勞工，整地	時	0.100	225.00	22.50	L000006A00011
	產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	1.200	12.00	14.40	M02900A1009,#,#
	植栽種植工	時	0.400	300.00	120.00	L000005e00001
	植栽養護工	時	0.400	300.00	120.00	L000005f00001
	產品，小葉赤楠，H30<60cm,W>8cm，植栽及養護	株	10.000	22.00	220.00	M029326R0001,#
	零星工料	式	1.000	48.10	48.10	W0127110004
	合計	株	10.000		600.00	
	計	株	1.000		60.00	
	人工： 26.25 機具： 0.00 材料： 22.00 雜項： 11.75		每 株 單價計		60	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二十五	工作項目：植草，台北草(馬尼拉芝)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0292000022	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽，換置客土，機械挖方	M3	0.050	1,000.00	50.00	02900PWD2003,#
	產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	1.000	12.00	12.00	M02900A1009,#,#
	植栽種植工	時	0.080	300.00	24.00	L000005e00001
	植栽養護工	時	0.260	300.00	78.00	L000005f00001
	配合技術工之勞工，整地	時	0.040	225.00	9.00	L000006A00011
	產品，台北草(馬尼拉芝)，植栽及養護	M2	1.000	80.00	80.00	M0292000022,#
	零星工料	式	1.000	7.00	7.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		260.00	
	人工： 111.00 機具： 0.00 材料： 80.00 雜項： 69.00		每 M2 單價計		260	

丁.壹.二十六	工作項目：導根板，H=100CM		單位：M2		計 價 代 碼 ： 02900XT000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，導根板(PVC材質)， H=100cm	M2	1.000	510.00	510.00	M02900XT000201,#
	技術工	時	0.160	375.00	60.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	30.00	30.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		600.00	
	人工： 60.00 機具： 0.00 材料： 510.00 雜項： 30.00		每 M2 單價計		600	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二十七	工作項目：植栽，客土，砂質壤土		單位：M3		計 價 代 碼 ： 02900B1003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	1.000	760.00	760.00	M02900B1003,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	機具不分類，使用費	時	0.040	1,000.00	40.00	E000001000011,#
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		885.00	
	人工： 74.96 機具： 40.00 材料： 0.00 雜項： 770.04		每 M3 單價計		885	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二十八	工作項目：現有銅像遷移及復舊，(含既有基座敲除與新設基座、遷移、維護及復舊)	單位：式	計 價 代 碼 ： 0260114301A02

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	3.000	110	330.00	0231623G53,#,*同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	3.000	250	750.00	023234X3Z301,#,*同乙.壹.一.4
結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.300	2,900	870.00	0331023003,#,*同乙.壹.二.2
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	4.000	3,090	12,360.00	0331025103,#,*同甲.壹.一R.3
鋼筋，SD420W，連工帶料	T	0.300	37,950	11,385.00	0321060075,#,*同乙.壹.二.4
場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物)	M2	9.000	710	6,390.00	0311011502,#,*同乙.壹.二.9
移動式起重機，10~19t	天	2.000	15,000.00	30,000.00	E000008b10002
移動式起重機操作技術士	工	2.000	3,500.00	7,000.00	L000002g00002
開挖機，履帶式，(作為破碎機用)	時	4.000	1,500.00	6,000.00	E000004410011,#
操作手，開挖機	時	4.000	330.00	1,320.00	E000005800001,#,#
普通工	工	12.000	2,500.00	30,000.00	L000006000002
花崗石舖面，(花崗石厚度6cm)	M2	6.000	5,060	30,360.00	0279400002201,#,*同丁.壹.五
零星工料	式	1.000	1,235.00	1,235.00	W0127110004
合計	式	1.000		138,000.00	

人工： 49,680.00 機具： 38,598.60	每 式 單價計	138,000	
材料： 44,284.20 雜項： 5,437.20			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二十八R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計價代碼：0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工：26.60　機具：0.00 材料：0.00　雜項：83.40		每 M3 單價計		110	

丁.壹.二十八R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計價代碼：023234X3Z301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工：0.00　機具：198.00 材料：0.00　雜項：52.00		每 M3 單價計		250	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.壹.二十八R.3	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331023003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,700.00	2,700.00	M0305042103,#
	混凝土作業工，澆置	時	0.220	330.00	72.60	L000006900001,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.020	1,350.00	27.00	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	零星工料	式	1.000	5.40	5.40	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 147.61 機具： 46.98 材料： 2,699.90 雜項： 5.51		每 M3 單價計		2,900	

丁.壹.二十八R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二十八R.5	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000	28,500.00	28,500.00	M0321060005
	鋼筋彎紮工	時	13.600	375.00	5,100.00	L000005K00001
	鋼筋剪裁工	時	11.000	375.00	4,125.00	L000005K0001
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	25.00	100.00	M0506020709
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	T	1.000		37,950.00	
	人工： 4,125.17 機具： 5,100.48 材料： 28,599.11 雜項： 125.24		每 T 單價計		37,950	
丁.壹.二十八R.6	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311011502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，模板用木材，板材，損耗	M3	0.030	25,000.00	750.00	M0605021013,#
	產品，模板用木材，割材及角材，損耗	M3	0.020	22,000.00	440.00	M0605024013,#
	產品，模板用支撐材料，普通模板用	式	1.000	650.00	650.00	M03110PWD0A34,#
	產品，鐵釘，鍍鋅	kg	1.600	30.00	48.00	M0609011009,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	kg	1.000	60.00	60.00	M05060D4009,#
	模板安裝工	時	8.000	375.00	3,000.00	L000005P00001
	小工	時	8.000	250.00	2,000.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	152.00	152.00	W0127110004
	合計	M2	10.000		7,100.00	
	計	M2	1.000		710.00	
	人工： 499.99 機具： 0.00 材料： 194.82 雜項： 15.19		每 M2 單價計		710	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.壹.二十八R.12	工作項目：花崗石舖面，(花崗石厚度6cm)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0279400002201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.150	3,090	463.50	0331025103,#,* 同甲.壹.一R.3
	產品，銲接鋼線網，鍍鋅網線，D=6mm，@15cm	M2	1.000	110.00	110.00	M0322050482,#
	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，地坪，打底	M2	1.000	450.00	450.00	0922030122
	產品，石材，天然花崗石，厚度:6cm	才	11.000	285.00	3,135.00	M0441020002,#含板料切割及加工
	產品，水泥基膠黏著材，專用黏著劑	式	1.000	220.00	220.00	M09300R000402
	花崗石地面鋪設工	時	1.200	400.00	480.00	L000005Z00001,#
	小工	時	0.600	250.00	150.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	51.50	51.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		5,060.00	
	人工： 841.48 機具： 16.70 材料： 3,912.39 雜項： 289.43		每 M2 單價計		5,060	

丁.壹.二十八R.12R.1	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.一	工作項目：高壓混凝土磚鋪面(硬底)，(既有鋪面更新)，(水沖磨面)	單位：M2	計 價 代 碼 ： 027940000201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配	M3	0.300	1,450	435.00	0231921003,*同丁.壹.一R.1
回填土搗固機	時	0.100	800.00	80.00	E000005800001,#
操作手，壓實機	時	0.100	375.00	37.50	L0000051000N1,#
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.200	3,090	618.00	0331025103,#,*同甲.壹.一R.3
產品，銲接鋼線網，鍍鋅網線，D=6mm，@15cm	M2	1.000	110.00	110.00	M032205048201,#
水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
產品，高壓混凝土磚(水沖磨面)，厚度=8cm	M2	1.000	1,340.00	1,340.00	M027860000201,#
鋪設工，高壓混凝土地磚	時	0.300	375.00	112.50	L000005i00051,#
小工	時	0.200	250.00	50.00	L000006100001
零星工料	式	1.000	24.00	24.00	W0127110004
合計	M2	1.000		2,930.00	

人工： 273.66	機具： 195.43	每 M2 單價計	2,930	
材料： 2,357.19	雜項： 103.72			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.一 R.1	工作項目：選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231921003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配	M3	1.000	1,100.00	1,100.00	M0231921003
	開挖機	時	0.200	1,100.00	220.00	E000004400001
	操作手，開挖機	時	0.200	380.00	76.00	L000005100001,#
	零星工料	式	1.000	54.00	54.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		1,450.00	
	人工： 75.98 機具： 219.97 材料： 1,099.96 雜項： 54.09		每 M3 單價計		1,450	

丁.貳.一 R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.一 R.6	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計價代碼：0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工：0.00　機具：899.95 材料：3,115.18　雜項：84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.二	工作項目：高壓混凝土磚鋪面(硬底)，(水沖磨面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 027860000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配	M3	0.300	1,450	435.00	0231921003,*同丁.壹.一R.1
	回填土搗固機	時	0.100	800.00	80.00	E000005800001,#
	操作手，壓實機	時	0.100	375.00	37.50	L0000051000N1,#
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.200	3,090	618.00	0331025103,#,*同甲.壹.一R.3
	產品，銲接鋼線網，鍍鋅網線，D=6mm，@15cm	M2	1.000	110.00	110.00	M032205048201,#
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
	產品，高壓混凝土磚(水沖磨面)，厚度=8cm	M2	1.000	1,340.00	1,340.00	M0278600002,#
	鋪設工，高壓混凝土地磚	時	0.300	375.00	112.50	L000005i00051,#
	小工	時	0.200	250.00	50.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	24.00	24.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		2,930.00	
	人工： 273.66 機具： 195.43 材料： 2,357.19 雜項： 103.72		每 M2 單價計		2,930	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.二 R.1	工作項目：選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231921003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配	M3	1.000	1,100.00	1,100.00	M0231921003
	開挖機	時	0.200	1,100.00	220.00	E000004400001
	操作手，開挖機	時	0.200	380.00	76.00	L000005100001,#
	零星工料	式	1.000	54.00	54.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		1,450.00	
	人工： 75.98 機具： 219.97 材料： 1,099.96 雜項： 54.09		每 M3 單價計		1,450	

丁.貳.二 R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.二 R.6	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	
丁.貳.三	工作項目：透水鋪面，透水性混凝土地磚(既有鋪面更新)，(水沖磨面)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0279400002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配	M3	0.150	1,450	217.50	0231921003,*同丁.壹.一R.1
	回填土搗固機	時	0.060	800.00	48.00	E000005800001,#
	操作手，壓實機	時	0.060	375.00	22.50	L0000051000N1,#
	選擇性回填材料，透水材料，砂	M3	0.040	1,100.00	44.00	0231911003
	產品，透水性鋪面，透水混凝土地磚，水沖磨面，厚度6cm	M2	1.000	1,100.00	1,100.00	M0279400532,#
	技術工	時	0.300	375.00	112.50	L000005000001
	小工	時	0.200	250.00	50.00	L000006100001
	機具不分類，使用費	時	0.020	1,000.00	20.00	E000001000011,#
	零星工料	式	1.000	15.50	15.50	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,630.00	
	人工： 173.92 機具： 101.06 材料： 1,265.04 雜項： 89.98		每 M2 單價計		1,630	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.三 R.1	工作項目：選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231921003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配	M3	1.000	1,100.00	1,100.00	M0231921003
	開挖機	時	0.200	1,100.00	220.00	E000004400001
	操作手，開挖機	時	0.200	380.00	76.00	L000005100001,#
	零星工料	式	1.000	54.00	54.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		1,450.00	
	人工： 75.98 機具： 219.97 材料： 1,099.96 雜項： 54.09		每 M3 單價計		1,450	
丁.貳.四	工作項目：景觀緣石，預鑄洗石子收邊緣石		單位：M		計 價 代 碼 ： 0277081221	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.010	4,100	41.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.020	2,900	58.00	0331024103,*同乙.壹.四.15R.1
	產品，預鑄洗石子收邊緣石，30*15*10cm	M	1.000	610.00	610.00	M0277081221,#
	技術工	時	0.400	375.00	150.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	21.00	21.00	W0127110004
	合計	M	1.000		880.00	
	人工： 153.03 機具： 11.00 材料： 693.18 雜項： 22.79		每 M 單價計		880	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.四 R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	

丁.貳.四 R.2	工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331024103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,600.00	2,600.00	M0305043103
	混凝土澆置工	時	0.240	330.00	79.20	L7122013001,#
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	混凝土輸送設備	式	1.000	30.00	30.00	E3532X60104,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	30.80	30.80	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 149.93 機具： 99.18 材料： 2,600.14 雜項： 50.75		每 M3 單價計		2,900	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.五	工作項目：景觀緣石(沿淺溝)，預鑄洗石子路緣石		單位：M		計 價 代 碼 ： 027708122101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.010	4,100	41.00	0406130103,#,*同甲.壹.二十六R.1R.1
	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.020	2,900	58.00	0331024103,*同乙.壹.四.15R.1
	產品，預鑄洗石子路緣石，60*15*15cm	M	1.000	900.00	900.00	M0277081221C1,#
	技術工	時	0.400	375.00	150.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	21.00	21.00	W0127110004
	合計	M	1.000		1,170.00	
	人工： 153.04 機具： 11.00 材料： 983.14 雜項： 22.82		每 M 單價計		1,170	

丁.貳.五R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.五 R.2	工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331024103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,600.00	2,600.00	M0305043103
	混凝土澆置工	時	0.240	330.00	79.20	L7122013001,#
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	混凝土輸送設備	式	1.000	30.00	30.00	E3532X60104,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	30.80	30.80	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 149.93 機具： 99.18 材料： 2,600.14 雜項： 50.75		每 M3 單價計		2,900	

丁.貳.六	工作項目：D3，S型雙扇大門，(不銹鋼門)，W=355cm，H=150cm		單位：樘		計 價 代 碼 ： 081003000201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼門，(含製造、加工及運搬等)	M2	5.300	23,000.00	121,900.00	M081003000201,#
	產品，標準門鉸鏈，天地型	組	4.000	1,250.00	5,000.00	M0871140007,#上下之軸
	產品，門五金，插梢，一般插梢	組	1.000	1,200.00	1,200.00	M087103100C,#門栓及地栓
	技術工	時	32.000	375.00	12,000.00	L000005000001
	小工	時	14.000	250.00	3,500.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	1,400.00	1,400.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		145,000.00	
	人工： 15,500.50 機具： 0.00 材料： 128,093.00 雜項： 1,406.50		每 樘 單價計		145,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.七	工作項目：D1-1，摺疊小門，(不銹鋼門)，W=285，W=120		單位：樘		計 價 代 碼 ： 0810030002A1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼摺疊門(含門框)，(製造、加工及運搬等)	M2	3.400	29,500.00	100,300.00	M0810030002A1,#
	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	6.000	585.00	3,510.00	M087111020B
	產品，門五金，門鎖，電鎖	付	1.000	3,000.00	3,000.00	M087102700D01
	技術工	時	24.000	375.00	9,000.00	L000005000001
	小工	時	16.000	250.00	4,000.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	1,900.00	1,900.00	W0127110004
	合計	樘	1.000		121,710.00	
	人工： 12,998.63 機具： 0.00 材料： 106,812.69 雜項： 1,898.68		每 樘 單價計		121,710	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.八	工作項目：圍牆，基礎結構工程	單位：M	計 價 代 碼 ： 0260114301A03

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	64.000	110	7,040.00	0231623G53,#,*同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	64.000	250	16,000.00	023234X3Z301,#,*同乙.壹.一.4
結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	6.000	2,900	17,400.00	0331023003,#,*同乙.壹.二.2
結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2	M3	66.000	3,180	209,880.00	0331026003,#,*同乙.壹.二.3
鋼筋，SD420W，連工帶料	T	8.000	37,950	303,600.00	0321060075,#,*同乙.壹.二.4
場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物)	M2	358.000	710	254,180.00	0311011502,#,*同乙.壹.二.9
零星工料	式	1.000	4,600.00	4,600.00	W0127110004
合計	M	86.000		812,700.00	
計	M	1.000		9,450.00	

人工： 2,714.04 機具： 761.67	每 M 單價計	9,450	
材料： 5,716.30 雜項： 257.99			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.八 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

丁.貳.八 R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 023234X3Z301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工： 0.00 機具： 198.00 材料： 0.00 雜項： 52.00		每 M3 單價計		250	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.八 R.3	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331023003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,700.00	2,700.00	M0305042103,#
	混凝土作業工，澆置	時	0.220	330.00	72.60	L000006900001,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.020	1,350.00	27.00	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	零星工料	式	1.000	5.40	5.40	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 147.61 機具： 46.98 材料： 2,699.90 雜項： 5.51		每 M3 單價計		2,900	

丁.貳.八 R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，245kgf/cm2		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331026003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，245kgf/cm2	M3	1.000	2,680.00	2,680.00	M0305045003
	混凝土澆置工	時	0.480	330.00	158.40	L7122013001,#
	小工	時	0.700	250.00	175.00	L000006100001
	混凝土輸送設備	式	1.000	110.00	110.00	E3532X60104,#
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	16.60	16.60	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,180.00	
	人工： 284.93 機具： 178.40 材料： 2,680.10 雜項： 36.57		每 M3 單價計		3,180	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.八 R.5	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000	28,500.00	28,500.00	M0321060005
	鋼筋彎紮工	時	13.600	375.00	5,100.00	L000005K00001
	鋼筋剪裁工	時	11.000	375.00	4,125.00	L000005K0001
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	25.00	100.00	M0506020709
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	T	1.000		37,950.00	
	人工： 4,125.17 機具： 5,100.48 材料： 28,599.11 雜項： 125.24		每 T 單價計		37,950	
丁.貳.八 R.6	工作項目：場鑄結構混凝土用模板，普通，(建築，建築物)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0311011502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，模板用木材，板材，損耗	M3	0.030	25,000.00	750.00	M0605021013,#
	產品，模板用木材，割材及角材，損耗	M3	0.020	22,000.00	440.00	M0605024013,#
	產品，模板用支撐材料，普通模板用	式	1.000	650.00	650.00	M03110PWD0A34,#
	產品，鐵釘，鍍鋅	kg	1.600	30.00	48.00	M0609011009,#
	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	kg	1.000	60.00	60.00	M05060D4009,#
	模板安裝工	時	8.000	375.00	3,000.00	L000005P00001
	小工	時	8.000	250.00	2,000.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	152.00	152.00	W0127110004
	合計	M2	10.000		7,100.00	
	計	M2	1.000		710.00	
	人工： 499.99 機具： 0.00 材料： 194.82 雜項： 15.19		每 M2 單價計		710	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.九	工作項目：新設圍牆(有花台)，鍍鋅鋼材(烤漆)欄杆(格柵式)，H=105cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 081003000203	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鍍鋅鋼管，烤漆，30mm*30mm方管，(含製造、加工及運搬)	M	28.000	950.00	26,600.00	M05500Sa001,#
	產品，鍍鋅鋼管，烤漆，50mm*50mm方管，(含製造、加工及運搬)	M	4.200	1,300.00	5,460.00	M05500Sa00101,#
	產品，鍍鋅鋼材，(端板及固定鐵件)	式	1.000	2,500.00	2,500.00	M05500Sa00401,#
	技術工	工	4.000	3,000.00	12,000.00	L000005000002
	小工	工	2.000	2,000.00	4,000.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	140.00	140.00	W0127110004
	合計	M	3.900		50,700.00	
	計	M	1.000		13,000.00	
	人工： 4,102.80 機具： 0.00 材料： 8,862.10 雜項： 35.10		每 M 單價計		13,000	

丁.貳.十	工作項目：新設圍牆(無花台)，鍍鋅鋼材(烤漆)欄杆(格柵式)，H=105cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 081003000207	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鍍鋅鋼管，烤漆，30mm*30mm方管，(含製造、加工及運搬)	M	28.000	950.00	26,600.00	M05500Sa001,#
	產品，鍍鋅鋼管，烤漆，50mm*50mm方管，(含製造、加工及運搬)	M	4.200	1,300.00	5,460.00	M05500Sa00101,#
	產品，鍍鋅鋼材，(端板及固定鐵件)	式	1.000	2,500.00	2,500.00	M05500Sa00401,#
	技術工	工	4.000	3,000.00	12,000.00	L000005000002
	小工	工	2.000	2,000.00	4,000.00	L000006100002
	零星工料	式	1.000	140.00	140.00	W0127110004
	合計	M	3.900		50,700.00	
	計	M	1.000		13,000.00	
	人工： 4,102.80 機具： 0.00 材料： 8,862.10 雜項： 35.10		每 M 單價計		13,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.十一	工作項目：水泥砂漿粉刷，1：3水泥砂漿，外牆		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922030502	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.720	375.00	270.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.560	250.00	140.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	17.00	17.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		550.00	
	人工： 410.01 機具： 27.01 材料： 93.45 雜項： 19.53		每 M2 單價計		550	

丁.貳.十一R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.十二	工作項目：牆面抿石子		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0978020002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	kg	8.000	5.00	40.00	M0305201009
	產品，抿石子，白色水泥	KG	2.000	15.00	30.00	M0978202009
	產品，小石粒	KG	12.000	18.00	216.00	M09050C0009
	產品，石粉	KG	3.000	10.00	30.00	M09050D0009
	產品，水泥砂漿粉刷，分隔壓條	式	1.000	15.00	15.00	M09050D000901
	泥水工，粉刷	時	2.400	375.00	900.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	1.400	250.00	350.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	19.00	19.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		1,600.00	
	人工： 1,250.08 機具： 0.00 材料： 331.04 雜項： 18.88		每 M2 單價計		1,600	

丁.貳.十三	工作項目：外牆貼土耳其洞石，厚2cm，(濕式施工)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 097529220201	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，土耳其洞石，厚度2cm	才	11.000	355.00	3,905.00	M096371040A02,#
	產品，黏著材，石材專用黏著劑	式	1.000	220.00	220.00	M09300R000401
	產品，填縫劑（矽利康）	式	1.000	120.00	120.00	M07921A0004,#,#
	石材舖貼工	時	1.600	375.00	600.00	L000005f00021,#
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.600	250.00	150.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	30.00	30.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		5,025.00	
	人工： 150.25 機具： 0.00 材料： 3,904.92 雜項： 969.83		每 M2 單價計		5,025	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.十四	工作項目：戶外景觀坐椅，50cm*150cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 02936X0000B01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構造物開挖	M3	0.200	110	22.00	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
	餘方近運利用	M3	0.200	90	18.00	0232310003,#,* 同甲.壹.一R.2
	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	0.200	37,950	7,590.00	0321060075,#,* 同乙.壹.二.4
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.300	3,090	927.00	0331025103,#,* 同甲.壹.一R.3
	後製清水模修飾美容防護塗裝	M2	1.800	1,898	3,416.40	09911C0002,#,* 同乙.壹.三.2
	產品，塑木座椅(塑木條)，150*50cm，(含製造、加工及不銹鋼螺栓及運搬等)	組	1.000	8,000.00	8,000.00	M126100000801,#
	技術工	時	4.000	375.00	1,500.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	526.60	526.60	W0127110004
	合計	座	1.000		22,000.00	
	人工： 3,231.80 機具： 1,069.20 材料： 16,959.80 雜項： 739.20		每 座 單價計		22,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.十四 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

丁.貳.十四 R.2	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00		每 M3 單價計		90	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.十四 R.3	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000	28,500.00	28,500.00	M0321060005
	鋼筋彎紮工	時	13.600	375.00	5,100.00	L000005K00001
	鋼筋剪裁工	時	11.000	375.00	4,125.00	L000005K0001
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	25.00	100.00	M0506020709
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	T	1.000		37,950.00	
	人工： 4,125.17 機具： 5,100.48 材料： 28,599.11 雜項： 125.24		每 T 單價計		37,950	

丁.貳.十四 R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.十四 R.5	工作項目：後製清水模修飾美容防護塗裝	單位：M2	計 價 代 碼 ： 09911C0002

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
混凝土表面處理，噴砂處理	M2	1.000	30.00	30.00	0336040002,#
產品，清水模粉光膠合泥	kg	3.900	25.00	97.50	M071621000201,#
後製線板痕及pin孔處理	M2	1.000	65.00	65.00	071622000201,#
產品，後製清水模，底塗	kg	0.300	1,460.00	438.00	M071622000202,#
產品，後製清水模，中塗矽基(押花修色處理)	kg	0.390	1,570.00	612.30	M071622000203,#
產品，氟素保護，面塗	kg	0.080	2,300.00	184.00	M071623000201,#
技術工	時	0.800	375.00	300.00	L000005000001
小工	時	0.500	250.00	125.00	L000006100001
零星工料	式	1.000	46.20	46.20	W0127110004
合計	M2	1.000		1,898.00	

人工： 424.96	機具： 0.00	每 M2 單價計	1,898	
材料： 1,396.74	雜項： 76.30			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.十六	工作項目：植樹，水黃皮，H:>2M，米徑:>5cm，W>4M，(不得去頂，樹型健全)	單位：株	計 價 代 碼 ： 0293100000102

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.750	110	82.50	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	0.750	250	187.50	023234X3Z3,#,* 同乙.壹.一 .12R.5
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	5.000	12.00	60.00	M02900A1009,#,#
產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	0.500	760.00	380.00	M02900B1003,#
產品，水黃皮	株	1.000	2,100.00	2,100.00	M029385J0001
植栽種植工	時	5.000	300.00	1,500.00	L000005e00001
植栽養護工	時	5.000	300.00	1,500.00	L000005f00001
吊卡車	時	0.600	1,000.00	600.00	E000003E00001,#
零星工料	式	1.000	90.00	90.00	W0127110004
合計	株	1.000		6,500.00	

人工： 3,019.90	機具： 748.80	每 株 單價計	6,500	
材料： 2,100.15	雜項： 631.15			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.十六 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00		每 M3 單價計		110	
	材料： 0.00 雜項： 83.40					

丁.貳.十六 R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 023234X3Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工： 0.00 機具： 198.00		每 M3 單價計		250	
	材料： 0.00 雜項： 52.00					

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.十七	工作項目：植樹，台灣欒樹，H:>2M，米徑:>5cm，W>6M，(不得去頂，樹型健全)	單位：株	計 價 代 碼 ： 0293100000103

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.750	110	82.50	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	0.750	250	187.50	023234X3Z3,#,* 同乙.壹.一 .12R.5
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	5.000	12.00	60.00	M02900A1009,#,#
產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	0.500	760.00	380.00	M02900B1003,#
產品，喬木，台灣欒樹	株	1.000	1,550.00	1,550.00	M02931139001
植栽種植工	時	4.800	300.00	1,440.00	L000005e00001
植栽養護工	時	4.600	300.00	1,380.00	L000005f00001
吊卡車	時	0.600	1,000.00	600.00	E000003E00001,#
零星工料	式	1.000	120.00	120.00	W0127110004
合計	株	1.000		5,800.00	

人工： 2,839.68	機具： 748.78	每 株 單價計	5,800	
材料： 1,549.76	雜項： 661.78			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.十七 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00		每 M3 單價計		110	
	材料： 0.00 雜項： 83.40					

丁.貳.十七 R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 023234X3Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工： 0.00 機具： 198.00		每 M3 單價計		250	
	材料： 0.00 雜項： 52.00					

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.十八	工作項目：植樹，黃花風鈴木，H:>1.5M，米徑:3~6cm，W>3M，(不得去頂，樹型健全)	單位：株	計 價 代 碼 ： 0293100000104

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.750	110	82.50	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	0.750	250	187.50	023234X3Z3,#,* 同乙.壹.一 .12R.5
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	5.000	12.00	60.00	M02900A1009,#,#
產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	0.500	760.00	380.00	M02900B1003,#
產品，黃花風鈴木	株	1.000	1,550.00	1,550.00	M02938LG0001
植栽種植工	時	4.800	300.00	1,440.00	L000005e00001
植栽養護工	時	4.600	300.00	1,380.00	L000005f00001
吊卡車	時	0.600	1,000.00	600.00	E000003E00001,#
零星工料	式	1.000	120.00	120.00	W0127110004
合計	株	1.000		5,800.00	

人工： 2,839.68	機具： 748.78	每 株 單價計	5,800	
材料： 1,549.76	雜項： 661.78			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.十八 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

丁.貳.十八 R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 023234X3Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工： 0.00 機具： 198.00 材料： 0.00 雜項： 52.00		每 M3 單價計		250	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.十九	工作項目：植樹，美人樹，H:>1.5M，米徑:3~6cm，W>3M，(不得去頂，樹型健全)	單位：株	計 價 代 碼 ： 0293100000105

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.750	110	82.50	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	0.750	250	187.50	023234X3Z3,#,* 同乙.壹.一 .12R.5
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	5.000	12.00	60.00	M02900A1009,#,#
產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	0.500	760.00	380.00	M02900B1003,#
產品，美人樹	株	1.000	1,550.00	1,550.00	M02938AE0001
植栽種植工	時	4.800	300.00	1,440.00	L000005e00001
植栽養護工	時	4.600	300.00	1,380.00	L000005f00001
吊卡車	時	0.600	1,000.00	600.00	E000003E00001,#
零星工料	式	1.000	120.00	120.00	W0127110004
合計	株	1.000		5,800.00	

人工： 2,839.68	機具： 748.78	每 株 單價計	5,800	
材料： 1,549.76	雜項： 661.78			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.十九 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00		每 M3 單價計		110	
	材料： 0.00 雜項： 83.40					

丁.貳.十九 R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 023234X3Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工： 0.00 機具： 198.00		每 M3 單價計		250	
	材料： 0.00 雜項： 52.00					

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.二十	工作項目：植樹，羊蹄甲，H:>1.5M，米徑:3~65cm，W>3M，(不得去頂，樹型健全)	單位：株	計 價 代 碼 ： 0293100000108

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.750	110	82.50	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	0.750	250	187.50	023234X3Z3,#,* 同乙.壹.一 .12R.5
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	5.000	12.00	60.00	M02900A1009,#,#
產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	0.500	760.00	380.00	M02900B1003,#
產品，羊蹄甲	株	1.000	1,550.00	1,550.00	M02938420001
植栽種植工	時	4.800	300.00	1,440.00	L000005e00001
植栽養護工	時	4.600	300.00	1,380.00	L000005f00001
吊卡車	時	0.600	1,000.00	600.00	E000003E00001,#
零星工料	式	1.000	120.00	120.00	W0127110004
合計	株	1.000		5,800.00	

人工： 2,839.68	機具： 748.78	每 株 單價計	5,800	
材料： 1,549.76	雜項： 661.78			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.二十R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計價代碼：0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工：26.60　機具：0.00 材料：0.00　雜項：83.40		每 M3 單價計		110	

丁.貳.二十R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計價代碼：023234X3Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工：0.00　機具：198.00 材料：0.00　雜項：52.00		每 M3 單價計		250	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.二十一	工作項目：植樹，九芎，H:>1.5M，米徑:3~6cm，W>3M，(不得去頂，樹型健全)	單位：株	計 價 代 碼 ： 0293100000106

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	0.750	110	82.50	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
餘方運棄處理，運棄費	M3	0.750	250	187.50	023234X3Z3,#,* 同乙.壹.一 .12R.5
產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	5.000	12.00	60.00	M02900A1009,#,#
產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	0.500	760.00	380.00	M02900B1003,#
產品，九芎	株	1.000	1,550.00	1,550.00	M02938CH0001
植栽種植工	時	4.800	300.00	1,440.00	L000005e00001
植栽養護工	時	4.600	300.00	1,380.00	L000005f00001
吊卡車	時	0.600	1,000.00	600.00	E000003E00001,#
零星工料	式	1.000	120.00	120.00	W0127110004
合計	株	1.000		5,800.00	

人工： 2,839.68	機具： 748.78	每 株 單價計	5,800	
材料： 1,549.76	雜項： 661.78			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.二十一R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

丁.貳.二十一R.2	工作項目：餘方運棄處理，運棄費		單位：M3		計 價 代 碼 ： 023234X3Z3	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	11.000	1,800.00	19,800.00	E000003435001
	駕駛，傾卸貨車	時	11.000	400.00	4,400.00	L000005300011,#
	運雜費	式	1.000	800.00	800.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		25,000.00	
	計	M3	1.000		250.00	
	人工： 0.00 機具： 198.00 材料： 0.00 雜項： 52.00		每 M3 單價計		250	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.貳.二十二	工作項目：月橘，H30<60cm,W>8cm		單位：株		計 價 代 碼 ： 029222P000101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	餘方自行處理，就地平衡	M3	0.200	275.00	55.00	02323PWDB2003,#
	配合技術工之勞工，整地	時	0.100	225.00	22.50	L000006A00011
	產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	1.200	12.00	14.40	M02900A1009,#,#
	植栽種植工	時	0.400	300.00	120.00	L000005e00001
	植栽養護工	時	0.400	300.00	120.00	L000005f00001
	產品，月橘，H30<60cm,W>8cm，植栽及養護	株	10.000	22.00	220.00	M029222P000101,#
	零星工料	式	1.000	48.10	48.10	W0127110004
	合計	株	10.000		600.00	
	計	株	1.000		60.00	
	人工： 26.25 機具： 0.00 材料： 22.00 雜項： 11.75		每 株 單價計		60	

丁.貳.二十三	工作項目：錫葉藤		單位：株		計 價 代 碼 ： 0293413000101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	餘方自行處理，就地平衡	M3	0.300	275.00	82.50	02323PWDB2003,#
	配合技術工之勞工，整地	時	0.300	225.00	67.50	L000006A00011
	產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	1.200	12.00	14.40	M02900A1009,#,#
	植栽種植工	時	1.500	300.00	450.00	L000005e00001
	植栽養護工	時	1.500	300.00	450.00	L000005f00001
	產品，錫葉藤，植栽及養護	株	10.000	102.00	1,020.00	M0293413000101,#
	零星工料	式	1.000	115.60	115.60	W0127110004
	合計	株	10.000		2,200.00	
	計	株	1.000		220.00	
	人工： 96.76 機具： 0.00 材料： 101.99 雜項： 21.25		每 株 單價計		220	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.二十四	工作項目：龍吐珠		單位：株		計 價 代 碼 ： 029342B0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	餘方自行處理，就地平衡	M3	0.300	275.00	82.50	02323PWDB2003,#
	配合技術工之勞工，整地	時	0.300	225.00	67.50	L000006A00011
	產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	1.200	12.00	14.40	M02900A1009,#,#
	植栽種植工	時	1.500	300.00	450.00	L000005e00001
	植栽養護工	時	1.500	300.00	450.00	L000005f00001
	產品，龍吐珠，植栽及養護	株	10.000	102.00	1,020.00	M029342B0001,#
	零星工料	式	1.000	115.60	115.60	W0127110004
	合計	株	10.000		2,200.00	
	計	株	1.000		220.00	
	人工： 96.76 機具： 0.00 材料： 101.99 雜項： 21.25		每 株 單價計		220	

丁.貳.二十五	工作項目：炮仗花		單位：株		計 價 代 碼 ： 029345A000101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	餘方自行處理，就地平衡	M3	0.300	275.00	82.50	02323PWDB2003,#
	配合技術工之勞工，整地	時	0.300	225.00	67.50	L000006A00011
	產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	1.200	12.00	14.40	M02900A1009,#,#
	植栽種植工	時	1.500	300.00	450.00	L000005e00001
	植栽養護工	時	1.500	300.00	450.00	L000005f00001
	產品，炮仗花，植栽及養護	株	10.000	102.00	1,020.00	M029345A000101,#
	零星工料	式	1.000	115.60	115.60	W0127110004
	合計	株	10.000		2,200.00	
	計	株	1.000		220.00	
	人工： 96.76 機具： 0.00 材料： 101.99 雜項： 21.25		每 株 單價計		220	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.貳.二十六	工作項目：植草，台北草(馬尼拉芝)		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0292000022	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	植栽，換置客土，機械挖方	M3	0.050	1,000.00	50.00	02900PWD2003,#
	產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	1.000	12.00	12.00	M02900A1009,#,#
	植栽種植工	時	0.080	300.00	24.00	L000005e00001
	植栽養護工	時	0.260	300.00	78.00	L000005f00001
	配合技術工之勞工，整地	時	0.040	225.00	9.00	L000006A00011
	產品，台北草(馬尼拉芝)，植栽及養護	M2	1.000	80.00	80.00	M0292000022,#
	零星工料	式	1.000	7.00	7.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		260.00	
	人工： 111.00 機具： 0.00 材料： 80.00 雜項： 69.00		每 M2 單價計		260	

丁.貳.二十七	工作項目：植栽，客土，砂質壤土		單位：M3		計 價 代 碼 ： 02900B1003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	1.000	760.00	760.00	M02900B1003,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	機具不分類，使用費	時	0.040	1,000.00	40.00	E000001000011,#
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		885.00	
	人工： 74.96 機具： 40.00 材料： 0.00 雜項： 770.04		每 M3 單價計		885	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.參.一	工作項目：排水暗溝，U型溝(場鑄，暗溝)，深度=40~55cm，W=40cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 0260114301	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構造物開挖	M3	9.300	110	1,023.00	0231623G53,#,*同乙.壹.一.1
	構造物回填，原材料回填	M3	3.400	350	1,190.00	0231710003,#單價包含原開挖土方基地內暫屯及搬運,*同丁.參.一R.2
	餘方近運利用	M3	5.900	90	531.00	0232310003,#,*同甲.壹.一R.2
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.750	2,900	2,175.00	0331023003,#,*同乙.壹.二.2
	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	0.350	37,950	13,282.50	0321060075,#,*同乙.壹.二.4
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	5.000	3,090	15,450.00	0331025103,#,*同甲.壹.一R.3
	產品，鋼製模板，U型溝用，W=54cm	M2	28.000	600.00	16,800.00	M03110960b201,#
	產品，鋼板及其他鋼料	M2	4.000	280.00	1,120.00	M05500F0002,#免拆模板
	零星工料	式	1.000	428.50	428.50	W0127110004
	合計	M	10.000		52,000.00	
	計	M	1.000		5,200.00	
	人工： 436.80 機具： 373.36 材料： 4,204.72 雜項： 185.12		每 M 單價計		5,200	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.一 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

丁.參.一 R.2	工作項目：構造物回填，原材料回填		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231710003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，0.70~0.79m3	時	8.000	1,000.00	8,000.00	E000004407001
	操作手，開挖機	時	8.000	380.00	3,040.00	L000005100001,#
	回填土搗固機	時	24.000	800.00	19,200.00	E000005800001,#
	小工	工	2.200	2,000.00	4,400.00	L000006100002
	運雜費	式	1.000	360.00	360.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		35,000.00	
	計	M3	1.000		350.00	
	人工： 74.41 機具： 271.98 材料： 0.00 雜項： 3.61		每 M3 單價計		350	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.一 R.3	工作項目：餘方近運利用			單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00			每 M3 單價計	90	

丁.參.一 R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥			單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331023003
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,700.00	2,700.00	M0305042103,#
	混凝土作業工，澆置	時	0.220	330.00	72.60	L000006900001,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.020	1,350.00	27.00	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	零星工料	式	1.000	5.40	5.40	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 147.61 機具： 46.98 材料： 2,699.90 雜項： 5.51			每 M3 單價計	2,900	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.一 R.5	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000	28,500.00	28,500.00	M0321060005
	鋼筋彎紮工	時	13.600	375.00	5,100.00	L000005K00001
	鋼筋剪裁工	時	11.000	375.00	4,125.00	L000005K0001
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	25.00	100.00	M0506020709
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	T	1.000		37,950.00	
	人工： 4,125.17 機具： 5,100.48 材料： 28,599.11 雜項： 125.24		每 T 單價計		37,950	
丁.參.一 R.6	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.二	工作項目：排水淺溝		單位：M		計 價 代 碼 ： 026011430101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構造物開挖	M3	3.000	110	330.00	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
	餘方近運利用	M3	3.000	90	270.00	0232310003,#,* 同甲.壹.一R.2
	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2	M3	3.000	3,050	9,150.00	0331023005,#,* 同丁.參.二R.3
	產品，普通模板，丙種	M2	40.000	450.00	18,000.00	M0311011302
	洗石子，地坪，白色水泥，宜蘭石	M2	20.000	1,500.00	30,000.00	0978012202
	零星工料	式	1.000	1,250.00	1,250.00	W0127110004
	合計	M	100.000		59,000.00	
	計	M	1.000		590.00	
	人工： 7.26 機具： 3.84 材料： 262.20 雜項： 316.70		每 M 單價計		590	

丁.參.二R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.二 R.2	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00		每 M3 單價計		90	

丁.參.二 R.3	工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331023005	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2	M3	1.000	2,740.00	2,740.00	M0331023005
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	35.70	35.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,050.00	
	人工： 199.17 機具： 55.21 材料： 2,740.11 雜項： 55.51		每 M3 單價計		3,050	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.參.三	工作項目：廁所線型排水溝，排水槽，不銹鋼，W=8.5cm，H=2.5cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 026011430111	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼片及鋼板，排水槽底板，W=10cm，H=3.5cm，(含加工、製造)	M	1.100	1,200.00	1,320.00	M055004000101
	產品，不銹鋼片及鋼板，排水槽蓋板，W=8.5cm，H=2.5cm，(含加工、製造)	M	1.100	2,000.00	2,200.00	M055004000102
	產品，不銹鋼落水頭，2"	個	1.000	300.00	300.00	M05500XC4037,複壁排水
	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(A管薄管)，標稱50mm，含另件	式	1.000	70.00	70.00	M1510717000041,#
	產品，填縫材，填縫劑，矽硐類	M	2.400	110.00	264.00	M0792111001,#
	技術工，室內裝修	時	1.200	350.00	420.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	46.00	46.00	W0127110004
	合計	M	1.100		4,620.00	
	計	M	1.000		4,200.00	
	人工： 381.78 機具： 0.00 材料： 3,776.22 雜項： 42.00		每 M 單價計		4,200	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.參.四	工作項目：排水明溝加化妝蓋板，U型溝(場鑄,明溝)，深度=40~50cm，W=40cm	單位：M	計 價 代 碼 ： 02601112A1

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	10.500	110	1,155.00	0231623G53,#,*同乙.壹.一.1
構造物回填，原材料回填	M3	3.000	350	1,050.00	0231710003,#單價包含原開挖土方基地內暫屯及搬運,*同丁.參.一R.2
餘方近運利用	M3	7.500	90	675.00	0232310003,#,*同甲.壹.一R.2
結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.750	2,900	2,175.00	0331023003,#,*同乙.壹.二.2
鋼筋，SD420W，連工帶料	T	0.200	37,950	7,590.00	0321060075,#,*同乙.壹.二.4
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	4.500	3,090	13,905.00	0331025103,#,*同甲.壹.一R.3
產品，鋼製模板，U型溝用	M2	33.000	600.00	19,800.00	M03110960b2,#
產品，化妝蓋板及框座，W=51cm	M2	5.000	8,000.00	40,000.00	M02631J0002,#
零星工料	式	1.000	650.00	650.00	W0127110004
合計	M	10.000		87,000.00	
計	M	1.000		8,700.00	

人工： 355.83	機具： 291.45	每 M 單價計	8,700	
材料： 7,843.05	雜項： 209.67			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

丁.參.四 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00		每 M3 單價計		110	
	材料： 0.00 雜項： 83.40					

丁.參.四 R.2	工作項目：構造物回填，原材料回填		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231710003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，0.70~0.79m3	時	8.000	1,000.00	8,000.00	E000004407001
	操作手，開挖機	時	8.000	380.00	3,040.00	L000005100001,#
	回填土搗固機	時	24.000	800.00	19,200.00	E000005800001,#
	小工	工	2.200	2,000.00	4,400.00	L000006100002
	運雜費	式	1.000	360.00	360.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		35,000.00	
	計	M3	1.000		350.00	
	人工： 74.41 機具： 271.98		每 M3 單價計		350	
	材料： 0.00 雜項： 3.61					

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.四 R.3	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00		每 M3 單價計		90	

丁.參.四 R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331023003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,700.00	2,700.00	M0305042103,#
	混凝土作業工，澆置	時	0.220	330.00	72.60	L000006900001,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.020	1,350.00	27.00	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	零星工料	式	1.000	5.40	5.40	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 147.61 機具： 46.98 材料： 2,699.90 雜項： 5.51		每 M3 單價計		2,900	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.四 R.5	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000	28,500.00	28,500.00	M0321060005
	鋼筋彎紮工	時	13.600	375.00	5,100.00	L000005K00001
	鋼筋剪裁工	時	11.000	375.00	4,125.00	L000005K0001
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	25.00	100.00	M0506020709
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	T	1.000		37,950.00	
	人工： 4,125.17 機具： 5,100.48 材料： 28,599.11 雜項： 125.24		每 T 單價計		37,950	
丁.參.四 R.6	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.五	工作項目：預鑄陰井，(含鍍鋅格柵蓋板)，100*100cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 026313006B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械挖方	M3	1.300	120.00	156.00	0231623G5301,#
	餘方近運利用	M3	1.300	90	117.00	0232310003,#,* 同甲.壹.一R.2
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.200	2,900	580.00	0331023003,#,* 同乙.壹.二.2
	產品，陰井，預鑄陰井，100cm*100cm	座	1.000	7,200.00	7,200.00	M026313000B01,#
	產品，鍍鋅格柵蓋板(含鍍鋅鋼蓋座)	塊	1.000	4,600.00	4,600.00	M026310800C01,#
	技術工	時	2.000	375.00	750.00	L000005000001
	小工	時	1.200	250.00	300.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	267.00	267.00	W0127110004
	合計	座	1.000		13,970.00	
	人工： 1,135.76 機具： 103.38 材料： 12,339.70 雜項： 391.16		每 座 單價計		13,970	

丁.參.五 R.2	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00		每 M3 單價計		90	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.參.五 R.3	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331023003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,700.00	2,700.00	M0305042103,#
	混凝土作業工，澆置	時	0.220	330.00	72.60	L000006900001,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.020	1,350.00	27.00	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	零星工料	式	1.000	5.40	5.40	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 147.61 機具： 46.98 材料： 2,699.90 雜項： 5.51		每 M3 單價計		2,900	

丁.參.六	工作項目：(B1F)車道截水溝，(含鍍鋅格柵蓋板)		單位：M		計 價 代 碼 ： 055001V1001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	牆面1:3水泥砂漿粉光	M2	8.000	550	4,400.00	0922030312,#,*同乙.壹.六.13
	斬石子，地坪	M2	3.000	1,500.00	4,500.00	0978110002
	產品，鍍鋅格柵板及框座，W=40cm，含固定鐵件	M	7.000	3,500.00	24,500.00	M055307B061
	技術工	時	16.000	375.00	6,000.00	L000005000001
	小工	時	9.000	250.00	2,250.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	350.00	350.00	W0127110004
	合計	M	7.000		42,000.00	
	計	M	1.000		6,000.00	
	人工： 1,647.00 機具： 30.60 材料： 3,606.60 雜項： 715.80		每 M 單價計		6,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.六 R.1	工作項目：牆面1:3水泥砂漿粉光		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922030312	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.720	375.00	270.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.560	250.00	140.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	17.00	17.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		550.00	
	人工： 410.01 機具： 27.01 材料： 93.45 雜項： 19.53		每 M2 單價計		550	

丁.參.六 R.1R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.七	工作項目：(1F)車道截水溝，(含鍍鋅格柵蓋板)，(含結構)		單位：M		計 價 代 碼 ： 055001V10Z1	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械挖方	M3	0.900	120.00	108.00	0231623G5301,#
	餘方近運利用	M3	0.900	90	81.00	0232310003,#,* 同甲.壹.一R.2
	產品，級配粒料底層，碎石級配	M3	0.700	600.00	420.00	M0272610003
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.500	2,900	1,450.00	0331023003,#,* 同乙.壹.二.2
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.400	3,090	4,326.00	0331025103,#,* 同甲.壹.一R.3
	鋼筋，SD420W，連工帶料	T	0.200	37,950	7,590.00	0321060075,#,* 同乙.壹.二.4
	產品，普通模板，丙種	M2	8.000	450.00	3,600.00	M0311011302
	牆面1:3水泥砂漿粉光	M2	8.000	550	4,400.00	0922030312,#,* 同乙.壹.六.13
	斬石子，地坪	M2	3.000	1,500.00	4,500.00	0978110002
	產品，鍍鋅格柵板及框座，W=40cm，含固定鐵件	M	7.000	3,500.00	24,500.00	M055307B061
	技術工	時	32.000	375.00	12,000.00	L000005000001
	小工	時	16.000	250.00	4,000.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	575.00	575.00	W0127110004
	合計	M	7.000		67,550.00	
	計	M	1.000		9,650.00	
	人工： 2,977.03 機具： 211.34 材料： 5,675.15 雜項： 786.48		每 M 單價計		9,650	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.七 R.2	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00		每 M3 單價計		90	

丁.參.七 R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331023003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,700.00	2,700.00	M0305042103,#
	混凝土作業工，澆置	時	0.220	330.00	72.60	L000006900001,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.020	1,350.00	27.00	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	零星工料	式	1.000	5.40	5.40	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 147.61 機具： 46.98 材料： 2,699.90 雜項： 5.51		每 M3 單價計		2,900	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.七 R.5	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

丁.參.七 R.6	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000	28,500.00	28,500.00	M0321060005
	鋼筋彎紮工	時	13.600	375.00	5,100.00	L000005K00001
	鋼筋剪裁工	時	11.000	375.00	4,125.00	L000005K0001
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	25.00	100.00	M0506020709
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	T	1.000		37,950.00	
	人工： 4,125.17 機具： 5,100.48 材料： 28,599.11 雜項： 125.24		每 T 單價計		37,950	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.七 R.8	工作項目：牆面1:3水泥砂漿粉光		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0922030312	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿，1:3，連工帶料	M3	0.030	4,100	123.00	0406130103,#,* 同甲.壹.二十六 R.1R.1
	泥水工，粉刷	時	0.720	375.00	270.00	L000005B00011
	配合技術工之勞工，泥水	時	0.560	250.00	140.00	L000006A00071
	零星工料	式	1.000	17.00	17.00	W0127110004
	合計	M2	1.000		550.00	
	人工： 410.01 機具： 27.01 材料： 93.45 雜項： 19.53		每 M2 單價計		550	

丁.參.七 R.8R.1	工作項目：水泥砂漿，1:3，連工帶料		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0406130103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	9.000	230.00	2,070.00	M030520100A
	產品，粒料，細粒料	L.M3	0.950	1,100.00	1,045.00	M030502200B
	生產體力工	時	3.600	250.00	900.00	L000006101111
	零星工料	式	1.000	85.00	85.00	W0127110004
	合計	M3	1.000		4,100.00	
	人工： 0.00 機具： 899.95 材料： 3,115.18 雜項： 84.87		每 M3 單價計		4,100	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.參.八	工作項目：透排水管		單位：M		計 價 代 碼 ： 02900XT000211	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械挖方	M3	0.900	120.00	108.00	0231623G5301,#
	餘方近運利用	M3	0.900	90	81.00	0232310003,#,* 同甲.壹.一R.2
	產品，級配粒料底層，砂	M3	0.700	700.00	490.00	M027260000301
	產品，地下排水，透排水管(規格詳圖說)	M	10.000	820.00	8,200.00	M026200000101,#
	產品，地下排水，3"轉2"異徑Y型斜梯	式	1.000	1,500.00	1,500.00	M026200000102
	技術工	時	0.220	375.00	82.50	L000005000001
	小工	時	0.100	250.00	25.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	13.50	13.50	W0127110004
	合計	M	10.000		10,500.00	
	計	M	1.000		1,050.00	
	人工： 14.70 機具： 6.51 材料： 1,019.02 雜項： 9.77		每 M 單價計		1,050	

丁.參.八 R.2	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00		每 M3 單價計		90	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.九	工作項目：排水管，3″ ϕPVC管		單位：M		計 價 代 碼 ： 15100E0003011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，3″ ϕPVC管	M	1.000	220.00	220.00	M15100E000301,#
	技術工	時	0.200	375.00	75.00	L000005000001
	小工	時	0.100	250.00	25.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004,#,#
	合計	M	1.000		330.00	
	人工： 99.99 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 230.01		每 M 單價計		330	

丁.參.十	工作項目：排水管，直徑10"PVC管		單位：M		計 價 代 碼 ： 02900XT000212	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械挖方	M3	0.400	120.00	48.00	0231623G5301,#
	餘方近運利用	M3	0.400	90	36.00	0232310003,#,* 同甲.壹.一R.2
	產品，級配粒料底層，砂	M3	0.200	700.00	140.00	M027260000301
	產品，排水管溝，塑膠管B管)，(厚管)，直徑10"，(標稱250mm，厚13mm)	M	6.000	770.00	4,620.00	M02601B000101
	產品，排水管溝，管架	式	1.000	120.00	120.00	M02601B000102
	技術工	時	2.000	375.00	750.00	L000005000001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	86.00	86.00	W0127110004
	合計	M	6.000		6,300.00	
	計	M	1.000		1,050.00	
	人工： 211.26 機具： 4.83 材料： 813.33 雜項： 20.58		每 M 單價計		1,050	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.參.十R.2	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計價代碼：0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工：17.00　機具：72.00 材料：0.00　雜項：1.00		每 M3 單價計		90	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.肆.一	工作項目：排水明溝加蓋板，U型溝(場鑄,明溝)，深度=50~70cm，W=40cm	單位：M	計 價 代 碼 ： 0260111201

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	10.500	110	1,155.00	0231623G53,#,*同乙.壹.一.1
構造物回填，原材料回填	M3	3.000	350	1,050.00	0231710003,#單價包含原開挖土方基地內暫屯及搬運,*同丁.參.一R.2
餘方近運利用	M3	7.500	90	675.00	0232310003,#,*同甲.壹.一R.2
結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.750	2,900	2,175.00	0331023003,#,*同乙.壹.二.2
鋼筋，SD420W，連工帶料	T	0.200	37,950	7,590.00	0321060075,#,*同乙.壹.二.4
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	4.500	3,090	13,905.00	0331025103,#,*同甲.壹.一R.3
產品，鋼製模板，U型溝用	M2	33.000	600.00	19,800.00	M03110960b2,#
產品，鍍鋅格柵板及框座，W=51cm，含固定鐵件	M	10.000	3,000.00	30,000.00	M055307B06101,#
零星工料	式	1.000	650.00	650.00	W0127110004
合計	M	10.000		77,000.00	
計	M	1.000		7,700.00	

人工： 355.74	機具： 291.83	每 M 單價計	7,700	
材料： 6,842.99	雜項： 209.44			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.肆.一 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

丁.肆.一 R.2	工作項目：構造物回填，原材料回填		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231710003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，0.70~0.79m3	時	8.000	1,000.00	8,000.00	E000004407001
	操作手，開挖機	時	8.000	380.00	3,040.00	L000005100001,#
	回填土搗固機	時	24.000	800.00	19,200.00	E000005800001,#
	小工	工	2.200	2,000.00	4,400.00	L000006100002
	運雜費	式	1.000	360.00	360.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		35,000.00	
	計	M3	1.000		350.00	
	人工： 74.41 機具： 271.98 材料： 0.00 雜項： 3.61		每 M3 單價計		350	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.肆.一 R.3	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00		每 M3 單價計		90	

丁.肆.一 R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331023003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,700.00	2,700.00	M0305042103,#
	混凝土作業工，澆置	時	0.220	330.00	72.60	L000006900001,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.020	1,350.00	27.00	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	零星工料	式	1.000	5.40	5.40	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 147.61 機具： 46.98 材料： 2,699.90 雜項： 5.51		每 M3 單價計		2,900	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.肆.一 R.5	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000	28,500.00	28,500.00	M0321060005
	鋼筋彎紮工	時	13.600	375.00	5,100.00	L000005K00001
	鋼筋剪裁工	時	11.000	375.00	4,125.00	L000005K0001
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	25.00	100.00	M0506020709
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	T	1.000		37,950.00	
	人工： 4,125.17 機具： 5,100.48 材料： 28,599.11 雜項： 125.24		每 T 單價計		37,950	
丁.肆.一 R.6	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.肆.二	工作項目：排水暗溝，U型溝(場鑄，暗溝)，深度=40~55cm，W=40cm	單位：M	計 價 代 碼 ： 0260114301

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	9.300	110	1,023.00	0231623G53,#,*同乙.壹.一.1
構造物回填，原材料回填	M3	3.400	350	1,190.00	0231710003,#單價包含原開挖土方基地內暫屯及搬運,*同丁.參.一R.2
餘方近運利用	M3	5.900	90	531.00	0232310003,#,*同甲.壹.一R.2
結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.750	2,900	2,175.00	0331023003,#,*同乙.壹.二.2
鋼筋，SD420W，連工帶料	T	0.350	37,950	13,282.50	0321060075,#,*同乙.壹.二.4
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	5.000	3,090	15,450.00	0331025103,#,*同甲.壹.一R.3
產品，鋼製模板，U型溝用，W=54cm	M2	28.000	600.00	16,800.00	M03110960b201,#
產品，鋼板及其他鋼料	M2	4.000	280.00	1,120.00	M05500F0002,#免拆模板
零星工料	式	1.000	428.50	428.50	W0127110004
合計	M	10.000		52,000.00	
計	M	1.000		5,200.00	

人工： 436.80	機具： 373.36	每 M 單價計	5,200	
材料： 4,204.72	雜項： 185.12			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

丁.肆.二 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

丁.肆.二 R.2	工作項目：構造物回填，原材料回填		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231710003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，0.70~0.79m3	時	8.000	1,000.00	8,000.00	E000004407001
	操作手，開挖機	時	8.000	380.00	3,040.00	L000005100001,#
	回填土搗固機	時	24.000	800.00	19,200.00	E000005800001,#
	小工	工	2.200	2,000.00	4,400.00	L000006100002
	運雜費	式	1.000	360.00	360.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		35,000.00	
	計	M3	1.000		350.00	
	人工： 74.41 機具： 271.98 材料： 0.00 雜項： 3.61		每 M3 單價計		350	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.肆.二 R.3	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計價代碼：0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工：17.00　機具：72.00 材料：0.00　雜項：1.00		每 M3 單價計		90	

丁.肆.二 R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計價代碼：0331023003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,700.00	2,700.00	M0305042103,#
	混凝土作業工，澆置	時	0.220	330.00	72.60	L000006900001,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.020	1,350.00	27.00	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	零星工料	式	1.000	5.40	5.40	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工：147.61　機具：46.98 材料：2,699.90　雜項：5.51		每 M3 單價計		2,900	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.肆.二 R.5	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000	28,500.00	28,500.00	M0321060005
	鋼筋彎紮工	時	13.600	375.00	5,100.00	L000005K00001
	鋼筋剪裁工	時	11.000	375.00	4,125.00	L000005K0001
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	25.00	100.00	M0506020709
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	T	1.000		37,950.00	
	人工： 4,125.17 機具： 5,100.48 材料： 28,599.11 雜項： 125.24		每 T 單價計		37,950	

丁.肆.二 R.6	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.肆.三	工作項目：排水淺溝		單位：M		計 價 代 碼 ： 026011430101	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	構造物開挖	M3	3.000	110	330.00	0231623G53,#,* 同乙.壹.一.1
	餘方近運利用	M3	3.000	90	270.00	0232310003,#,* 同甲.壹.一R.2
	結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2	M3	3.000	3,050	9,150.00	0331023005,#,* 同丁.參.二R.3
	產品，普通模板，丙種	M2	40.000	450.00	18,000.00	M0311011302
	洗石子，地坪，白色水泥，宜蘭石	M2	20.000	1,500.00	30,000.00	0978012202
	零星工料	式	1.000	1,250.00	1,250.00	W0127110004
	合計	M	100.000		59,000.00	
	計	M	1.000		590.00	
	人工： 7.26 機具： 3.84 材料： 262.20 雜項： 316.70		每 M 單價計		590	

丁.肆.三 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.肆.三 R.2	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00		每 M3 單價計		90	

丁.肆.三 R.3	工作項目：結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331023005	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2	M3	1.000	2,740.00	2,740.00	M0331023005
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	35.70	35.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,050.00	
	人工： 199.17 機具： 55.21 材料： 2,740.11 雜項： 55.51		每 M3 單價計		3,050	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.肆.四	工作項目：廁所線型排水溝，排水槽，不銹鋼，W=8.5cm，H=2.5cm		單位：M		計 價 代 碼 ： 026011430111	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，不銹鋼片及鋼板，排水槽底板，W=10cm，H=3.5cm，(含加工、製造)	M	1.100	1,200.00	1,320.00	M055004000101
	產品，不銹鋼片及鋼板，排水槽蓋板，W=8.5cm，H=2.5cm，(含加工、製造)	M	1.100	2,000.00	2,200.00	M055004000102
	產品，不銹鋼落水頭，2"	個	1.000	300.00	300.00	M05500XC4037,複壁排水
	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(A管薄管)，標稱50mm，含另件	式	1.000	70.00	70.00	M1510717000041,#
	產品，填縫材，填縫劑，矽硐類	M	2.400	110.00	264.00	M0792111001,#
	技術工，室內裝修	時	1.200	350.00	420.00	L000005000051
	零星工料	式	1.000	46.00	46.00	W0127110004
	合計	M	1.100		4,620.00	
	計	M	1.000		4,200.00	
	人工： 381.78 機具： 0.00 材料： 3,776.22 雜項： 42.00		每 M 單價計		4,200	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.肆.五	工作項目：排水明溝加化妝蓋板，U型溝(場鑄,明溝)，深度=40~50cm，W=40cm	單位：M	計 價 代 碼 ： 02601112A1

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
構造物開挖	M3	10.500	110	1,155.00	0231623G53,#,*同乙.壹.一.1
構造物回填，原材料回填	M3	3.000	350	1,050.00	0231710003,#單價包含原開挖土方基地內暫屯及搬運,*同丁.參.一R.2
餘方近運利用	M3	7.500	90	675.00	0232310003,#,*同甲.壹.一R.2
結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.750	2,900	2,175.00	0331023003,#,*同乙.壹.二.2
鋼筋，SD420W，連工帶料	T	0.200	37,950	7,590.00	0321060075,#,*同乙.壹.二.4
結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥	M3	4.500	3,090	13,905.00	0331025103,#,*同甲.壹.一R.3
產品，鋼製模板，U型溝用	M2	33.000	600.00	19,800.00	M03110960b2,#
產品，化妝蓋板及框座，W=51cm	M2	5.000	8,000.00	40,000.00	M02631J0002,#
零星工料	式	1.000	650.00	650.00	W0127110004
合計	M	10.000		87,000.00	
計	M	1.000		8,700.00	

人工： 355.83	機具： 291.45	每 M 單價計	8,700	
材料： 7,843.05	雜項： 209.67			

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.肆.五 R.1	工作項目：構造物開挖		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231623G53	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，70~79KW	時	7.000	1,100.00	7,700.00	E000004400771,#
	操作手，開挖機	時	7.000	380.00	2,660.00	L000005100001,#
	運雜費	式	1.000	640.00	640.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		11,000.00	
	計	M3	1.000		110.00	
	人工： 26.60 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 83.40		每 M3 單價計		110	

丁.肆.五 R.2	工作項目：構造物回填，原材料回填		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0231710003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	開挖機，0.70~0.79m3	時	8.000	1,000.00	8,000.00	E000004407001
	操作手，開挖機	時	8.000	380.00	3,040.00	L000005100001,#
	回填土搗固機	時	24.000	800.00	19,200.00	E000005800001,#
	小工	工	2.200	2,000.00	4,400.00	L000006100002
	運雜費	式	1.000	360.00	360.00	W0127130004,#
	合計	M3	100.000		35,000.00	
	計	M3	1.000		350.00	
	人工： 74.41 機具： 271.98 材料： 0.00 雜項： 3.61		每 M3 單價計		350	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.肆.五 R.3	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00		每 M3 單價計		90	

丁.肆.五 R.4	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331023003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,700.00	2,700.00	M0305042103,#
	混凝土作業工，澆置	時	0.220	330.00	72.60	L000006900001,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.020	1,350.00	27.00	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	零星工料	式	1.000	5.40	5.40	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 147.61 機具： 46.98 材料： 2,699.90 雜項： 5.51		每 M3 單價計		2,900	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.肆.五 R.5	工作項目：鋼筋，SD420W，連工帶料		單位：T		計 價 代 碼 ： 0321060075	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	1.000	28,500.00	28,500.00	M0321060005
	鋼筋彎紮工	時	13.600	375.00	5,100.00	L000005K00001
	鋼筋剪裁工	時	11.000	375.00	4,125.00	L000005K0001
	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	4.000	25.00	100.00	M0506020709
	零星工料	式	1.000	125.00	125.00	W0127110004
	合計	T	1.000		37,950.00	
	人工： 4,125.17 機具： 5,100.48 材料： 28,599.11 雜項： 125.24		每 T 單價計		37,950	
丁.肆.五 R.6	工作項目：結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331025103	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	1.000	2,800.00	2,800.00	0331025003
	混凝土作業工，澆置	時	0.240	330.00	79.20	L000006900001,#
	小工	時	0.480	250.00	120.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.026	1,350.00	35.10	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	混凝土養護	式	1.000	20.00	20.00	0339000004
	零星工料	式	1.000	15.70	15.70	W0127110004
	合計	M3	1.000		3,090.00	
	人工： 442.18 機具： 112.48 材料： 2,418.23 雜項： 117.11		每 M3 單價計		3,090	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

丁.肆.六	工作項目：預鑄陰井，(含鍍鋅格柵蓋板)，100*100cm		單位：座		計 價 代 碼 ： 026313006B	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械挖方	M3	1.300	120.00	156.00	0231623G5301,#
	餘方近運利用	M3	1.300	90	117.00	0232310003,#,* 同甲.壹.一R.2
	結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	0.200	2,900	580.00	0331023003,#,* 同乙.壹.二.2
	產品，陰井，預鑄陰井，100cm*100cm	座	1.000	7,200.00	7,200.00	M026313000B01,#
	產品，鍍鋅格柵蓋板(含鍍鋅鋼蓋座)	塊	1.000	4,600.00	4,600.00	M026310800C01,#
	技術工	時	2.000	375.00	750.00	L000005000001
	小工	時	1.200	250.00	300.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	267.00	267.00	W0127110004
	合計	座	1.000		13,970.00	
	人工： 1,135.76 機具： 103.38 材料： 12,339.70 雜項： 391.16		每 座 單價計		13,970	

丁.肆.六 R.2	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00		每 M3 單價計		90	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.肆.六 R.3	工作項目：結構用混凝土，預拌，140kgf/cm2，第1型水泥		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0331023003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	1.000	2,700.00	2,700.00	M0305042103,#
	混凝土作業工，澆置	時	0.220	330.00	72.60	L000006900001,#
	小工	時	0.300	250.00	75.00	L000006100001
	混凝土泵	時	0.020	1,350.00	27.00	E000002600001
	混凝土振動器	式	1.000	20.00	20.00	E000003100004
	零星工料	式	1.000	5.40	5.40	W0127110004
	合計	M3	1.000		2,900.00	
	人工： 147.61 機具： 46.98 材料： 2,699.90 雜項： 5.51		每 M3 單價計		2,900	

丁.肆.七	工作項目：透排水管		單位：M		計 價 代 碼 ： 02900XT000211	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	機械挖方	M3	0.900	120.00	108.00	0231623G5301,#
	餘方近運利用	M3	0.900	90	81.00	0232310003,#,* 同甲.壹.一R.2
	產品，級配粒料底層，砂	M3	0.700	700.00	490.00	M027260000301
	產品，地下排水，透排水管(規格詳圖說)	M	10.000	820.00	8,200.00	M026200000101,#
	產品，地下排水，3"轉2"異徑Y型斜梯	式	1.000	1,500.00	1,500.00	M026200000102
	技術工	時	0.220	375.00	82.50	L000005000001
	小工	時	0.100	250.00	25.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	13.50	13.50	W0127110004
	合計	M	10.000		10,500.00	
	計	M	1.000		1,050.00	
	人工： 14.70 機具： 6.51 材料： 1,019.02 雜項： 9.77		每 M 單價計		1,050	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

丁.肆.七 R.2	工作項目：餘方近運利用		單位：M3		計 價 代 碼 ： 0232310003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	4.000	1,800.00	7,200.00	E000003435001
	駕駛	時	4.000	300.00	1,200.00	L000005300001
	小工	時	2.000	250.00	500.00	L000006100001
	運什等零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W02316#10004,#
	合計	M3	100.000		9,000.00	
	計	M3	1.000		90.00	
	人工： 17.00 機具： 72.00 材料： 0.00 雜項： 1.00		每 M3 單價計		90	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

戊.壹.一	工作項目：施工安全衛生及管理(可量化項目)	單位：式	計 價 代 碼 ： 0152300004

工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
職業安全衛生，一般器材，安全告示牌	個	2.000	800	1,600.00	01574101007,#,*同戊.壹.一R.1
職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌	個	4.000	500	2,000.00	01574102007,#,*同戊.壹.一R.2
職業安全衛生，一般器材，護欄(GIP管，H>90cm)	M	505.000	2,000	1,010,000.00	0157413X001,#實作實算,*同戊.壹.一R.3
職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全網，聚乙烯	M2	430.000	90	38,700.00	0157429412,#實作實算,*同戊.壹.一R.4
個人防護具(施工尖峰人數以200人計)	式	1.000	738,000	738,000.00	015742111L01,#實作實算,*同戊.壹.一R.5
職業安全衛生，保護器材，上下設備，梯式施工架(租用)	套	3.000	2,500	7,500.00	0157429HAN01,#,*同戊.壹.一R.6
職業安全衛生，保護器材，上下設備，合梯(租用)	套	5.000	600	3,000.00	0157429HAN02,#,*同戊.壹.一R.7
職業安全衛生，保護器材，上下設備，(地下室開挖)(租用)	套	4.000	12,000	48,000.00	0157429HAN03,#,*同戊.壹.一R.8
職業安全衛生，機械通風設備	式	1.000	32,000	32,000.00	0157402704,*同戊.壹.一R.9
滅火器	具	20.000	1,300	26,000.00	015741030C,#,*同戊.壹.一R.10
合計	式	1.000		1,906,800.00	
人工： 478,225.44　機具： 6,864.48 材料： 646,023.84　雜項： 775,686.24		每 式 單價計		1,906,800	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.壹.一 R.1	工作項目：職業安全衛生，一般器材，安全告示牌		單位：個		計 價 代 碼 ： 01574101007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，安全告示牌	張	1.000	750.00	750.00	M01574101007
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	個	1.000		800.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 750.00 雜項： 50.00		每 個 單價計		800	

戊.壹.一 R.2	工作項目：職業安全衛生，一般器材，衛生告示牌		單位：個		計 價 代 碼 ： 01574102007	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，衛生告示牌	張	1.000	450.00	450.00	M01574102007
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	個	1.000		500.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 450.00 雜項： 50.00		每 個 單價計		500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

戊.壹.一 R.3	工作項目：職業安全衛生，一般器材，護欄(GIP管，H>90cm)		單位：M		計 價 代 碼 ： 0157413X001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，GIP管(11/2")，欄杆	M	1.000	900.00	900.00	M0552026101G1
	產品，踢腳板(花紋鋼板)，H=15cm	M	1.000	150.00	150.00	M0552026101G2
	技術工	時	2.400	375.00	900.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	M	1.000		2,000.00	
	人工： 900.00 機具： 0.00 材料： 1,050.00 雜項： 50.00		每 M 單價計		2,000	

戊.壹.一 R.4	工作項目：職業安全衛生，保護器材，高處作業，安全網，聚乙烯		單位：M2		計 價 代 碼 ： 0157429412	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，安全網，聚乙烯	M2	10.000	60.00	600.00	M157429412
	小工	時	0.900	250.00	225.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	75.00	75.00	W0127110004
	合計	M2	10.000		900.00	
	計	M2	1.000		90.00	
	人工： 22.50 機具： 0.00 材料： 60.00 雜項： 7.50		每 M2 單價計		90	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

戊.壹.一 R.5	工作項目：個人防護具(施工尖峰人數以200人計)		單位：式		計 價 代 碼 ： 015742111L01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生，保護器材，安全帽	頂	200.000	600.00	120,000.00	015742111L,#
	職業安全衛生，保護器材，呼吸，防塵口罩	個	200.000	10.00	2,000.00	0157422407,#
	職業安全衛生，保護器材，臉部，電焊面罩	個	15.000	2,500.00	37,500.00	0157423307,#
	職業安全衛生，保護器材，臉部，防塵面罩	個	100.000	250.00	25,000.00	0157423607,#
	職業安全衛生，保護器材，安全護目鏡	個	100.000	200.00	20,000.00	0157424217,#
	職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡	個	50.000	500.00	25,000.00	0157424227,#
	職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，防塵護目鏡	個	100.000	400.00	40,000.00	0157424237,#
	職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，電焊護目鏡	個	20.000	1,500.00	30,000.00	0157424267,#
	職業安全衛生，保護器材，耳塞	個	100.000	10.00	1,000.00	0157425127,#
	職業安全衛生，保護器材，手部，工作手套	雙	200.000	20.00	4,000.00	015742650M,#
	職業安全衛生，保護器材，手部，耐磨手套	雙	50.000	300.00	15,000.00	0157426B0M,#
	職業安全衛生，保護器材，安全鞋	雙	100.000	2,500.00	250,000.00	015742710M,#
	職業安全衛生，保護器材，足部，防滑性膠鞋	雙	50.000	250.00	12,500.00	015742770M,#
	職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心	套	200.000	150.00	30,000.00	0157428A0G,#
	職業安全衛生，保護器材，高處作業，背負式安全帶及捲揚式防墜器	組	10.000	3,000.00	30,000.00	0157429168,#
	職業安全衛生，保護器材，安全帶	具	100.000	600.00	60,000.00	015742916801,#
	職業安全衛生，保護器材，安全母索	M	400.000	90.00	36,000.00	015742916802,#
	合計	式	1.000		738,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 738,000.00		每 式 單價計		738,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

戊.壹.一 R.6	工作項目：職業安全衛生，保護器材，上下設備，梯式施工架(租用)		單位：套		計 價 代 碼 ： 0157429HAN01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，上下設備，梯式施工架(租賃及維護)	套	1.000	1,500.00	1,500.00	M0157429HAN01
	機具不分類，使用費	時	0.200	1,000.00	200.00	E000001000011,#
	零星工料	式	1.000	800.00	800.00	W0127110004
	合計	套	1.000		2,500.00	
	人工： 0.00 機具： 200.00 材料： 1,500.00 雜項： 800.00		每 套 單價計		2,500	

戊.壹.一 R.7	工作項目：職業安全衛生，保護器材，上下設備，合梯(租用)		單位：套		計 價 代 碼 ： 0157429HAN02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，上下設備，(合梯)(租賃)	套	1.000	450.00	450.00	M0157429HAN02
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00	W0127110004
	合計	套	1.000		600.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 450.00 雜項： 150.00		每 套 單價計		600	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.壹.一 R.8	工作項目：職業安全衛生，保護器材，上下設備，(地下室開挖)(租用)		單位：套		計 價 代 碼 ： 0157429HAN03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，上下設備(地下室開挖)，(租賃及維護)	套	1.000	8,000.00	8,000.00	M0157429HAN03
	機具不分類，使用費	時	1.200	1,000.00	1,200.00	E000001000011,#
	小工	時	8.000	250.00	2,000.00	L000006100001
	零星工料	式	1.000	800.00	800.00	W0127110004
	合計	套	1.000		12,000.00	
	人工： 2,000.40 機具： 1,200.00 材料： 8,000.40 雜項： 799.20		每 套 單價計		12,000	
戊.壹.一 R.9	工作項目：職業安全衛生，機械通風設備		單位：式		計 價 代 碼 ： 0157402704	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，導流式風機,Q:700CMH,M:150W，1φ 220V，(租用及維護)	月	3.000	8,000.00	24,000.00	M0157402704,#
	機具不分類，使用費	時	1.400	1,000.00	1,400.00	E000001000011,#
	技術工	時	16.000	375.00	6,000.00	L000005000001
	零星工料	式	1.000	600.00	600.00	W0127110004
	合計	式	1.000		32,000.00	
	人工： 6,000.00 機具： 1,401.60 材料： 24,000.00 雜項： 598.40		每 式 單價計		32,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

戊.壹.一 R.10	工作項目：滅火器		單位：具		計 價 代 碼 ： 015741030C	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	滅火器，ABC 10P手提滅火器	只	1.000	900.00	900.00	1390100006*12,#禾昌,興社,平安或同等品
	滅火器，半截式置放架	支	1.000	300.00	300.00	139010000C*12,#禾昌,興社,平安或同等品
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	具	1.000		1,300.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 1,200.03 雜項： 99.97		每 具 單價計		1,300	

戊.壹.二	工作項目：施工安全衛生及管理(不可量化項目)		單位：式		計 價 代 碼 ： 015230000411	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生管理計畫與推行費	式	1.000	580,000	580,000.00	01574TA0001,#,*同戊.壹.二R.1
	工地安全衛生組織	式	1.000	2,886,000	2,886,000.00	01574TA0002,#,*同戊.壹.二R.2
	安全衛生教育訓練及演習	式	1.000	485,000	485,000.00	01574TA0003,#,*同戊.壹.二R.3
	設計及繪製相關之施工圖說	式	1.000	450,000	450,000.00	01574TA0004,#,*同戊.壹.二R.4
	其他(安全衛生設施)	式	1.000	350,000	350,000.00	01574TA0005,#,*同戊.壹.二R.5
	合計	式	1.000		4,751,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 4,751,000.00		每 式 單價計		4,751,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.壹.二 R.1	工作項目：職業安全衛生管理計畫與推行費		單位：式		計 價 代 碼 ： 01574TA0001	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	勞工安全衛生管理計畫與執行	式	1.000	100,000.00	100,000.00	0157400004,#
	勞工安全衛生協議章程與定期協議	式	1.000	100,000.00	100,000.00	015740000401,#
	健康管理與推行	式	1.000	50,000.00	50,000.00	015740000402,#
	自動檢查計畫與執行	式	1.000	50,000.00	50,000.00	015740000403,#
	勞工安全衛生教育訓練及畫與執行	式	1.000	120,000.00	120,000.00	015740000404,#
	訂定工作守則並報檢查機構備查	式	1.000	30,000.00	30,000.00	015740000405,#
	建置職業安全衛生管理系統與運作	式	1.000	30,000.00	30,000.00	015740000406,#
	緊急應變計畫與執行	式	1.000	50,000.00	50,000.00	015740000407,#
	其他應辦管理事項	式	1.000	50,000.00	50,000.00	015740000408,#
	合計	式	1.000		580,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 580,000.00		每 式 單價計		580,000	

戊.壹.二 R.2	工作項目：工地安全衛生組織		單位：式		計 價 代 碼 ： 01574TA0002	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	勞工安全衛生人員設置費	人月	37.000	50,000.00	1,850,000.00	01574TA000201,#
	工地警衛(兼交通引導人員)	人月	37.000	25,000.00	925,000.00	01574TA000202,#
	其他工地安衛協議組織之人員	月	37.000	2,500.00	92,500.00	01574TA000205,#
	安衛組織辦公用具	月	37.000	500.00	18,500.00	01574TA000204,#
	合計	式	1.000		2,886,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 2,886,000.00		每 式 單價計		2,886,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.壹.二 R.3	工作項目：安全衛生教育訓練及演習		單位：式		計 價 代 碼 ： 01574TA0003	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	新僱勞工及一般勞工安衛教育訓練	式	1.000	150,000.00	150,000.00	01574TA000301,#
	急救人員勞工訓練	式	1.000	35,000.00	35,000.00	01574TA000302,#
	特殊作業人員安全衛生訓練	式	1.000	60,000.00	60,000.00	01574TA000303,#
	一般作業人員安全衛生訓練	式	1.000	30,000.00	30,000.00	01574TA000304,#
	主管人員安全衛生訓練	式	1.000	60,000.00	60,000.00	01574TA000305,#
	危險性之機械、設備操作人員安全衛生訓練	式	1.000	60,000.00	60,000.00	01574TA000306,#
	職業災害急救人員訓練	式	1.000	30,000.00	30,000.00	01574TA000307,#
	緊急應變演練	式	1.000	60,000.00	60,000.00	01574TA000308,#
	合計	式	1.000		485,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 485,000.00		每 式 單價計		485,000	

戊.壹.二 R.4	工作項目：設計及繪製相關之施工圖說		單位：式		計 價 代 碼 ： 01574TA0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	施工架安全設計及施工圖說，(含結構計算及相關簽證費)	式	1.000	150,000.00	150,000.00	01574TA000401,#
	擋土支撐安全設計及施工圖說，(含結構計算及相關簽證費)	式	1.000	150,000.00	150,000.00	01574TA000402,#
	模板支撐安全設計及施工圖說，(含結構計算及相關簽證費)	式	1.000	150,000.00	150,000.00	01574TA000403,#
	合計	式	1.000		450,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 450,000.00		每 式 單價計		450,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.壹.二 R.5	工作項目：其他(安全衛生設施)		單位：式		計 價 代 碼 ： 01574TA0005	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	職業安全衛生，一般器材，動力遮斷裝置	式	1.000	60,000.00	60,000.00	0157412504,#
	職業安全衛生，保護器材，電感防止，電線架高保護措施	式	1.000	100,000.00	100,000.00	015742B904,#
	施工人員休息區，遮雨、遮陽及降溫設施，(租用)	M2	30.000	3,000.00	90,000.00	01574XB904,#
	其他本工程未詳列之安全衛生設施	式	1.000	100,000.00	100,000.00	01574TA000501,#
	合計	式	1.000		350,000.00	
	人工： 0.00 機具： 0.00 材料： 0.00 雜項： 350,000.00		每 式 單價計		350,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

戊.參.一	工作項目：材料設備檢驗費		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450D0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法	個	950.000	200	190,000.00	01450A11U7,#,*同戊.參.一R.1
	A3342細粒料中水溶性氯離子含量試驗法	次	10.000	1,500	15,000.00	01450B1A5M,#,*同戊.參.一R.2
	建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐碴(石)檢試驗	式	1.000	5,000	5,000.00	01450B1A5M01,#,*同戊.參.一R.3
	回填土，土壤分類及壓實度試驗	次	3.000	6,000	18,000.00	01450B1A5M02,#,*同戊.參.一R.4
	單軸壓縮強度試驗	次	7.000	500	3,500.00	01450B1A5M03,#,*同戊.參.一R.5
	水泥砂漿試體，抗壓強度試驗	組	45.000	1,200	54,000.00	01450B1A5M04,#3個/組,*同戊.參.一R.6
	反循環式鑽掘混凝土基樁，完整性試驗	式	1.000	150,000	150,000.00	01450B1D4H01,#,*同戊.參.一R.7
	竹節鋼筋拉伸試驗	根	420.000	500	210,000.00	01450B1B3H,#,*同戊.參.一R.8
	竹節鋼筋抗彎試驗	根	420.000	300	126,000.00	01450B1B4H,#,*同戊.參.一R.9
	鋼筋化學成分分析，(各號數鋼筋取樣至少1次)	次	7.000	1,000	7,000.00	01450B1BYM,#,*同戊.參.一R.10
	鋼筋金相分析，(各號數鋼筋取樣至少1次)	次	7.000	1,300	9,100.00	01450B1BYM01,#,*同戊.參.一R.11
	鋼筋續接器，母材基本拉伸試驗	個	21.000	825	17,325.00	01450XXD1A37,#,*同戊.參.一R.12
	人工：　機具： 材料：　雜項：		每 單價計		-	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.參.一	工作項目：材料設備檢驗費		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450D0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼筋續接器，單向拉伸及滑動試驗	個	21.000	945	19,845.00	01450D1A37,#,*同戊.參.一R.13
	鋼筋續接器，高塑性反復負載試驗，(1組3個)	個	9.000	7,350	66,150.00	01450XD1A37,#,*同戊.參.一R.14
	鋼筋對焊，接頭拉伸試驗或彎曲試驗，(1組3個)	式	1.000	6,000	6,000.00	01450XD1A3701,#,*同戊.參.一R.15
	鋼筋對焊，銲道非破壞檢測	式	1.000	7,000	7,000.00	01450XD1A3702,#,*同戊.參.一R.16
	天花板(矽酸鈣板)材料檢試驗	式	1.000	5,000	5,000.00	01450B199M01,#,*同戊.參.一R.17
	陶質、瓷質壁磚等黏著劑及拉拔檢試驗	次	6.000	1,500	9,000.00	01450B199M,#,*同戊.參.一R.18
	陶瓷面磚檢試驗	式	1.000	5,000	5,000.00	01450B13BM,#,*同戊.參.一R.19
	磨石子地磚，抗彎強度、露石率等檢試驗	次	1.000	1,500	1,500.00	01450B13BM15,#,*同戊.參.一R.20
	土耳其洞石，吸水率、抗壓強度、彎曲強度、破壞模數檢試驗	次	1.000	5,500	5,500.00	01450B13BM011,#,*同戊.參.一R.21
	高分子複合式防水材試驗	式	1.000	8,500	8,500.00	01450B13BM02,#,*同戊.參.一R.22
	人工：　機具： 材料：　雜項：		每 單價計		-	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.參.一	工作項目：材料設備檢驗費		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450D0004	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	耐磨地坪，抗壓、抗彎及磨耗性試驗	次	4.000	6,000	24,000.00	01450B13BM13,#,*同戊.參.一R.23
	鍍鋅格柵蓋板，抗拉、伸長率及鍍鋅量試驗	次	2.000	5,500	11,000.00	01450B13BM14,#,*同戊.參.一R.24
	高壓混凝土磚材料檢試驗	式	1.000	5,000	5,000.00	01450D1CEM01,#,*同戊.參.一R.25
	聚氯乙烯(透)排水管，抗壓、透水量試驗	次	3.000	5,500	16,500.00	014500000M01,*同戊.參.一R.26
	建築用防火門防火性試驗	次	1.000	190,000	190,000.00	01450B16WM,#,*同戊.參.一R.27
	門窗抗風壓、氣密、水密檢試驗	次	1.000	62,000	62,000.00	01450B178M,#,*同戊.參.一R.28
	合計	式	1.000		1,246,920.00	
	人工： 445,399.82 機具： 663,361.44 材料： 38,529.83 雜項： 99,628.91		每 式 單價計		1,246,920	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

戊.參.一 R.1	工作項目：A3045混凝土圓柱試體抗壓強度之檢驗法		單位：個		計 價 代 碼 ： 01450A11U7	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土圓柱試體材料費	式	1.000	40.00	40.00	01450A11U701
	混凝土圓柱試體抗壓強度試驗設備，使用費	式	1.000	60.00	60.00	E000001A11U7,#
	工程師(檢試驗)	時	0.300	300.00	90.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	10.00	10.00	W0127110004
	合計	個	1.000		200.00	
	人工： 90.00 機具： 60.00 材料： 0.00 雜項： 50.00		每 個 單價計		200	
戊.參.一 R.2	工作項目：A3342細粒料中水溶性氯離子含量試驗法		單位：次		計 價 代 碼 ： 01450B1A5M	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	細粒料試體，材料費	式	1.000	50.00	50.00	01450B1A5M11
	細粒料中水溶性氯離子含量試驗設備，使用費	式	1.000	450.00	450.00	E000001B1A5M,#
	工程師(檢試驗)	時	3.200	300.00	960.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	40.00	40.00	W0127110004
	合計	次	1.000		1,500.00	
	人工： 960.00 機具： 450.00 材料： 0.00 雜項： 90.00		每 次 單價計		1,500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

戊.參.一 R.3	工作項目：建築物結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐碴(石)檢試驗		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450B1A5M01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐渣(石)試驗，材料費	式	1.000	250.00	250.00	01450B1A5M011
	結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐渣(石)試驗設備，使用費	式	1.000	1,400.00	1,400.00	E000001B1A5M01,#
	工程師(檢試驗)	時	11.000	300.00	3,300.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	式	1.000		5,000.00	
	人工： 3,300.00 機具： 1,400.00 材料： 0.00 雜項： 300.00		每 式 單價計		5,000	

戊.參.一 R.4	工作項目：回填土，土壤分類及壓實度試驗		單位：次		計 價 代 碼 ： 01450B1A5M02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	土壤分類及壓實度試驗設備，使用費	式	1.000	1,050.00	1,050.00	E000001B1A5M02,#
	工程師(檢試驗)	時	16.000	300.00	4,800.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	150.00	150.00	W0127110004
	合計	次	1.000		6,000.00	
	人工： 4,800.00 機具： 1,050.00 材料： 0.00 雜項： 150.00		每 次 單價計		6,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

戊.參.一 R.5	工作項目：單軸壓縮強度試驗		單位：次		計 價 代 碼 ： 01450B1A5M03	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	單軸壓縮強度試驗設備，使用費	式	1.000	120.00	120.00	E000001B1A5M03,#
	工程師(檢試驗)	時	1.200	300.00	360.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	次	1.000		500.00	
	人工： 360.00 機具： 120.00 材料： 0.00 雜項： 20.00		每 次 單價計		500	

戊.參.一 R.6	工作項目：水泥砂漿試體，抗壓強度試驗		單位：組		計 價 代 碼 ： 01450B1A5M04	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	水泥砂漿試體，抗壓強度試驗，材料費	式	1.000	240.00	240.00	01450B1A50401,#
	水泥砂漿試體抗壓強度試驗設備，使用費	式	1.000	360.00	360.00	E00000B1A5M04,#
	工程師(檢試驗)	時	1.800	300.00	540.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	60.00	60.00	W0127110004
	合計	組	1.000		1,200.00	
	人工： 540.00 機具： 600.00 材料： 0.00 雜項： 60.00		每 組 單價計		1,200	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　　

戊.參.一 R.7	工作項目：反循環式鑽掘混凝土基樁，完整性試驗		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450B1D4H01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	基樁(試驗樁)，樁徑50cm，樁長20M	支	1.000	75,000	75,000.00	024683200A11,#,*同戊.參.一R.7R.1
	超音波檢測設備，使用費	式	1.000	4,500.00	4,500.00	E00000B1B4H001,#
	基樁載種試驗相關設備，使用費	式	1.000	50,000.00	50,000.00	E00000B1B4H101,#
	測管(鐵管)安裝工料	式	1.000	9,000.00	9,000.00	E00000B1B4H201,#
	工程師(檢試驗)	時	32.000	300.00	9,600.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	1,900.00	1,900.00	W0127110004
	合計	式	1.000		150,000.00	
	人工： 9,600.00 機具： 82,785.00 材料： 38,520.00 雜項： 19,095.00		每 式 單價計		150,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

戊.參.一 R.7R.1	工作項目：基樁(試驗樁)，樁徑50cm，樁長20M		單位：支		計 價 代 碼 ： 024683200A11	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	產品，鋼筋，SD420W	T	0.900	28,500.00	25,650.00	M0321060005
	鋼筋籠焊接、組立	T	0.900	6,000.00	5,400.00	0321000005,#
	產品，反循環式鑽掘混凝土基樁，樁底灌漿，280kgf/cm2	M3	3.900	3,300.00	12,870.00	M024680a103,#
	鑽掘機，鑽掘機租金、燃油及損耗	時	1.600	10,500.00	16,800.00	E00000490000101 ,#含鋼筋籠吊裝#
	超高壓泵及耐高壓輸送設備租金、燃油及損耗	式	1.000	3,300.00	3,300.00	E0000010xX004
	鑽機操作工	時	1.600	375.00	600.00	L0234300004A,#
	泥漿運棄處理費	M3	3.900	1,500.00	5,850.00	024650E001,#
	反循環式鑽掘混凝土基樁，保護套管打拔費	式	1.000	3,000.00	3,000.00	0246800404
	運搬費	式	1.000	1,000.00	1,000.00	W01271A0004A1,#
	零星工料	式	1.000	530.00	530.00	W0127110004
	合計	支	1.000		75,000.00	
	人工： 0.00 機具： 19,290.00 材料： 38,520.00 雜項： 17,190.00		每 支 單價計		75,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.參.一 R.8	工作項目：竹節鋼筋拉伸試驗		單位：根		計 價 代 碼 ： 01450B1B3H	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	竹節鋼筋拉伸試驗，材料費	式	1.000	90.00	90.00	01450B1B3H01,#
	竹節鋼筋拉伸試驗設備，使用費	式	1.000	180.00	180.00	E00000B1B3H01,#
	工程師(檢試驗)	時	0.700	300.00	210.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	根	1.000		500.00	
	人工： 210.00 機具： 270.00 材料： 0.00 雜項： 20.00		每 根 單價計		500	

戊.參.一 R.9	工作項目：竹節鋼筋抗彎試驗		單位：根		計 價 代 碼 ： 01450B1B4H	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	竹節鋼筋抗彎試驗，材料費	式	1.000	90.00	90.00	01450B1B4H001,#
	竹節鋼筋抗彎試驗設備，使用費	式	1.000	70.00	70.00	E00000B1B4H01,#
	工程師(檢試驗)	時	0.400	300.00	120.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	20.00	20.00	W0127110004
	合計	根	1.000		300.00	
	人工： 120.00 機具： 159.99 材料： 0.00 雜項： 20.01		每 根 單價計		300	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.參.一 R.10	工作項目：鋼筋化學成分分析，(各號數鋼筋取樣至少1次)		單位：次		計 價 代 碼 ： 01450B1BYM	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼筋化學成分分析，材料費	式	1.000	90.00	90.00	01450B1BYM001,#
	鋼筋化學成分分析試驗設備，使用費	式	1.000	260.00	260.00	E00000B1BYM01,#
	工程師(檢試驗)	時	2.000	300.00	600.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	次	1.000		1,000.00	
	人工： 600.00 機具： 350.00 材料： 0.00 雜項： 50.00		每 次 單價計		1,000	

戊.參.一 R.11	工作項目：鋼筋金相分析，(各號數鋼筋取樣至少1次)		單位：次		計 價 代 碼 ： 01450B1BYM01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼筋金相分析，材料費	式	1.000	90.00	90.00	01450B1BYM002,#
	鋼筋金相分析試驗設備，使用費	式	1.000	400.00	400.00	E00000B1BYM02,#
	工程師(檢試驗)	時	2.500	300.00	750.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	60.00	60.00	W0127110004
	合計	次	1.000		1,300.00	
	人工： 749.97 機具： 489.97 材料： 0.00 雜項： 60.06		每 次 單價計		1,300	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

戊.參.一 R.12	工作項目：鋼筋續接器，母材基本拉伸試驗		單位：個		計 價 代 碼 ： 01450XXD1A37	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼筋續接器，母材基本拉伸試驗，材料費	式	1.000	90.00	90.00	01450XXD1A371,#
	鋼筋續接器，母材基本拉伸試驗設備，使用費	式	1.000	165.00	165.00	E00000XXD1A37,#
	工程師(檢試驗)	時	1.800	300.00	540.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	30.00	30.00	W0127110004
	合計	個	1.000		825.00	
	人工： 539.96 機具： 255.01 材料： 0.00 雜項： 30.03		每 個 單價計		825	
戊.參.一 R.13	工作項目：鋼筋續接器，單向拉伸及滑動試驗		單位：個		計 價 代 碼 ： 01450D1A37	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼筋續接器，單向拉伸及滑動試驗，材料費	式	1.000	95.00	95.00	01450D1A37101,#
	鋼筋續接器，單向拉伸及滑動試驗設備，使用費	式	1.000	225.00	225.00	E00000D1A3701,#
	工程師(檢試驗)	時	2.000	300.00	600.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	25.00	25.00	W0127110004
	合計	個	1.000		945.00	
	人工： 599.98 機具： 319.98 材料： 0.00 雜項： 25.04		每 個 單價計		945	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.參.一 R.14	工作項目：鋼筋續接器，高塑性反復負載試驗，(1組3個)		單位：個		計 價 代 碼 ： 01450XD1A37	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼筋續接器，高塑性反復載試驗，材料費	式	1.000	240.00	240.00	01450XD1A37A1,#
	鋼筋續接器，高塑性反復載試驗設備，使用費	式	1.000	1,650.00	1,650.00	E00000D1A37A1,#
	工程師(檢試驗)	時	18.000	300.00	5,400.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	60.00	60.00	W0127110004
	合計	個	1.000		7,350.00	
	人工： 5,400.04 機具： 1,889.69 材料： 0.00 雜項： 60.27		每 個 單價計		7,350	

戊.參.一 R.15	工作項目：鋼筋對焊，接頭拉伸試驗或彎曲試驗，(1組3個)		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450XD1A3701	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋼筋對焊，接頭拉伸、彎曲試驗，材料費	式	1.000	250.00	250.00	01450XD1A37A01,#
	鋼筋對焊，接頭拉伸、彎曲試驗設備，使用費	式	1.000	850.00	850.00	E00000D1A37A01,#
	工程師(檢試驗)	時	16.000	300.00	4,800.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	式	1.000		6,000.00	
	人工： 4,800.00 機具： 1,099.80 材料： 0.00 雜項： 100.20		每 式 單價計		6,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.參.一 R.16	工作項目：鋼筋對焊，銲道非破壞檢測		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450XD1A3702	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	超音波檢測設備，使用費	式	1.000	4,500.00	4,500.00	E00000B1B4H001,#
	工程師(檢試驗)	時	8.000	300.00	2,400.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	式	1.000		7,000.00	
	人工： 2,400.30 機具： 4,500.30 材料： 0.00 雜項： 99.40		每 式 單價計		7,000	

戊.參.一 R.17	工作項目：天花板(矽酸鈣板)材料檢試驗		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450B199M01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	矽酸鈣板天花板試驗，材料費	式	1.000	200.00	200.00	01450B199MA01,#
	矽酸鈣板，抗彎強度、吸水長度變化率、耐燃性、熱導系數試驗設備，使用費	式	1.000	1,100.00	1,100.00	E00000B1099M01,#
	工程師(檢試驗)	時	12.000	300.00	3,600.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	式	1.000		5,000.00	
	人工： 3,600.00 機具： 1,300.00 材料： 0.00 雜項： 100.00		每 式 單價計		5,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.參.一 R.18	工作項目：陶質、瓷質壁磚等黏著劑及拉拔檢試驗		單位：次		計 價 代 碼 ： 01450B199M	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	壁磚，抗拉接著、剪力黏結試驗設備，使用費	式	1.000	400.00	400.00	E00000B1099M02,#
	工程師(檢試驗)	時	3.500	300.00	1,050.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	次	1.000		1,500.00	
	人工： 1,050.00 機具： 400.05 材料： 0.00 雜項： 49.95		每 次 單價計		1,500	

戊.參.一 R.19	工作項目：陶瓷面磚檢試驗		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450B13BM	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	陶瓷面磚試驗，材料費	式	1.000	150.00	150.00	01450B13BM001,#
	陶瓷面磚，吸水率測定、蒸壓、抗折試驗設備，使用費	式	1.000	1,200.00	1,200.00	E00000B13BM001,#
	工程師(檢試驗)	時	12.000	300.00	3,600.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	式	1.000		5,000.00	
	人工： 3,600.00 機具： 1,350.00 材料： 0.00 雜項： 50.00		每 式 單價計		5,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

戊.參.一 R.20	工作項目：磨石子地磚，抗彎強度、露石率等檢試驗		單位：次		計 價 代 碼 ： 01450B13BM15	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	磨石子地磚試驗，材料費	式	1.000	110.00	110.00	01450B13BM1501,#
	磨石子地磚，抗彎強度、翹曲度、露石率試驗設備，使用費	式	1.000	450.00	450.00	E00000B13BM1501,#
	工程師(檢試驗)	時	3.000	300.00	900.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	40.00	40.00	W0127110004
	合計	次	1.000		1,500.00	
	人工： 900.00 機具： 559.95 材料： 0.00 雜項： 40.05		每 次 單價計		1,500	

戊.參.一 R.21	工作項目：土耳其洞石，吸水率、抗壓強度、彎曲強度、破壞模數檢試驗		單位：次		計 價 代 碼 ： 01450B13BM011	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	土耳其洞石試驗，材料費	式	1.000	1,500.00	1,500.00	01450B13BM1101,#
	土耳其洞石，吸水率、抗壓強度、彎曲強度、破壞模數試驗設備，使用費	式	1.000	1,500.00	1,500.00	E00000B13BM1101,#
	工程師(檢試驗)	時	8.000	300.00	2,400.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	次	1.000		5,500.00	
	人工： 2,400.20 機具： 3,000.25 材料： 0.00 雜項： 99.55		每 次 單價計		5,500	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023

戊.參.一 R.22	工作項目：高分子複合式防水材試驗		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450B13BM02	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	高分子複合式防水材試驗，材料費	式	1.000	300.00	300.00	01450B13BM0201,#
	高分子複合式防水材，黏著強度、抗拉強度、抗水滲透、伸長率試驗設備，使用費	式	1.000	900.00	900.00	E00000B13BM0201,#
	工程師(檢試驗)	時	24.000	300.00	7,200.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	式	1.000		8,500.00	
	人工： 7,200.35 機具： 1,200.20 材料： 0.00 雜項： 99.45		每 式 單價計		8,500	

戊.參.一 R.23	工作項目：耐磨地坪，抗壓、抗彎及磨耗性試驗		單位：次		計 價 代 碼 ： 01450B13BM13	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	耐磨地坪試驗，材料費	式	1.000	300.00	300.00	01450B13BM1301,#
	耐磨地坪，抗彎強度、抗壓強度試驗設備，使用費	式	1.000	800.00	800.00	E00000B13BM1301,#
	工程師(檢試驗)	時	16.000	300.00	4,800.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	次	1.000		6,000.00	
	人工： 4,800.00 機具： 1,099.80 材料： 0.00 雜項： 100.20		每 次 單價計		6,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.參.一 R.24	工作項目：鍍鋅格柵蓋板，抗拉、伸長率及鍍鋅量試驗		單位：次		計 價 代 碼 ： 01450B13BM14	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鍍鋅隔柵蓋板試驗，材料費	式	1.000	1,200.00	1,200.00	01450B13BM1401,#
	鍍鋅隔柵蓋板，抗拉強度、伸長率、鍍鋅量試驗設備，使用費	式	1.000	600.00	600.00	E00000B13BM1401,#
	工程師(檢試驗)	時	12.000	300.00	3,600.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	次	1.000		5,500.00	
	人工： 3,599.75 機具： 1,800.15 材料： 0.00 雜項： 100.10		每 次 單價計		5,500	

戊.參.一 R.25	工作項目：高壓混凝土磚材料檢試驗		單位：式		計 價 代 碼 ： 01450D1CEM01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	高壓混凝土磚試驗，材料費	式	1.000	150.00	150.00	01450D1CEM011,#
	高壓混凝土磚，抗壓強度、抗灣強度、吸水率、耐磨試驗設備，使用費	式	1.000	1,200.00	1,200.00	E00000D1CEM011,#
	工程師(檢試驗)	時	12.000	300.00	3,600.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	50.00	50.00	W0127110004
	合計	式	1.000		5,000.00	
	人工： 3,600.00 機具： 1,350.00 材料： 0.00 雜項： 50.00		每 式 單價計		5,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.參.一 R.26	工作項目：聚氯乙烯(透)排水管，抗壓、透水量試驗		單位：次		計 價 代 碼 ： 014500000M01	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	聚氯乙烯(透)排水管試驗，材料費	式	1.000	150.00	150.00	014500000M011,#
	聚氯乙烯(透)排水管，抗壓強度、透水量試驗設備，使用費	式	1.000	450.00	450.00	E0000000000M01,#
	工程師(檢試驗)	時	16.000	300.00	4,800.00	L000002400001,#
	零星工料	式	1.000	100.00	100.00	W0127110004
	合計	次	1.000		5,500.00	
	人工： 4,799.85 機具： 600.05 材料： 0.00 雜項： 100.10		每 次 單價計		5,500	

戊.參.一 R.27	工作項目：建築用防火門防火性試驗		單位：次		計 價 代 碼 ： 01450B16WM	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	防火門耐火性試驗，門扇、門樘、五金等材料費	式	1.000	32,500.00	32,500.00	01450B16WM01,#
	防火門，耐火性(60A)試驗，框架租用費	式	1.000	10,000.00	10,000.00	E00000B16WM02,#
	防火門，耐火性(60A)試驗，試體查驗費	式	1.000	12,000.00	12,000.00	E00000B16WM03,#
	防火門，耐火性(60A)試驗，測試費	式	1.000	130,000.00	130,000.00	E00000B16WM01,#
	零星工料	式	1.000	5,500.00	5,500.00	W0127110004
	合計	次	1.000		190,000.00	
	人工： 0.00 機具： 184,509.00 材料： 0.00 雜項： 5,491.00		每 次 單價計		190,000	

編製:

金門縣政府

單價分析表[預算]

工程名稱：金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

110年10月19日

項次：　工程編號：PS1081023　

戊.參.一 R.28	工作項目：門窗抗風壓、氣密、水密檢試驗		單位：次		計 價 代 碼 ： 01450B178M	
	工料名稱	單位	數量	單價	複價	編碼(備註)
	鋁門窗抗風壓、氣密、水密試驗，鋁框、玻璃及五金等材料費	式	1.000	30,000.00	30,000.00	01450B178M01,#
	鋁門窗，抗風壓、氣密、水密試驗，框架租用費	式	1.000	3,000.00	3,000.00	E00000B178M01,#
	鋁門窗，抗風壓、氣密、水密試驗，試體查驗費	式	1.000	2,000.00	2,000.00	E00000B178M02,#
	鋁門窗，抗風壓、水密、氣密試驗，測試費	式	1.000	25,000.00	25,000.00	E00000B178M03,#
	零星工料	式	1.000	2,000.00	2,000.00	W0127110004
	合計	次	1.000		62,000.00	
	人工： 0.00 機具： 59,997.40 材料： 0.00 雜項： 2,002.60		每 次 單價計		62,000	

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0127110004*31	零星工料，拉線箱及接線盒(2.0t)	式	2.000	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
0127110004*38	零星工料，雜項另料	式	4.000	-	134,007.00	-	-	-	134,007.00
0127130004*03	運雜費(含海運到工地)	式	19.000	-	1,648,284.00	-	-	-	1,648,284.00
0127180004*19	施工費，穿鑿修補及復原	式	2.000	-	70,000.00	70,000.00	-	-	-
0127180004*22	施工費，挖土回填及復原夯實	式	2.000	-	110,000.00	110,000.00	-	-	-
0127180004*24	施工費，既有手孔打鑿、修補、鑽孔及防水處理	式	1.000	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
0127180004*25	施工費，既有校區電源管線接續及測試	式	1.000	-	38,000.00	38,000.00	-	-	-
0127180004*26	施工費，既有建物拆除配電箱體、管線遷移	式	2.000	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
014500000M011	聚氯乙烯(透)排水管試驗，材料費	式	3.000	150.00	450.00	-	450.00	-	-
01450A11U701	混凝土圓柱試體材料費	式	950.000	40.00	38,000.00	-	-	-	-
01450B000401	行政管理費(一般事務雜支)	月	37.000	40,000.00	1,480,000.00	-	-	-	1,480,000.00
01450B13BM001	陶瓷面磚試驗，材料費	式	1.000	150.00	150.00	-	150.00	-	-
01450B13BM0201	高分子複合式防水材試驗，材料費	式	1.000	300.00	300.00	-	300.00	-	-
01450B13BM1101	土耳其洞石試驗，材料費	式	1.000	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-
01450B13BM1301	耐磨地坪試驗，材料費	式	4.000	300.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-
01450B13BM1401	鍍鋅隔柵蓋板試驗，材料費	式	2.000	1,200.00	2,400.00	-	2,400.00	-	-
01450B13BM1501	磨石子地磚試驗，材料費	式	1.000	110.00	110.00	-	110.00	-	-
01450B16WM01	防火門耐火性試驗，門扇、門樘、五金等材料費	式	1.000	32,500.00	32,500.00	-	32,500.00	-	-
01450B178M01	鋁門窗抗風壓、氣密、水密試驗，鋁框、玻璃及五金等材料費	式	1.000	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
01450B199MA01	矽酸鈣板天花板試驗，材料費	式	1.000	200.00	200.00	-	200.00	-	-
01450B1A50401	水泥砂漿試體，抗壓強度試驗，材料費	式	45.000	240.00	10,800.00	-	10,800.00	-	-
01450B1A5M011	混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐渣(石)試驗，材料費	式	1.000	250.00	250.00	-	-	-	-
01450B1A5M11	細粒料試體，材料費	式	10.000	50.00	500.00	-	-	-	-
01450B1B3H01	竹節鋼筋拉伸試驗，材料費	式	420.000	90.00	37,800.00	-	37,800.00	-	-
01450B1B4H001	竹節鋼筋抗彎試驗，材料費	式	420.000	90.00	37,800.00	-	37,800.00	-	-
01450B1BYM001	鋼筋化學成分分析，材料費	式	7.000	90.00	630.00	-	630.00	-	-
01450B1BYM002	鋼筋金相分析，材料費	式	7.000	90.00	630.00	-	630.00	-	-
01450D1A37101	鋼筋續接器，單向拉伸及滑動試驗，材料費	式	21.000	95.00	1,995.00	-	1,995.00	-	-
01450D1CEM011	高壓混凝土磚試驗，材料費	式	1.000	150.00	150.00	-	150.00	-	-
01450XD1A37A01	鋼筋對焊，接頭拉伸、彎曲試驗，材料費	式	1.000	250.00	250.00	-	250.00	-	-
01450XD1A37A1	鋼筋續接器，高塑性反復載試驗，材料費	式	9.000	240.00	2,160.00	-	2,160.00	-	-
01450XXD1A371	鋼筋續接器，母材基本拉伸試驗，材料	式	21.000	90.00	1,890.00	-	1,890.00	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	費								
01510000A401	臨時電，施工工資(含樓層爬升及維護)	式	1.000	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-
01510000A402	臨時電設備，運搬費(含小搬運)	式	1.000	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
015104000403	臨時通訊設備，施工費	式	1.000	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-
015109000B01	臨時設施，工程用水，臨時水費，(施工階段)	月	37.000	5,000.00	185,000.00	-	-	121,545.00	63,455.00
01510900A401	臨時設施，工程用水，施工工資(含樓層爬升及維護)	式	1.000	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-
01510900A402	臨時用水設備，運搬費(含小搬運)	式	1.000	5,000.00	5,000.00	-	-	-	-
01510A000B01	臨時設施，工程用電，臨時電費，(施工階段)	月	37.000	12,000.00	444,000.00	-	-	356,043.60	87,956.40
015222001C01	工地臨時建築設施，含水電空調等(租用)，工務所(租用、含安裝及拆除)	坪	40.000	10,000.00	400,000.00	-	-	-	400,000.00
015222001C03	工地臨時建築設施，臨時廁所	式	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00
015222001C04	工地臨時建築設施，租賃工程(包含OA辦公桌椅(8組以上)、文件櫃、白板、電話機、大型事務機、辦公桌椅(15人以上會議桌椅)、檔案櫃、飲水機、冰箱、投影設備、電腦(含繪圖軟體)*6台、數位相機(2台)	式	1.000	300,000.00	300,000.00	-	-	-	300,000.00
01522XX104011	PC地坪(H=10cm)，(含整地，混凝土澆置、推平等工料)	式	1.000	24,000.00	24,000.00	-	-	-	24,000.00
0152330004011	臨時設施，鋁製警衛亭	座	1.000	42,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	-
0152330004012	臨時設施，警示器	個	1.000	500.00	500.00	-	-	500.00	-
0152330004013	警衛亭，PC地坪	式	1.000	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-
0152330004014	吊搬及運雜費	趟	1.000	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-
0152330004A1	監視主機設備，(HDD:1TB,DDR III:4GB,CPU:雙核心,鍵盤,滑鼠)	套	1.000	18,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-
0152330004A2	紅外線壁掛攝影機(1080P,變焦鏡頭)	台	8.000	3,560.00	28,480.00	-	-	28,480.00	-
0152330004A3	21.5"液晶顯示器	台	1.000	3,840.00	3,840.00	-	-	3,840.00	-
0152330004A4	複合式數位錄放影機(20CH,HDD:1個月儲存量,不少於10TB)	台	1.000	26,368.00	26,368.00	-	-	26,368.00	-
0152330004A5	對絞轉換器(IP含電源)	只	16.000	272.00	4,352.00	-	-	4,352.00	-
0152330004A6	影像圖控軟體	套	1.000	-	15,520.00	-	-	15,520.00	-
0152330004A7	設備安裝、測試及調整，工資	式	1.000	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
0152330004A8	系統設備維護	式	1.000	-	37,000.00	37,000.00	-	-	-
0156400054	施工圍籬，吊裝運搬費	式	17.556	300.00	5,266.67	-	-	-	-
01564D1004	施工圍籬，移動式活動，高度 > 1.8m	M	358.000	600.00	214,800.00	-	-	-	-
01564G400B	工地(折疊式)大門(含人出入小門)W=600cm，(規格詳圖說)	座	2.000	20,000.00	40,000.00	-	-	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
01564G400B01	工地側門,W＝200cm，H=240cm	座	1.000	8,000.00	8,000.00	-	-	-	-
01564G400B02	施工階段，東側臨時通道(學生通路)，不銹鋼門，W＝200cm，H=210cm	座	1.000	35,000.00	35,000.00	-	-	-	-
01564G400B03	施工階段，東側臨時通道(學生通路)，PC地坪(拉毛處理)	式	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
01564X1002	施工圍籬，主題彩繪美化工程	式	1.000	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
0157213002	環境保護，空氣污染防制，防塵網	M2	1,500.000	20.00	30,000.00	-	-	-	-
0157214004	環境保護，空氣污染防制，灑水系統	式	1.000	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
0157218004	環境保護，空氣污染防制，工地防塵處理費	月	37.000	2,000.00	74,000.00	-	-	-	-
015723300C	洗車台設備及沉澱池(含結構、沖洗設備及排水設備)，連工帶料	座	1.000	180,000.00	180,000.00	-	-	-	-
015723500A	環境保護，水污染防治，沉澱池污泥清除費	式	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	-
0157241004	環境保護，廢棄物清理，廢棄物收集設備	式	1.000	13,700.00	13,700.00	-	-	-	-
0157270002	環境保護，工區出入口鋪設混凝土路面	M2	80.000	620.00	49,600.00	-	-	-	-
015728000A	環境保護，工區鄰近道路維護清理	月	37.000	3,000.00	111,000.00	26,051.70	6,138.30	56,865.30	21,944.70
01572A000A	環境保護，施工中灌排水路維持	月	37.000	3,000.00	111,000.00	-	-	-	-
01572B000A	環境保護，臨時性攔砂及導排水設施	月	37.000	5,000.00	185,000.00	-	-	-	-
01572C000A	環境保護，其他環境保護措施	月	37.000	3,000.00	111,000.00	-	-	-	-
01572F000A	環境保護，工地清潔費	月	37.000	6,000.00	222,000.00	-	-	-	-
01572G000A01	交通維持作業費	月	37.000	3,000.00	111,000.00	-	88,800.00	-	22,200.00
01572H010401	環境保護，逕流污染防治，防治計劃，營建工地逕流廢水削減計畫作業費	式	1.000	130,000.00	130,000.00	-	-	-	-
01572H010402	綠建築標章申請費用	式	1.000	500,000.00	500,000.00	-	-	-	-
01572H010403	界面復原費，(電力管線、污水及自來水管線破損復原及遷移等)	式	1.000	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-
0157400004	勞工安全衛生管理計畫與執行	式	1.000	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
015740000401	勞工安全衛生協議章程與定期協議	式	1.000	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
015740000402	健康管理與推行	式	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00
015740000403	自動檢查計畫與執行	式	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00
015740000404	勞工安全衛生教育訓練及畫與執行	式	1.000	120,000.00	120,000.00	-	-	-	120,000.00
015740000405	訂定工作守則並報檢查機構備查	式	1.000	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
015740000406	建置職業安全衛生管理系統與運作	式	1.000	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
015740000407	緊急應變計畫與執行	式	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00
015740000408	其他應辦管理事項	式	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00
0157412504	職業安全衛生，一般器材，動力遮斷裝置	式	1.000	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00
015742111L	職業安全衛生，保護器材，安全帽	頂	200.000	600.00	120,000.00	-	-	-	120,000.00

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
0157422407	職業安全衛生，保護器材，呼吸，防塵口罩	個	200.000	10.00	2,000.00	-	-	-	2,000.00
0157423307	職業安全衛生，保護器材，臉部，電焊面罩	個	15.000	2,500.00	37,500.00	-	-	-	37,500.00
0157423607	職業安全衛生，保護器材，臉部，防塵面罩	個	100.000	250.00	25,000.00	-	-	-	25,000.00
0157424217	職業安全衛生，保護器材，安全護目鏡	個	100.000	200.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00
0157424227	職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，遮光護目鏡	個	50.000	500.00	25,000.00	-	-	-	25,000.00
0157424237	職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，防塵護目鏡	個	100.000	400.00	40,000.00	-	-	-	40,000.00
0157424267	職業安全衛生，保護器材，眼睛，護目鏡，電焊護目鏡	個	20.000	1,500.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
0157425127	職業安全衛生，保護器材，耳塞	個	100.000	10.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00
015742650M	職業安全衛生，保護器材，手部，工作手套	雙	200.000	20.00	4,000.00	-	-	-	4,000.00
0157426B0M	職業安全衛生，保護器材，手部，耐磨手套	雙	50.000	300.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00
015742710M	職業安全衛生，保護器材，安全鞋	雙	100.000	2,500.00	250,000.00	-	-	-	250,000.00
015742770M	職業安全衛生，保護器材，足部，防滑性膠鞋	雙	50.000	250.00	12,500.00	-	-	-	12,500.00
0157428A0G	職業安全衛生，保護器材，身體，反光背心	套	200.000	150.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
0157429168	職業安全衛生，保護器材，高處作業，背負式安全帶及捲揚式防墜器	組	10.000	3,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
015742916801	職業安全衛生，保護器材，安全帶	具	100.000	600.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00
015742916802	職業安全衛生，保護器材，安全母索	M	400.000	90.00	36,000.00	-	-	-	36,000.00
015742B904	職業安全衛生，保護器材，電感防止，電線架高保護措施	式	1.000	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
01574TA000201	勞工安全衛生人員設置費	人月	37.000	50,000.00	1,850,000.00	-	-	-	1,850,000.00
01574TA000202	工地警衛(兼交通引導人員)	人月	37.000	25,000.00	925,000.00	-	-	-	925,000.00
01574TA000204	安衛組織辦公用具	月	37.000	500.00	18,500.00	-	-	-	18,500.00
01574TA000205	其他工地安衛協議組織之人員	月	37.000	2,500.00	92,500.00	-	-	-	92,500.00
01574TA000301	新僱勞工及一般勞工安衛教育訓練	式	1.000	150,000.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00
01574TA000302	急救人員勞工訓練	式	1.000	35,000.00	35,000.00	-	-	-	35,000.00
01574TA000303	特殊作業人員安全衛生訓練	式	1.000	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00
01574TA000304	一般作業人員安全衛生訓練	式	1.000	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
01574TA000305	主管人員安全衛生訓練	式	1.000	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00
01574TA000306	危險性之機械、設備操作人員安全衛生訓練	式	1.000	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
01574TA000307	職業災害急救人員訓練	式	1.000	30,000.00	30,000.00	-	-	-	30,000.00
01574TA000308	緊急應變演練	式	1.000	60,000.00	60,000.00	-	-	-	60,000.00
01574TA000401	施工架安全設計及施工圖說，(含結構計算及相關簽證費)	式	1.000	150,000.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00
01574TA000402	擋土支撐安全設計及施工圖說，(含結構計算及相關簽證費)	式	1.000	150,000.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00
01574TA000403	模板支撐安全設計及施工圖說，(含結構計算及相關簽證費)	式	1.000	150,000.00	150,000.00	-	-	-	150,000.00
01574TA000501	其他本工程未詳列之安全衛生設施	式	1.000	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
01574XB904	施工人員休息區，遮雨、遮陽及降溫設施，(租用)	M2	30.000	3,000.00	90,000.00	-	-	-	90,000.00
015831132B	工程告示牌，(巨額採購)，500cm*320CM	座	1.000	60,000.00	60,000.00	-	-	-	-
015833000A	竣工銘牌	面	2.000	15,000.00	30,000.00	-	-	-	-
0172530102	施工測量，基地測量，(建築工程)	M2	31,740.000	10.00	317,400.00	-	-	-	-
017254A2021,#	經緯儀、水準儀等租金及損耗	式	12,657.000	20.00	253,140.00	-	-	-	253,140.00
018101000401	第一階段(地下停車場)使用執照，台電、電信、自來水、消防、污水、室裝竣工等許可申辦作業費	式	1.000	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-
018101000402	第一階段(地下停車場)竣工文件、竣工圖作業費	式	1.000	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
018101000403	第二階段(資訊大樓)竣工文件、竣工圖作業費	式	1.000	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
018101000412	第二階段(資訊大樓)使用執照，台電、電信、自來水、消防、污水、室裝竣工等許可申辦作業費	式	1.000	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-
0182010004	試運轉	式	2.000	30,000.00	60,000.00	-	-	-	-
0212000003	營建廢棄物處理費，(施工階段)	M3	1,362.000	1,100.00	1,498,200.00	-	-	-	-
0222012443	工地拆除，既有建築物拆除（RC構造）及營建剩餘土石方運棄(B5類)，(含教室、資訊教育館、圍牆、垃圾場等)	M3	1,185.000	3,000.00	3,555,000.00	-	-	-	-
0222012443A1	工地拆除，既有景觀鋪面敲除及運棄	M3	644.000	600.00	386,400.00	-	-	-	-
0223109009	廢木材處理費，(運至環境保護局大洋區域性一般廢棄物衛生掩埋場，依廢棄物代清除、處理收費標準)，(依實做數量計算)	百公斤	960.000	250.00	240,000.00	-	-	-	-
022400000401	祛水，地下室開挖臨時抽排水費	式	1.000	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-
02256X00004	圍苓背填（EXPOY）	式	4,659.000	60.00	279,540.00	-	-	-	279,540.00
02260B0304	開挖支撐及保護，中間樁(柱)，打拔費用	式	238.000	1,400.00	333,200.00	-	-	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
02260B100A	開挖支撐及保護，中間樁(柱)，租金(含根固樁及鑽孔)	支	238.000	2,200.00	523,600.00	-	-	-	-
022910000401	地下管線調查暨公共設施保護費	式	1.000	150,000.00	150,000.00	-	-	-	-
022910000 4Z1	現況鑑定費，(含報告書製作及相關簽證費)	M2	6,776.000	45.00	304,920.00	-	-	-	-
022910000 4Z2	現況鑑定，事業費	M2	6,776.000	9.00	60,984.00	-	-	-	-
0229216B1A	傾度儀觀測管	處	6.000	1,000.00	6,000.00	-	-	-	6,000.00
022922671A	水位觀測井	處	2.000	60,000.00	120,000.00	-	-	-	120,000.00
022927001A	沉陷參考點(預埋直徑6"，長2M)	處	2.000	2,500.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00
022927001A01	沉陷觀測釘	點	50.000	300.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00
022927001A02	沉陷隆起(水準儀沉陷標尺)	點	2.000	300.00	600.00	-	-	-	600.00
022928001A	建築物傾斜計	處	20.000	800.00	16,000.00	-	-	-	16,000.00
02292XX004	測讀作業費	式	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00
02292XXB16	振弦式支撐應變計	組	5.000	3,400.00	17,000.00	-	-	-	17,000.00
02292XXX04	報告書製作及相關簽證	式	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	-	50,000.00
0231623G5301	機械挖方	M3	166.287	120.00	19,954.40	4,423.89	-	-	15,530.51
0231911003	選擇性回填材料，透水材料，砂	M3	168.720	1,100.00	185,592.00	-	-	-	-
023233000301	餘土處理費，(運至白乳山土石方資源回收場，依進場收費標準)	M3	48,926.000	50.00	2,446,300.00	-	-	-	-
02323PWDB2003	餘方自行處理，就地平衡	M3	98.200	275.00	27,005.00	-	-	-	27,005.00
02323XX003	價購土方(含裝載費)	M3	3,183.000	110.00	350,130.00	-	-	-	350,130.00
024650E001	泥漿運棄處理費	M3	2,289.000	1,500.00	3,433,500.00	-	1,460,267.55	-	1,973,232.45
0246800404	反循環式鑽掘混凝土基樁，保護套管打拔費	式	10.000	3,000.00	30,000.00	-	-	-	-
028910000BT1	會車警示燈(含固定架)	座	2.000	3,000.00	6,000.00	4,039.20	3.00	1,863.60	94.20
02893X0002011	定位、鑽孔費	顆	252.000	15.00	3,780.00	-	-	-	3,780.00
02893X0002012	植筋膠填入費	顆	252.000	10.00	2,520.00	-	-	-	2,520.00
02900PWD2003	植栽，換置客土，機械挖方	M3	218.250	1,000.00	218,250.00	-	-	-	218,250.00
02900S0007	植栽，容器，長型盆栽，81cm*27cm*23cm	個	37.000	800.00	29,600.00	4,440.00	-	18,500.00	6,660.00
029052YG0A01	既有樹木，移除及運棄費，(喬木類)，(廢樹枝直徑25公分以下，長度依規定裁切不超過1.5公尺)，(採實作數量計價)	株	60.000	4,000.00	240,000.00	-	-	-	-
029052YG0A02	既有樹木，(施工階段)，保護及養活(喬木類)	株	81.000	10,000.00	810,000.00	-	-	-	-
0321000005	鋼筋籠焊接、組立	T	9.000	6,000.00	54,000.00	-	-	-	54,000.00
032100000501	擋土排樁，鋼筋籠焊接、組立	T	562.500	6,000.00	3,375,000.00	-	-	-	3,375,000.00
0321063777	鋼筋，SD420W，鋼筋續接器，D25mm，連工帶料	個	1,184.000	75.00	88,800.00	-	-	-	88,800.00
0321063977	鋼筋，SD420W，鋼筋續接器，D32mm，連	個	1,668.000	98.00	163,464.00	-	-	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	工帶料								
0321063A77	鋼筋，SD420W，鋼筋續接器，D36mm，連工帶料	個	1,164.000	115.00	133,860.00	-	-	-	133,860.00
0331025003	結構用混凝土，預拌，210kgf/cm2	M3	406.218	-	1,137,409.78	98,727.17	23,316.90	982,267.09	33,098.62
0336040002	混凝土表面處理，噴砂處理	M2	8,623.200	30.00	258,696.00	-	-	-	-
0339000004	混凝土養護	式	15,834.628	20.00	316,692.56	-	-	-	-
034000000B*12	預鑄混凝土，電信中手孔，內部尺寸L:100cmxW:50cmxD90cm	座	2.000	22,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-
034000000B*13	預鑄混凝土，電信小手孔，內部尺寸L80cmxW:40cmxD90cm	座	1.000	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-
034000000B*14	預鑄混凝土，電信大手孔，內部尺寸L:120cmxW:60cmxD90cm	座	1.000	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	-
034192000B	預鑄電力人孔及手孔，預鑄手孔，電力低壓手孔及手孔蓋	座	5.000	19,800.00	99,000.00	-	-	99,000.00	-
0406500003	高黏度乳膠，(10kg/M3)	kg	490.000	63.00	30,870.00	-	-	-	-
0509002G0501	膨脹螺栓	式	1.000	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
0509002G0502	直徑1"螺栓，60cm，(預埋)	支	8.000	150.00	1,200.00	-	-	-	-
051240010502	建築鋼結構，製作，施工製造圖、放樣、號料	T	7.000	3,500.00	24,500.00	-	-	-	-
0512508361O3	交叉拉桿(角鋼)	式	2,310.000	250.00	577,500.00	-	-	577,500.00	-
0512520005	裁切及製作	T	7.000	3,000.00	21,000.00	-	-	-	-
055000000411	膨脹螺絲套牙	式	1.000	400.00	400.00	-	-	400.00	-
05500a0004001	植釘，(加矽利康)	式	36.000	600.00	21,600.00	-	-	-	-
05500a000401	固定鐵件及五金	式	20.000	2,400.00	48,000.00	-	-	-	-
05500a0004Z1	固定鐵件，水泥螺絲等五金	式	70.000	90.00	6,300.00	-	-	-	-
05500a0004Z4	鉸鍊、門鎖等五金	式	1.000	1,100.00	1,100.00	-	-	-	-
0552025004	安全欄杆（鍍鋅鋼管）	式	2,310.000	70.00	161,700.00	-	-	-	161,700.00
0552026101A1	固定五金(不銹鋼製)	式	13.000	300.00	3,900.00	-	-	-	-
0552026101A2	固定鐵件及五金(不銹鋼製)	式	6.000	600.00	3,600.00	-	-	-	-
071622000201	後製線板痕及pin孔處理	M2	635.200	65.00	41,288.00	-	-	41,288.00	-
0784000009	防火阻絕，陶瓷纖維型防火板	片	50.000	4,200.00	210,000.00	-	-	210,000.00	-
0784000010	防火阻絕，凝固型防火泥	桶	9.000	16,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	-
0784000011	防火阻絕，陶瓷纖維型防火帶	盒	7.000	4,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	-
0784000012	防火阻絕，工資(含五金另料)	式	2.000	-	115,800.00	115,800.00	-	-	-
0784000014	防火阻絕，凝固型防火泥	桶	6.000	16,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	-
080501002022	木門窗，安裝，連工帶料	M2	17.600	450.00	7,920.00	-	-	-	-
0805010020221	實木門框，安裝，連工帶料	樘	4.000	900.00	3,600.00	-	-	-	-
080501003022	木門窗，清潔，連工帶料	M2	17.600	60.00	1,056.00	-	-	-	-
08050100A1	木門窗，門樘外周嵌填縫材料	M	68.300	80.00	5,464.00	-	-	-	-
080502001021	鋁門窗，嵌縫及塞水路，連工帶料	M	1,911.400	170.00	324,938.00	-	-	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
080502002022	鋁門窗，安裝，連工帶料	M2	1,003.090	880.00	882,719.20	-	-	-	-
080502003022	鋁門窗，清潔，連工帶料	M2	1,003.090	140.00	140,432.60	-	-	-	-
080508001321	防火門，嵌縫及塞水路，水泥砂漿 1：3，連工帶料	M	493.500	110.00	54,285.00	-	-	-	-
080508002022	防火門，安裝，連工帶料	M2	316.860	600.00	190,116.00	-	-	-	-
080508003022	防火門，清潔，連工帶料	M2	213.500	100.00	21,350.00	-	-	-	-
0905030102	內牆批白土，連工帶料	M2	24,680.000	110.00	2,714,800.00	-	-	-	-
0922030122	水泥砂漿粉刷，1:3水泥砂漿，地坪，打底	M2	889.200	450.00	400,140.00	129,245.22	-	270,894.78	-
0922030322,#	牆面1：3水泥砂漿打底	M2	941.250	450.00	423,562.50	-	-	-	423,562.50
0926023002	輕鋼骨架，(含開口補強鐵件)	M2	692.000	600.00	415,200.00	-	-	-	-
092602300201	輕鋼架 92*35*0.95mm@40cm，(含開口補強鐵件)	M2	572.000	600.00	343,200.00	-	-	-	-
0978012202	洗石子，地坪，白色水泥，宜蘭石	M2	110.600	1,500.00	165,900.00	-	-	-	-
0978110002	斬石子，地坪	M2	6.000	1,500.00	9,000.00	-	-	-	-
09970100051	鋼材專業塗裝，噴砂、防銹處理	T	7.000	1,500.00	10,500.00	-	-	-	-
09970Z20005	補塗裝	T	7.000	300.00	2,100.00	-	-	-	-
101520000201	小便斗隔板，(含安裝、五金及運搬)	片	16.000	2,530.00	40,480.00	7,233.78	-	32,885.95	360.27
10152000002011	滴水座	處	3.000	800.00	2,400.00	428.88	-	1,949.76	21.36
102130000A1	鋁質百葉窗，(87cm+66cm)*120cm，氟碳烤漆，(附不銹鋼紗網)	樘	12.000	9,800.00	117,600.00	-	-	117,600.00	-
102130000A2	鋁質百葉窗，89.5cm*60cm，氟碳烤漆，(附不銹鋼紗網)	樘	4.000	5,500.00	22,000.00	-	-	22,000.00	-
1080100006*12	浴廁附屬配件，不銹鋼衛生紙架	只	50.000	1,013.00	50,650.00	-	-	50,650.00	-
1080100006*13	浴廁附屬配件，不銹鋼掛衣單鉤	只	50.000	507.00	25,350.00	-	-	25,350.00	-
1310000008*12	避雷設備，放電式電避雷針，本體為SUS316材質,符合海島型氣候，保護半徑R≧34M	組	1.000	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	-
1310000008*16	避雷設備，SUS304不銹鋼支撐架 H=４M	組	1.000	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-
1310000008*22	避雷設備，避雷針故障監視器，含電源配管線可持續監視避雷針本體與接地下導線之正常運作	組	1.000	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-
1310000008*25	避雷設備，雷擊計數器，LCD顯示幕，具感應測試計數及感應測試跳零功能，量測200A以上之雷電流具脈衝輸出裝置	組	1.000	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	-
1310000008*26	避雷設備，感應式計數測試器，無須外加電源	組	1.000	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-
1310000008*27	避雷設備，雷擊記錄監視器，中文顯示介面，具高低階密碼設定、12 Key操作按鍵，可記錄時間日期，含電源配管線	組	1.000	75,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
131000000B	避雷設備，裝飾底座及SUS304基礎螺栓	座	1.000	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-
1370400004*17	閉路電視設備，其他材料	式	2.000	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1370400004*18	閉路電視設備，教育訓練	式	2.000	-	36,000.00	25,200.00	-	-	10,800.00
1370400004*19	閉路電視設備，安裝測試調整工資	式	2.000	-	528,000.00	528,000.00	-	-	-
1370400004*21	閉路電視設備，運雜管理費	式	2.000	-	115,000.00	-	-	-	115,000.00
1370400006*16	閉路電視設備，對絞轉換器(1P含電源)	只	108.000	340.00	36,720.00	-	-	36,720.00	-
137040000A*12	閉路電視設備，紅外線壁掛攝影機(1080P,變焦鏡頭,附TAF檢測報告)	台	52.000	3,560.00	185,120.00	-	-	185,120.00	-
137040000A*13	閉路電視設備，半球型紅外線吸頂攝影機(1080P,變焦鏡頭,附TAF檢測報告)	台	2.000	3,560.00	7,120.00	-	-	7,120.00	-
137040000A*14	閉路電視設備，21.5"液晶顯示器	台	7.000	5,760.00	40,320.00	-	-	40,320.00	-
137040000A*15	閉路電視設備，複合式數位錄放影機(20CH,HDD:1個月儲存量,不少於10TB)	台	5.000	32,960.00	164,800.00	-	-	164,800.00	-
137040000B*11	閉路電視設備，攝影機支架	套	30.000	5,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-
137040000B*12	閉路電視設備，監視主機(HDD:1TB,DDR III:4GB,CPU:雙核心,鍵盤,滑鼠)	套	2.000	27,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	-
137040000B*13	閉路電視設備，攝影機桿(含基礎及基座)	套	2.000	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-
137040000B*14	閉路電視設備，影像圖控軟體	套	2.000	-	33,000.00	-	-	33,000.00	-
1370600004*11	門禁管制設備，門禁系統軟体程式	式	1.000	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
1370600004*12	門禁管制設備，其它材料	式	1.000	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
1370600004*13	門禁管制設備，操作人員訓練	式	1.000	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-
1370600004*14	門禁管制設備，按裝及測試	式	1.000	-	42,000.00	42,000.00	-	-	-
1370600004*15	門禁管制設備，運雜管理費(含海運到工地)	式	1.000	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
1370600006*14	門禁管制設備，電鎖(磁力鎖、陽極鎖、陰極鎖,配合現場門型式選用)	只	4.000	2,900.00	11,600.00	-	-	11,600.00	-
1370600006*15	門禁管制設備，開門按扭(觸控)	只	4.000	1,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-
1370600006*16	門禁管制設備，感應式卡片	只	200.000	50.00	10,000.00	-	-	10,000.00	-
137060000A*11	門禁管制設備，撞針式資料及警報列表機(A4)	台	1.000	11,700.00	11,700.00	-	-	11,700.00	-
137060000A*12	門禁管制設備，讀卡機控制器	台	1.000	18,300.00	18,300.00	-	-	18,300.00	-
137060000A*13	門禁管制設備，感應式讀卡機	台	10.000	6,100.00	61,000.00	-	-	61,000.00	-
137060000B*12	門禁管制設備，門禁管理主機(HDD:1TB,DDR III:2GB,CPU:雙核心,鍵盤,滑鼠,21.5"螢幕,工業機殼)	套	1.000	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	-
137060000B*13	門禁管制設備，門禁作業軟體(Windows軟體)	套	1.000	7,542.00	7,542.00	-	-	7,542.00	-
1380100004*11	中央監視主控制設備，現場監控處理機(PAC,備援式Redundant,AI*8,DI*64,DO*	式	2.000	-	429,120.00	-	-	429,120.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	32,預留10%,詳細點數詳圖說)								
1380100004*12	中央監視主控制設備，其他材料	式	2.000	-	26,000.00	-	-	-	26,000.00
1380100004*13	中央監視主控制設備，教育訓練	式	2.000	-	36,000.00	36,000.00	-	-	-
1380100004*14	中央監視主控制設備，安裝測試調整工資	式	2.000	-	442,000.00	442,000.00	-	-	-
1380100004*15	中央監視主控制設備，運雜管理費(含海運到工地)	式	2.000	-	159,000.00	-	-	-	159,000.00
1380100006*11	中央監視主控制設備，緊急按鈕(含標示貼紙)	只	120.000	300.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-
1380100006*12	中央監視主控制設備，閃光警報喇叭	只	18.000	380.00	6,840.00	-	-	6,840.00	-
1380100006*13	中央監視主控制設備，磁簧開關	只	14.000	46.00	644.00	-	-	644.00	-
1380100006*14	中央監視主控制設備，智能環境感測器(溫度,濕度,CO2,PM2.5, RS-485)	只	1.000	23,220.00	23,220.00	-	-	23,220.00	-
1380100006*15	中央監視主控制設備，水位偵測器	只	10.000	1,350.00	13,500.00	-	-	13,500.00	-
1380100006*16	中央監視主控制設備，油位偵測器(類比式 Out:4~20mA Out)	只	2.000	13,000.00	26,000.00	-	-	26,000.00	-
1380100006*18	中央監視主控制設備，一氧化碳感知器	只	10.000	3,300.00	33,000.00	-	-	33,000.00	-
1380100006*19	中央監視主控制設備，溫溼度感知器(Modbus)	只	8.000	7,200.00	57,600.00	-	-	57,600.00	-
1380100007*14	中央監視主控制設備，19" 41U鋁合金機櫃	組	2.000	28,800.00	57,600.00	-	-	57,600.00	-
1380100007*15	中央監視主控制設備，BA控制箱(含電源供應器)	個	8.000	9,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	-
138010000A*13	中央監視主控制設備，環控主機(10.4" 觸控LCD,採用固態記憶體,無硬碟及光碟機,IP65面板防水,含機架及櫃台基座,Ethernet*1,USB*2,RS-232*1,RS-422*1,RS-485*1,作業軟體)	台	3.000	69,120.00	207,360.00	-	-	207,360.00	-
138010000A*14	中央監視主控制設備，數位輸出電驛板	台	9.000	1,800.00	16,200.00	-	-	16,200.00	-
138010000A*15	中央監視主控制設備，網路交換器(8P Gigabit)	台	4.000	1,764.00	7,056.00	-	-	7,056.00	-
138010000A*16	中央監視主控制設備，不斷電電源供應器3kva	台	2.000	18,900.00	37,800.00	-	-	37,800.00	-
138010000B*12	中央監視主控制設備，BA自動化軟體程式	套	2.000	-	183,000.00	-	-	183,000.00	-
1380200004*12	電力監視及控制設備，通訊網路與電測線材整合施工	式	1.000	6,750.00	6,750.00	-	-	-	6,750.00
1380200004*13	電力監視及控制設備，需量控制系統設定測試及教育訓練	式	1.000	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
1380200004*15	電力監視及控制設備，盤內組裝五金,	式	1.000	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	NP,TB,圖說...等另料								
1380200004*16	電力監視及控制設備，盤內組裝工資	式	1.000	-	5,400.00	5,400.00	-	-	-
1380200004*18	電力監視及控制設備，系統設定測試	式	1.000	-	14,400.00	-	-	14,400.00	-
1380200006*11	電力監視及控制設備，控制器監控箱	只	1.000	9,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	-
1380200006*12	電力監視及控制設備，網頁型IE時程控制器(8群)及手動強制群控功能,可經由網頁修訂時間集群組名稱,及觀看目前群組狀態,8個時程,並可指定每星期適用日	只	1.000	108,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	-
1380200006*13	電力監視及控制設備，電源供應器	只	1.000	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	-
1380200008*12	電力監視及控制設備，電力安全管理伺服主機 (網路通訊版)(網路通訊,排程控制+需量控制輸出)	組	1.000	169,200.00	169,200.00	-	-	169,200.00	-
1380200008*13	電力監視及控制設備，電力資料收集傳送sensor	組	35.000	6,750.00	236,250.00	-	-	236,250.00	-
1380200008*14	電力監視及控制設備，電力參數報表記錄模組	組	1.000	31,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	-
1380200008*15	電力監視及控制設備，控制與排程輸出模組	組	1.000	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	-
1380200008*16	電力監視及控制設備，電力參數報表MAIL傳輸模組	組	1.000	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	-
1380200008*17	電力監視及控制設備，接地與突波保護(電源+信號)	組	1.000	5,850.00	5,850.00	-	-	5,850.00	-
1380200008*18	電力監視及控制設備，控制器電源模組及保護裝置	組	1.000	2,700.00	2,700.00	-	-	2,700.00	-
1380200008*19	電力監視及控制設備，多功能型電能管理LED顯示看板-同步既時顯示各監測數值，與CO2既時顯示與警報（七數據）	組	1.000	79,134.00	79,134.00	-	-	79,134.00	-
1380200008*21	電力監視及控制設備，LCD四象限電力品質分析系統（含42"螢幕與全套軟體程式等）	組	1.000	72,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	-
1380200008*22	電力監視及控制設備，需量遠距離LED既時顯示警報模組	組	1.000	32,400.00	32,400.00	-	-	32,400.00	-
1385100001*11	火警警報設備，耐熱線 380℃ 15分鐘 1.2mm	M	10,189.000	9.00	91,701.00	-	-	91,701.00	-
1385100001*13	火警警報設備，耐熱線 380℃ 15分鐘 1.6mm	M	1,097.000	12.00	13,164.00	-	-	13,164.00	-
1385100004*22	火警警報設備，系統介面測試整合	式	2.000	-	60,000.00	-	-	60,000.00	-
1385100004*23	火警警報設備，教育訓練費用	式	2.000	-	35,000.00	35,000.00	-	-	-
1385100004*25	火警警報設備，另料及損耗	式	2.000	-	52,069.00	-	-	-	52,069.00
1385100004*27	火警警報設備，工資	式	2.000	-	186,206.00	186,206.00	-	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
1385100008*12	火警警報設備，40L火警受信總機LCD中文顯示螢幕:P型複合式受信總機20回路中文LCD液晶螢幕可記憶記錄至少250筆,可顯示回路動作及斷線等訊息,可記憶控制歷史資料記錄以供查詢	組	1.000	90,000.00	90,000.00	-	-	90,000.00	-
1385100008*13	火警警報設備，綜合盤配件附標示燈DC24,LED燈泡、手動火警發信機、電話插座DC24V	組	5.000	2,500.00	12,500.00	-	-	12,500.00	-
1385100008*16	火警警報設備，30L火警受信總機LCD中文顯示螢幕 ,P型複合式受信總機20回路中文LCD液晶螢幕可記憶記錄至少250筆,可顯示回路動作及斷線等訊息,可記憶控制歷史資料記錄以供查詢	組	1.000	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-
1385300006*12	火警探測設備，電子式差動式感知器62mm共用底座(局限式二種)具雙燈LED燈可監視閃爍訊號,可視角360度 且自保訊號及隔離裝置,以利查修作業,CE認証	只	13.000	625.00	8,125.00	-	-	8,125.00	-
1385300006*13	火警探測設備，光電型偵煙式感知器62mm共用底座(光電式二種),具雙燈LED燈可監視閃爍訊號,可視角360度 ,且自保訊號及隔離裝置,以利查修作業 , CE認証	只	107.000	875.00	93,625.00	-	-	93,625.00	-
1385300006*18	火警探測設備，電子式定溫式感知器62mm共用底座(局限式一種)具雙燈LED燈可監視閃爍訊號,可視角360度,且自保訊號及隔離裝置,以利查修作業, CE認証	只	4.000	625.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-
1390100006*12	滅火器，ABC 10P手提滅火器	只	91.000	900.00	81,900.00	-	-	81,900.00	-
139010000C*12	滅火器，半截式置放架	支	91.000	300.00	27,300.00	-	-	27,300.00	-
1391100001*12	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 4"	M	867.000	698.00	605,166.00	-	-	605,166.00	-
1391100001*13	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 3"	M	941.000	467.00	439,447.00	-	-	439,447.00	-
1391100001*14	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 2"	M	624.000	279.00	174,096.00	-	-	174,096.00	-
1391100001*15	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 1-1/2"	M	405.000	220.00	89,100.00	-	-	89,100.00	-
1391100001*16	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 1 1/4"	M	248.000	174.00	43,152.00	-	-	43,152.00	-
1391100001*17	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 1"	M	3,605.000	123.00	443,415.00	-	-	443,415.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
1391100001*18	消防管材及施工方法，粉體塗裝鍍鋅鋼管 CNS 6445 SGP 1/2"	M	5,430.000	-	352,950.00	-	-	352,950.00	-
1391100001*19	管路油漆	式	1.000	-	326,790.00	261,432.00	-	-	65,358.00
1391100004*11	消防管材及施工方法，2"以下採牙接，2 1/2"採溝槽式機械接頭配管另件另料	式	3.000	-	1,073,664.00	-	536,832.00	536,832.00	-
139200000008*12	消防泵，消防泵浦7.5KW(10HP) Q:300LPM H:58m	組	2.000	150,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00	-
139200000008*13	消防泵，陸上式整套型採水泵浦15KW 20HP	組	1.000	128,000.00	128,000.00	-	-	128,000.00	-
139200000008*14	消防泵，陸上式整套型泡沫泵浦 22.5KW 30HP	組	1.000	200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	-
1395600004*12	固定式泡沫滅火設備，系統介面測試整合	式	1.000	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1395600004*13	固定式泡沫滅火設備，管路吊架及支持另料	式	1.000	469,110.00	469,110.00	-	-	-	469,110.00
1395600004*14	固定式泡沫滅火設備，穿樑預留套管	式	1.000	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
1395600004*15	固定式泡沫滅火設備，試水試壓工程	式	1.000	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
1395600004*16	固定式泡沫滅火設備，幫浦基礎座	式	1.000	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
1395600004*17	固定式泡沫滅火設備，打鑿修補	式	1.000	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1395600004*18	固定式泡沫滅火設備，另料及損耗	式	1.000	-	86,505.00	-	-	-	86,505.00
1395600004*21	固定式泡沫滅火設備，工資	式	1.000	-	1,081,313.00	1,081,313.00	-	-	-
1395600006*13	固定式泡沫滅火設備，一齊開放閥 2"	只	100.000	1,600.00	160,000.00	-	-	160,000.00	-
1395600006*14	固定式泡沫滅火設備，撒水頭 1/2"	只	1,172.000	90.00	105,480.00	-	-	105,480.00	-
1395600006*15	固定式泡沫滅火設備，泡沫噴頭 1/2"	只	1,172.000	100.00	117,200.00	-	-	117,200.00	-
1395600006*16	固定式泡沫滅火設備，水流警報器 DC24V	只	4.000	250.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-
1395600006*17	固定式泡沫滅火設備，比例混合器 4"(含限流孔)	只	1.000	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-
1395600008*12	固定式泡沫滅火設備，二次側1"考克	組	100.000	300.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-
1395600008*13	固定式泡沫滅火設備，手動啟動開關	組	100.000	250.00	25,000.00	-	-	25,000.00	-
1395600008*15	固定式泡沫滅火設備，泡沫原液槽600L	組	1.000	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-
139560000B*12	固定式泡沫滅火設備，泡沫原液 3%(含消防測試後填充量)	L	1,200.000	150.00	180,000.00	-	-	180,000.00	-
1397500004*11	消防栓及連結送水管設備，系統介面測試整合	式	2.000	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
1397500004*12	消防栓及連結送水管設備，管路吊架及支持另料	式	2.000	-	175,088.00	-	87,544.00	-	87,544.00
1397500004*13	消防栓及連結送水管設備，試水試壓工程	式	2.000	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
1397500004*14	消防栓及連結送水管設備，管路標示	式	2.000	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
1397500004*15	消防栓及連結送水管設備，管路油漆	式	2.000	-	80,910.00	-	-	80,910.00	-
1397500004*16	消防栓及連結送水管設備，打鑿鑽孔	式	2.000	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
1397500004*17	消防栓及連結送水管設備，另料及損耗	式	2.000	-	41,290.00	-	-	-	41,290.00
1397500004*19	消防栓及連結送水管設備，工資	式	2.000	-	522,720.00	522,720.00	-	-	-
1397500004*21	消防栓及連結送水管設備，幫浦基礎座	式	2.000	-	14,000.00	14,000.00	-	-	-
1397500006*14	消防栓及連結送水管設備，測試用出水口1-1/2"	只	2.000	500.00	1,000.00	-	-	1,000.00	-
1397500006*17	消防栓及連結送水管設備，快速接頭採水口	只	1.000	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-
1397500006*18	消防栓及連結送水管設備，採水泵浦手動開關	只	1.000	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-
1397500008*12	消防栓及連結送水管設備，綜合消防栓箱 0.7㎡以上含第一種裝備	組	20.000	10,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00	-
14210a0004	電纜及配線工程費	式	2.000	80,000.00	160,000.00	-	-	-	-
1507100002*12	消音器，頂板及壁面高吸音噴結棉1"t(NRC ： 0.9)	M2	472.000	1,450.00	684,400.00	-	-	684,400.00	-
1507100002*13	消音器，洞洞吸音板6mmt及骨架	M2	348.000	1,550.00	539,400.00	-	-	539,400.00	-
1507100002*14	消音器，按裝工資及五金另料	M2	348.000	100.00	34,800.00	-	-	34,800.00	-
1507100002*15	消音器，高效能浮式隔振地板(不含RC及墩座)	M2	90.000	3,200.00	288,000.00	-	-	288,000.00	-
1507100004*16	消音器，消音箱(百葉)安裝工資	式	2.000	-	150,000.00	150,000.00	-	-	-
1507100004*17	消音器，搬運及清潔(含海運到工地)	式	1.000	-	57,000.00	-	28,500.00	-	28,500.00
1507100006*12	消音器，鍍鋅消音箱：W3550xH1500xL1500mm	只	1.000	205,400.00	205,400.00	-	-	205,400.00	-
1507100006*13	消音器，鍍鋅消音百葉：W4450xH1760xD300mm	只	2.000	134,300.00	268,600.00	-	-	268,600.00	-
1507100006*14	消音器，鍍鋅消音箱：W1750xH1030xL3000mm	只	1.000	148,200.00	148,200.00	-	-	148,200.00	-
1507100006*15	消音器，鍍鋅消音箱：W1280xH1030xL3000mm	只	1.000	109,100.00	109,100.00	-	-	109,100.00	-
151050000001*116	管材，PVC A管 §50mm*1.8mm 厚	M	252.000	36.00	9,072.00	-	-	9,072.00	-
151050000001*118	管材，PVC A管 §80mm*2.7mm 厚	M	31.000	79.00	2,449.00	-	-	2,449.00	-
151050000001*25	管材，不銹鋼廢水管 φ50mm*1.2mm 厚	M	20.000	434.00	8,680.00	-	-	8,680.00	-
151050000001*26	管材，不銹鋼廢水管 φ90mm*2.0mm 厚	M	22.000	648.00	14,256.00	-	-	14,256.00	-
151050000001*27	管材，不銹鋼廢水管 φ120mm*2.0mm 厚	M	90.000	840.00	75,600.00	-	-	75,600.00	-
151050000001*28	管材，不銹鋼廢水管 φ165mm*2.0mm 厚	M	24.000	1,572.00	37,728.00	-	-	37,728.00	-
151050000001*31	管材，不銹鋼壓接管 §13mm*0.8mm厚	M	602.000	67.00	40,334.00	-	-	40,334.00	-
151050000001*32	管材，不銹鋼壓接管 §20mm*1.0mm厚	M	241.000	109.00	26,269.00	-	-	26,269.00	-
151050000001*33	管材，不銹鋼壓接管 §25mm*1.0mm厚	M	221.000	142.00	31,382.00	-	-	31,382.00	-
151050000001*34	管材，不銹鋼壓接管 §30mm*1.2mm厚	M	38.000	198.00	7,524.00	-	-	7,524.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
151050000001*35	管材，不銹鋼壓接管 §40mm*1.2mm厚	M	423.000	250.00	105,750.00	-	-	105,750.00	-
151050000001*36	管材，不銹鋼壓接管 §50mm*1.2mm厚	M	222.000	286.00	63,492.00	-	-	63,492.00	-
151050000001*37	管材，不銹鋼壓接管 §60mm*1.5mm 厚	M	36.000	439.00	15,804.00	-	-	15,804.00	-
151050000001*65	管材，漆橘紅色不銹鋼污水管 φ90mm*2.0mm 厚	M	54.000	485.00	26,190.00	-	-	26,190.00	-
151050000001*66	管材，漆橘紅色不銹鋼污水管 φ50mm*1.2mm 厚	M	8.000	343.00	2,744.00	-	-	2,744.00	-
151050000001*71	管材，PVC橘紅色污水管 §50mm*4.1mm 厚	M	149.000	114.00	16,986.00	-	-	16,986.00	-
151050000001*72	管材，PVC橘紅色污水管 §80mm*5.5mm 厚	M	146.000	222.00	32,412.00	-	-	32,412.00	-
151050000001*73	管材，PVC橘紅色污水管 §100mm*6.6mm 厚	M	370.000	345.00	127,650.00	-	-	127,650.00	-
151050000001*75	管材，PVC橘紅色污水管 §150mm*8.9mm 厚	M	203.000	676.00	137,228.00	-	-	137,228.00	-
151050000001*82	管材，PVC B管 §20mm*2.7mm 厚	M	676.000	30.00	20,280.00	-	-	20,280.00	-
151050000001*83	管材，PVC B管 §25mm*3.1mm 厚	M	382.000	46.00	17,572.00	-	-	17,572.00	-
151050000001*86	管材，PVC B管 §40mm*3.6mm 厚	M	269.000	76.00	20,444.00	-	-	20,444.00	-
151050000001*88	管材，PVC B管 φ80mm*5.5mm 厚	M	143.000	105.00	15,015.00	-	-	15,015.00	-
151050000001*89	管材，PVC B管 §50mm*4.1mm 厚	M	1,291.000	108.00	139,428.00	-	-	139,428.00	-
151050000001*91	管材，PVC B管 §100mm*6.6mm 厚	M	112.000	163.00	18,256.00	-	-	18,256.00	-
151050000001*92	管材，PVC B管 φ150mm*8.9mm 厚	M	111.000	320.00	35,520.00	-	-	35,520.00	-
151050000004*02	管材，不銹鋼管 配管另料(不銹鋼滾溝接頭)	式	1.000	28,447.00	28,447.00	-	-	-	28,447.00
151050000004*07	管材，PVC橘紅色污水管 配管另料	式	2.000	-	94,283.00	-	-	94,283.00	-
151050000004*09	管材，配管另料(漆橘紅色車牙不鏽鋼配管另件)	式	1.000	-	43,401.00	-	-	-	43,401.00
151050000004*12	管材，PVC A管 配管另料	式	2.000	-	3,456.00	-	-	3,456.00	-
151050000004*14	管材，PVC B管 配管另料	式	3.000	-	79,954.00	-	-	79,954.00	-
151050000004*19	管材，配管另料(車牙砲金銅配管另件)	式	1.000	-	204,396.00	-	-	-	204,396.00
151050000004*21	管材，配管另料(不銹鋼雙壓接式接頭)	式	2.000	-	494,552.00	-	-	-	494,552.00
151100000006*12	閥，不銹鋼高壓浮球凡而 牙口 §20mm	只	5.000	3,060.00	15,300.00	-	-	15,300.00	-
151100000006*14	閥，不銹鋼高壓浮球凡而 牙口 §40mm	只	1.000	9,792.00	9,792.00	-	-	9,792.00	-
151100000006*16	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 §16mm	只	7.000	659.00	4,613.00	-	-	4,613.00	-
151100000006*17	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 §20mm	只	12.000	799.00	9,588.00	-	-	9,588.00	-
151100000006*18	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 §25mm	只	5.000	1,024.00	5,120.00	-	-	5,120.00	-
151100000006*19	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 §	只	6.000	1,328.00	7,968.00	-	-	7,968.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	30mm								
151100000006*21	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 §50mm	只	9.000	2,397.00	21,573.00	-	-	21,573.00	-
151100000006*22	閥，不銹鋼製閘閥 10kg/Cm²級 法蘭口 §65mm	只	1.000	7,482.00	7,482.00	-	-	7,482.00	-
151100000006*23	閥，不銹鋼製閘閥 10kg/Cm²級 法蘭口 §80mm	只	7.000	10,125.00	70,875.00	-	-	70,875.00	-
151100000006*24	閥，鑄鐵非昇桿式閘門凡而 10kg/Cm²級 法蘭口§100mm	只	3.000	4,982.00	14,946.00	-	-	14,946.00	-
151100000006*25	閥，不銹鋼製閘閥 16kg/Cm²級 牙口 §40mm	只	17.000	1,817.00	30,889.00	-	-	30,889.00	-
151100000006*31	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 §16mm	只	6.000	647.00	3,882.00	-	-	3,882.00	-
151100000006*32	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 §20mm	只	6.000	754.00	4,524.00	-	-	4,524.00	-
151100000006*33	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 §25mm	只	1.000	934.00	934.00	-	-	934.00	-
151100000006*34	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 §32mm	只	3.000	1,294.00	3,882.00	-	-	3,882.00	-
151100000006*35	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 §40mm	只	9.000	1,632.00	14,688.00	-	-	14,688.00	-
151100000006*36	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 牙口 §50mm	只	5.000	2,025.00	10,125.00	-	-	10,125.00	-
151100000006*38	閥，不銹鋼製逆止閥 16kg/Cm²級 法蘭口§80mm	只	6.000	8,157.00	48,942.00	-	-	48,942.00	-
151100000006*39	閥，鑄鐵橫式逆止閥凡而 10kg/Cm²級 法蘭口§100mm	只	3.000	4,469.00	13,407.00	-	-	13,407.00	-
151100000006*51	閥，不鏽鋼緩衝式無聲逆止閥凡而 16kg/Cm²級 牙口 §50mm	只	2.000	1,677.00	3,354.00	-	-	3,354.00	-
151100000006*56	閥，不銹鋼製防震軟管 10kg/Cm²級 牙口 §40mm	只	7.000	600.00	4,200.00	-	-	4,200.00	-
151100000006*57	閥，不銹鋼製防震軟管 10kg/Cm²級 牙口 §50mm	只	7.000	710.00	4,970.00	-	-	4,970.00	-
151100000006*58	閥，不銹鋼製防震軟管 10kg/Cm²級 法蘭口 §65mm	只	1.000	3,978.00	3,978.00	-	-	3,978.00	-
151100000006*59	閥，不銹鋼製防震軟管 10kg/Cm²級 法蘭口 §80mm	只	6.000	4,205.00	25,230.00	-	-	25,230.00	-
151100000006*62	閥，不銹鋼球塞凡而 16K級 牙口§16mm	只	4.000	315.00	1,260.00	-	-	1,260.00	-
151100000006*67	閥，不銹鋼球塞凡而 16K級 牙口§	只	1.000	1,800.00	1,800.00	-	-	1,800.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	50mm								
151100000006*72	閥，不銹鋼製防震軟管 10kg/Cm²級 法蘭 §100mm	只	3.000	4,921.00	14,763.00	-	-	14,763.00	-
151100000006*73	閥，不銹鋼製水錘吸收器 16kg/Cm²級 §50mm	只	1.000	26,240.00	26,240.00	-	-	26,240.00	-
151100000006*74	閥，不銹鋼製電動閥(含電動頭,手動轉盤,水銀浮球開關及控制管線等配件全) 10kg/Cm²級 法蘭§150mm	只	2.000	29,538.00	59,076.00	-	-	59,076.00	-
151100000006*82	閥，閘門凡而10KG/Cm²級 3"§(鑄鐵製法蘭口)	只	17.000	3,850.00	65,450.00	-	-	65,450.00	-
151100000006*83	閥，閘門凡而10KG/Cm²級 4"§(鑄鐵製法蘭口)	只	5.000	5,640.00	28,200.00	-	-	28,200.00	-
151100000006*84	閥，閘門凡而10KG/Cm²級 2"§(砲金銅製螺紋式)	只	200.000	827.00	165,400.00	-	-	165,400.00	-
151100000006*85	閥，閘門凡而10KG/Cm²級 1 1/2"§(砲金銅製螺紋式)	只	3.000	578.00	1,734.00	-	-	1,734.00	-
151100000006*86	閥，逆止凡而10KG/Cm²級 1 1/2"§(砲金銅製螺紋式)	只	2.000	525.00	1,050.00	-	-	1,050.00	-
151100000006*87	閥，逆止凡而10KG/Cm²級 3"§(鑄鐵製法蘭口)	只	2.000	3,030.00	6,060.00	-	-	6,060.00	-
151100000006*88	閥，逆止凡而10KG/Cm²級 4"§(鑄鐵製法蘭口)	只	1.000	3,935.00	3,935.00	-	-	3,935.00	-
151100000006*91	閥，不鏽鋼防震軟管 1 1/2"§	只	1.000	1,712.00	1,712.00	-	-	1,712.00	-
151100000006*92	閥，不鏽鋼防震軟管 3"（鑄鐵製法蘭口）	只	2.000	4,809.00	9,618.00	-	-	9,618.00	-
151100000006*93	閥，底閥(附清潔用鍊條) 3"（鑄鐵製法蘭口)	只	2.000	4,465.00	8,930.00	-	-	8,930.00	-
151100000006*94	閥，底閥(附清潔用鍊條) 4"（鑄鐵製法蘭口)	只	2.000	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-
151100000006*95	閥，限流管 1-1/2"§	只	1.000	800.00	800.00	-	-	800.00	-
151100000006*96	閥，自動警報逆止閥 4"	只	4.000	6,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	-
151100000006*97	閥，Y型過濾器 4"（鑄鐵製法蘭口）	只	1.000	4,127.00	4,127.00	-	-	4,127.00	-
15110G067A06	底閥，不銹鋼，標稱壓力 16kgf/cm2，標稱口徑40mm	只	1.000	16,830.00	16,830.00	-	-	16,830.00	-
151300000008*12	沉水型揚水泵補(交替運轉),3§380V, 5HPx2,D=2" H=32M,Q=220LPM(單台水量)	組	1.000	32,400.00	32,400.00	-	-	32,400.00	-
151300000008*16	泵，沉水式汙水泵浦（二台交互運轉), 3§380V 1HPx2台 2"x12Mx80LPM(單台水量),附自動著脫裝置、導桿。	組	1.000	44,000.00	44,000.00	-	-	44,000.00	-
151300000008*17	整體型恆壓變頻加壓機組(交互並列),	組	1.000	144,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	3φ380V,2HPx2,D=1 1/2",合流=2" H=10M,Q=280LPM,含泵浦、壓力桶、控制器、機座等等(泵浦、配管、閥件均為不鏽鋼材質)								
151300000008*18	泵，沉水式集水泵浦 (二台交互運轉),3φ380V 3HPx2台 3"x12Mx500LPM(單台水量),附自動著脫裝置、導桿。	組	1.000	70,000.00	70,000.00	-	-	70,000.00	-
151300000008*19	泵，沉水式雨水滯留泵浦 (三台交互運轉),3φ380V 10HPx3台 4" x11.5Mx1500LPM(單台水量),附自動著脫裝置、導桿。	組	1.000	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	-
1516100001*15	建築物屋頂雨水收集系統，延伸管	M	500.000	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-
1516100008*12	建築物屋頂雨水收集系統，離心式雨水前置過濾器(進水口DN150、回收口DN100、排汙口DN150、雙層濾網材質SUS304、過濾孔目≤0.28mm)	組	1.000	86,000.00	86,000.00	-	-	86,000.00	-
1516100008*18	建築物屋頂雨水收集系統，φ100mm鑄鐵液位控制器	組	1.000	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	-
1541000001*07	給排水及衛生器具，既有管路遷移,打鑿修補,挖土回填及復原,污水及自來水管路線破損復原	式	1.000	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
1541000004*06	給排水及衛生器具，管路固定吊掛,打鑿修補,挖土回填及復原,(含標示管徑,流向及用途之標誌費)	式	2.000	-	253,782.00	-	-	-	253,782.00
1541000004*08	給排水及衛生器具，試水試壓及通水測試	式	2.000	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
1541000004*15	給排水及衛生器具，防蟲銅網及透氣凡而VTR	式	2.000	-	5,400.00	-	-	5,400.00	-
1541000006*11	給排水及衛生器具，不銹鋼方型地板落水頭 2"(陽台、廁所用)	只	40.000	162.00	6,480.00	-	-	6,480.00	-
1541000006*12	給排水及衛生器具，不銹鋼高籠型落水頭 2"(覆壁、屋頂用)	只	101.000	594.00	59,994.00	-	-	59,994.00	-
1541000006*13	給排水及衛生器具，不銹鋼地板落水頭2"(走廊、停車場用)	只	74.000	169.00	12,506.00	-	-	12,506.00	-
1541000006*17	給排水及衛生器具，不銹鋼方型地板落水頭 2"(廁所用)	只	12.000	169.00	2,028.00	-	-	2,028.00	-
1541000006*32	給排水及衛生器具，暗式清潔口 3"(孔蓋採白色或灰色塑膠蓋)	只	6.000	85.00	510.00	-	-	510.00	-
1541000006*33	給排水及衛生器具，暗式清潔口 4"(孔蓋採白色或灰色塑膠蓋)	只	8.000	141.00	1,128.00	-	-	1,128.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
1541000006*35	給排水及衛生器具，暗式清潔口 6"(孔蓋採白色或灰色塑膠蓋)	只	2.000	347.00	694.00	-	-	694.00	-
1541000006*41	給排水及衛生器具，暗式清潔口 2"	只	17.000	41.00	697.00	-	-	697.00	-
1541000006*42	給排水及衛生器具，暗式清潔口 3"	只	12.000	85.00	1,020.00	-	-	1,020.00	-
1541000006*43	給排水及衛生器具，暗式清潔口 4"	只	24.000	141.00	3,384.00	-	-	3,384.00	-
1541000006*45	給排水及衛生器具，暗式清潔口 6"	只	2.000	347.00	694.00	-	-	694.00	-
1541000006*46	給排水及衛生器具，明式清潔口 4"	只	5.000	1,242.00	6,210.00	-	-	6,210.00	-
1541000006*47	給排水及衛生器具，明式清潔口 3"	只	2.000	864.00	1,728.00	-	-	1,728.00	-
1541000008*12	給排水及衛生器具，社福專用座式馬桶含自動感應沖水器，附L型及折疊安全扶手、安全椅背，銅配件全(省水標章)	組	6.000	35,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00	-
1541000008*13	給排水及衛生器具，社福專用小便斗含自動感應沖水器，附安全扶手，銅配件全(省水標章)	組	6.000	25,000.00	150,000.00	-	-	150,000.00	-
1541000008*14	給排水及衛生器具，社福專用面盆含自動感應沖水龍頭，附安全扶手，銅配件全(省水標章)	組	6.000	22,000.00	132,000.00	-	-	132,000.00	-
1541000008*15	給排水及衛生器具，蹲式加長型沖水馬桶含腳踏沖水器，銅配件全(省水標章)	組	9.000	9,844.00	88,596.00	-	-	88,596.00	-
1541000008*16	給排水及衛生器具，坐式二段式水箱馬桶含馬桶蓋，銅配件全(省水標章)	組	35.000	14,500.00	507,500.00	-	-	507,500.00	-
1541000008*17	給排水及衛生器具，掛式二段式沖水便斗含沖水器，銅配件全(省水標章)	組	10.000	13,200.00	132,000.00	-	-	132,000.00	-
1541000008*18	給排水及衛生器具，壁掛式洗臉盆含瓷柱腳及龍頭，銅配件全(省水標章)	組	2.000	8,607.00	17,214.00	-	-	17,214.00	-
1541000008*19	給排水及衛生器具，檯面式面盆含龍頭，銅配件全	組	21.000	12,038.00	252,798.00	-	-	252,798.00	-
1541000008*21	給排水及衛生器具，廚房洗槽，銅配件全	組	4.000	5,063.00	20,252.00	-	-	20,252.00	-
1541000008*22	給排水及衛生器具，廚房龍頭 銅配件全	組	4.000	3,713.00	14,852.00	-	-	14,852.00	-
1541000008*23	給排水及衛生器具，平緣式拖布盆含瓷腳，銅配件全	組	2.000	7,679.00	15,358.00	-	-	15,358.00	-
1541000008*24	給排水及衛生器具，單栓龍頭，銅配件全(省水標章)	組	10.000	625.00	6,250.00	-	-	6,250.00	-
1541000008*25	給排水及衛生器具，冷溫熱飲水機 銅配件全	組	4.000	19,500.00	78,000.00	-	-	78,000.00	-
154100000A*11	給排水及衛生器具，自設污水陰井 §60cm H=100cm(含金門汙水字樣鑄鐵蓋及不鏽鋼鏈條)	座	1.000	20,790.00	20,790.00	-	-	20,790.00	-
154100000A*12	給排水及衛生器具，1T不銹鋼立式消防	座	2.000	9,450.00	18,900.00	-	-	18,900.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	水塔，D=97cm，H=154cm(水塔高度)，H=186cm(水塔+腳架高度)，								
154100000A*13	給排水及衛生器具，自設污水陰井 §60cm H=80~100cm(含金門汙水字樣鑄鐵蓋及不鏽鋼鏈條)	座	4.000	16,200.00	64,800.00	-	-	64,800.00	-
154100000A*14	給排水及衛生器具，自設污水陰井 §60cm H=110~150cm(含金門汙水字樣鑄鐵蓋及不鏽鋼鏈條)	座	2.000	17,550.00	35,100.00	-	-	35,100.00	-
154100000A*16	給排水及衛生器具，自設污水陰井 §60cm H=191cm(含金門汙水字樣鑄鐵蓋及不鏽鋼鏈條)	座	1.000	20,250.00	20,250.00	-	-	20,250.00	-
1581000001*32	風管，不保溫軟管§4"	M	20.000	150.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-
1581000001*33	風管，螺旋風管§4"	M	20.000	270.00	5,400.00	-	-	5,400.00	-
1581000001*34	風管，螺旋風管§6"	M	30.000	360.00	10,800.00	-	-	10,800.00	-
1581000001*35	風管，螺旋風管§8"	M	30.000	560.00	16,800.00	-	-	16,800.00	-
1581000006*32	風管，不鏽鋼排氣罩§4"	只	4.000	2,700.00	10,800.00	-	-	10,800.00	-
1581000006*33	風管，不鏽鋼排氣罩§6"	只	3.000	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	-
1581010004*13	風管，鍍鋅鐵皮，吊架及法蘭組	式	1.000	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
1581010004*14	風管，鍍鋅鐵皮，五金另料	式	1.000	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
1581010004*15	風管，鍍鋅鐵皮，風管製作及安裝工資	式	1.000	-	92,000.00	92,000.00	-	-	-
158101000A*12	風管，鍍鋅鐵皮 3'x7' #22	張	35.000	850.00	29,750.00	-	-	29,750.00	-
1582300004*15	排煙（進風）閘門，風門安裝工資	式	1.000	-	32,000.00	32,000.00	-	-	-
1582300006*12	排煙（進風）閘門，逆止風門 115x110 CM	只	4.000	18,300.00	73,200.00	-	-	73,200.00	-
1582300006*13	排煙（進風）閘門，防火風門 115x110 CM	只	4.000	14,100.00	56,400.00	-	-	56,400.00	-
1582300006*14	排煙（進風）閘門，檢修門	只	4.000	2,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	-
1583100004*17	離心式風機，風機安裝工資	式	1.000	-	134,500.00	-	-	134,500.00	-
1583100004*19	離心式風機，防護網	式	1.000	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
1583100008*16	離心式風機，帆布接頭	組	4.000	3,000.00	12,000.00	-	-	-	12,000.00
158310000A*12	離心式風機，多翼離心式雙吸風機:Q:860CMM，SP:25mmAq,M:15HP，3§380V,EF-B1-1；EF-B1-2；EF-B2-1；EF-B2-2(RC基礎座 L200xW150xH10CM屬營造)	台	4.000	240,000.00	960,000.00	-	-	960,000.00	-
158310000A*13	離心式風機，抑菌清淨箱型風機 M:90W 1F 220V GMF-C	台	41.000	34,000.00	1,394,000.00	-	-	1,394,000.00	-
158310000A*14	離心式風機，避震墊	台	41.000	400.00	16,400.00	-	-	16,400.00	-
158310000A*15	離心式風機，避震器	台	4.000	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-
1583200006*13	軸流式風機，避震器	台	2.000	4,500.00	9,000.00	-	-	9,000.00	-
1583200006*14	軸流式風機，帆布接頭	組	2.000	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
1583200006*15	軸流式風機，風機安裝工資	式	1.000	16,000.00	16,000.00	16,000.00	-	-	-
1583200006*16	軸流式風機，風機與管道間收頭含五金另料及風管製作安裝工資	式	1.000	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-
1583200006*17	軸流式風機，防護網	式	1.000	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-
158320000A*12	軸流式風機，軸流式風機 Q:550CMM，SP:30mmAq,M:10HP，3§380V	台	2.000	100,600.00	201,200.00	-	-	201,200.00	-
1583300004	動力通風機，風機安裝工資	式	2.000	-	171,000.00	171,000.00	-	-	-
1583300004*22	動力通風機，運什費及吊運費(含海運到工地)	式	1.000	-	285,000.00	-	-	-	285,000.00
1583300004*23	動力通風機，穿牆打鑿開口及泥作修補	式	1.000	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
1583300007	動力通風機，RC基礎座 L200xW150xH10CM	個	2.000	3,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-
158330000A*12	動力通風機，浴廁換氣機 MAX 3.3CMM，M：27W，1§220V	台	11.000	3,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	-
158330000A*13	動力通風機，斜流式風機 M：100W，1§220V	台	3.000	6,100.00	18,300.00	-	-	18,300.00	-
158330000A*14	動力通風機，避震墊	台	3.000	400.00	1,200.00	-	-	1,200.00	-
1606100004*11	接地，依台電法規要求設置之相關設備及管線	式	1.000	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
1606100004*15	接地，工資(含鑽孔)	式	2.000	-	147,212.00	147,212.00	-	-	-
1606100004*22	接地，銅粉溶接 (包括L.T.十字型模具)	式	3.000	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-
1606100004*25	接地，設備測試及功能測試	式	1.000	-	15,000.00	15,000.00	-	-	-
1606100004*26	接地，雜項另料(含模具損耗、火藥焊泥)	式	1.000	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1606100004*27	接地，運雜費(含海運到工地)	式	1.000	-	23,974.00	11,987.00	-	-	11,987.00
1606100004*28	接地，工資(含開挖、鑽孔、回填)	式	1.000	-	45,309.00	45,309.00	-	-	-
1606100006*12	避雷接地電阻測試箱包括：箱體：WxHxD=45CMx50CMx15CM2.0mm厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料	只	1.000	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-
1606100006*14	接地，止水銅板(詳大樣圖)	片	20.000	600.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-
1606100006*22	接地，雙孔重型壓接端子，附不鏽鋼螺絲	只	8.000	300.00	2,400.00	-	-	2,400.00	-
1606100006*23	接地，SUS304雙連出線盒(滲水)	只	20.000	80.00	1,600.00	-	-	1,600.00	-
1606100008*11	接地，接地電阻測試箱包括：箱體：WxHxD=40CMx35CMx15CM　2.0mm厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料	組	2.000	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	-
1606100008*12	接地，台電接地出線盒包括：箱體：WxHxD=20CMx20CMx10CM　1.6mm厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料	組	1.000	300.00	300.00	-	-	300.00	-
1606100008*13	接地，接地電阻測試箱包括：箱體：	組	1.000	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	WxHxD=40CMx35CMx15CM2.0mm厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料								
1606100008*14	接地，接地改良劑，每包50磅裝，電阻率為0.5歐姆-米以下，具黏土型保溼特性	包	72.000	1,300.00	93,600.00	-	-	93,600.00	-
1606100008*22	接地，接地電阻監視器，具255位址，RS232/RS485雙通訊連接埠及量測範圍0.1-2000歐姆	組	1.000	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	-
1606100008*23	接地，接地電阻監視器箱包括：110V電源配管線箱體：WxHxD=30CMx35CMx15CM2.0mm厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料	組	1.000	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-
1606100008*24	接地，地極電位抑制監視器，具LED燈電源指示、異常暫態電壓指示，6位數LCD顯示幕IP66防水等級	組	1.000	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-
1606100008*25	接地，地極電位抑制監視器，電源配管施作	組	1.000	2,000.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-
1606100008*26	接地，電信及資訊設備接地電阻測試箱包括：箱體：WxHxD=50CMx35CMx15CM2.0mm厚鐵板銲製，粉體烤漆，裝配零料	組	1.000	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	-
160610000A	接地，鑽孔及回填5cmφx330cm深(或明挖)	處	8.000	2,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	-
160610000A*11	接地，鑽孔及回填20cmφx200cm深	處	6.000	2,200.00	13,200.00	-	-	13,200.00	-
160610000A*12	接地，鑽孔及回填20cmφx330cm深	處	9.000	3,500.00	31,500.00	-	-	31,500.00	-
160610000B*11	接地，4cm*120cm 多齒式接地鋼棒（測試參考極）SUS304材質，2.5mmT	支	8.000	6,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	-
160610000B*12	接地，5cmφ*300cm 離子免再充填式接地電極具NEGRP測試參考數據及符合UL認證，電極內含不在空氣中溶解之離子礦物質	支	16.000	15,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00	-
160610000B*13	接地，鋼心銅棒19mmφ*300cm（含測試參考極）	支	8.000	700.00	5,600.00	-	-	5,600.00	-
161200000001*05	電線及電纜，PVC線 2.0m/m	M	51,012.000	11.00	561,132.00	-	-	561,132.00	-
161200000001*07	電線及電纜，PVC線 5.5mm²	M	13,016.000	20.00	260,320.00	-	-	260,320.00	-
161200000001*08	電線及電纜，PVC線 8mm²	M	246.000	28.00	6,888.00	-	-	6,888.00	-
161200000001*09	電線及電纜，PVC線 14mm²	M	301.000	48.00	14,448.00	-	-	14,448.00	-
161200000001*102	電線及電纜，PVC電纜 4C-0.3mm²	M	900.000	16.00	14,400.00	-	-	14,400.00	-
161200000001*103	電線及電纜，PVC隔離電纜 4C-0.3mm² SC	M	800.000	32.00	25,600.00	-	-	25,600.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
161200000001*104	電線及電纜，網路線Cat.6	M	12,500.000	14.00	175,000.00	-	-	175,000.00	-
161200000001*105	電線及電纜，PVC電纜 2C-0.75mm²	M	2,600.000	24.00	62,400.00	-	-	62,400.00	-
161200000001*106	電線及電纜，同軸電纜RG-58AU	M	400.000	38.00	15,200.00	-	-	15,200.00	-
161200000001*107	電線及電纜，PVC電線 1.25mm²	m	300.000	8.00	2,400.00	-	-	2,400.00	-
161200000001*108	電線及電纜，PVC電線 3.5mm²	M	1,350.000	16.00	21,600.00	-	-	21,600.00	-
161200000001*13	電線及電纜，PVC線 38mm²	M	36.000	128.00	4,608.00	-	-	4,608.00	-
161200000001*15	電線及電纜，PVC線 60mm²	M	12.000	96.00	1,152.00	-	-	1,152.00	-
161200000001*17	電線及電纜，PVC線 100mm²	M	280.000	280.00	78,400.00	-	-	78,400.00	-
161200000001*21	電線及電纜，BCW 100m²	M	102.000	280.00	28,560.00	-	-	28,560.00	-
161200000001*22	電線及電纜，BCW 60m²	M	60.000	250.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-
161200000001*31	電線及電纜，600V級 XLPE 2.0mm²	M	2,725.000	12.00	32,700.00	-	-	32,700.00	-
161200000001*33	電線及電纜，600V級 XLPE 5.5mm²	M	2,222.000	23.00	51,106.00	-	-	51,106.00	-
161200000001*34	電線及電纜，600V級 XLPE 8mm²	M	10,402.000	33.00	343,266.00	-	-	343,266.00	-
161200000001*35	電線及電纜，600V級 XLPE 14mm²	M	2,250.000	51.00	114,750.00	-	-	114,750.00	-
161200000001*36	電線及電纜，600V級 XLPE 22mm²	M	2,132.000	81.00	172,692.00	-	-	172,692.00	-
161200000001*38	電線及電纜，600V級 XLPE 38mm²	M	450.000	136.00	61,200.00	-	-	61,200.00	-
161200000001*39	電線及電纜，600V級 XLPE 50mm²	M	714.000	171.00	122,094.00	-	-	122,094.00	-
161200000001*41	電線及電纜，600V級 XLPE 60mm²	M	240.000	210.00	50,400.00	-	-	50,400.00	-
161200000001*42	電線及電纜，600V級 XLPE 80mm²	M	1,296.000	271.00	351,216.00	-	-	351,216.00	-
161200000001*43	電線及電纜，600V級 XLPE 100mm²	M	240.000	309.00	74,160.00	-	-	74,160.00	-
161200000001*45	電線及電纜，600V級 XLPE 150mm²	M	1,572.000	508.00	798,576.00	-	-	798,576.00	-
161200000001*46	電線及電纜，600V級 XLPE 200mm²	M	864.000	667.00	576,288.00	-	-	576,288.00	-
161200000001*51	電線及電纜，耐燃線 2.0mm	M	216.000	16.00	3,456.00	-	-	3,456.00	-
161200000001*53	電線及電纜，耐燃線 5.5mm²	M	480.000	22.00	10,560.00	-	-	10,560.00	-
161200000001*54	電線及電纜，耐燃線 8mm²	M	414.000	44.00	18,216.00	-	-	18,216.00	-
161200000001*56	電線及電纜，耐燃線 22mm²	M	474.000	113.00	53,562.00	-	-	53,562.00	-
161200000001*57	電線及電纜，耐燃線 30mm²	M	480.000	135.00	64,800.00	-	-	64,800.00	-
161200000001*62	電線及電纜，耐燃線 80mm²	M	48.000	378.00	18,144.00	-	-	18,144.00	-
161200000001*63	電線及電纜，耐燃線 100mm²	M	96.000	477.00	45,792.00	-	-	45,792.00	-
161200000004*02	電線及電纜，配線另料	式	13.000	-	94,149.00	-	-	94,149.00	-
161200000004*03	電線及電纜，吊掛五金	式	2.000	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-
161200000004*04	電線及電纜，配線工資	式	4.000	-	380,652.00	380,652.00	-	-	-
161200000004*102	電線及電纜，配管配線零料	式	2.000	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
161200000004*103	電線及電纜，配管配線工資	式	2.000	-	1,911,000.00	1,911,000.00	-	-	-
161200000004*104	電線及電纜，運雜管理費(含海運到工地)	式	2.000	-	277,000.00	-	-	-	277,000.00
161200000004*11	電線及電纜，600V級 XLPE 配線另料	式	2.000	-	106,169.00	-	-	106,169.00	-
161200000004*12	電線及電纜，600V級 XLPE 配線工資	式	2.000	-	785,777.00	785,777.00	-	-	-
161200000004*13	電線及電纜，耐燃線 配線另料	式	2.000	-	10,725.00	-	-	10,725.00	-
161200000004*14	電線及電纜，耐燃線 配線工資	式	2.000	-	67,576.00	67,576.00	-	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
16120Z000001*11	電線及電纜，耐熱線 300℃以上 15分鐘 1.6mm	M	8,288.000	12.00	99,456.00	-	-	99,456.00	-
161320000001*03	導線管，PVC 導線管 16mmx2.0m/m	M	28,723.000	16.00	459,568.00	-	-	459,568.00	-
161320000001*04	導線管，PVC 導線管 20mmx2.0m/m	M	12,489.000	18.00	224,802.00	-	-	224,802.00	-
161320000001*05	導線管，PVC 導線管 28mmx3.0m/m	M	2,907.000	36.00	104,652.00	-	-	104,652.00	-
161320000001*06	導線管，PVC 導線管 35mmx3.5m/m	M	204.000	41.00	8,364.00	-	-	8,364.00	-
161320000001*07	導線管，PVC 導線管 41mmx3.5m/m	M	376.000	60.00	22,560.00	-	-	22,560.00	-
161320000001*08	導線管，PVC 導線管 52mmx4.0m/m	M	1,342.000	86.00	115,412.00	-	-	115,412.00	-
161320000001*09	導線管，PVC 導線管 65mmx4.5m/m	M	468.000	126.00	58,968.00	-	-	58,968.00	-
161320000001*11	導線管，PVC 導線管 100mmx7.0m/m	M	216.000	296.00	63,936.00	-	-	63,936.00	-
161320000001*12	導線管，PVC 導線管 80mmx5.5m/m	M	628.000	180.00	113,040.00	-	-	113,040.00	-
161320000001*62	導線管，EMT管 E25	M	216.000	48.00	10,368.00	-	-	10,368.00	-
161320000001*63	導線管，EMT管 E31	M	48.000	43.00	2,064.00	-	-	2,064.00	-
161320000001*64	導線管，EMT管 E39	M	150.000	86.00	12,900.00	-	-	12,900.00	-
161320000001*65	導線管，EMT管 E51	M	120.000	82.00	9,840.00	-	-	9,840.00	-
161320000001*67	導線管，EMT管 E75	M	36.000	158.00	5,688.00	-	-	5,688.00	-
161320000004*01	導線管，其他零星材料(含回路標誌號碼費)	式	2.000	-	70,906.00	-	-	70,906.00	-
161320000004*03	導線管，安裝工資	式	2.000	-	327,328.00	327,328.00	-	-	-
161320000004*04	導線管，管線吊架掛及固定件	式	6.000	-	118,242.00	-	-	118,242.00	-
161320000004*06	導線管，PVC管 配管另料	式	18.000	-	104,870.00	-	-	104,870.00	-
161320000004*07	導線管，配管工資	式	9.000	-	531,487.00	531,487.00	-	-	-
161320000004*08	導線管，EMT管 配管另料	式	2.000	-	20,430.00	-	-	20,430.00	-
161323204001	導線管，硬質聚氯乙烯塑膠管，ES-1管，標稱150mm (6")	M	144.000	344.00	49,536.00	-	-	49,536.00	-
1613300004*12	電機接線盒及配件，電源出線口、接線箱(2.0t)及五金另料	式	2.000	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
1613300004*13	電機接線盒及配件，金屬軟管及配件	式	2.000	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
161360000006*42	金屬導線槽，直式含蓋板 (1隻長度 3M/T 1.6MM/100*50MM)	只	250.000	810.00	202,500.00	-	-	202,500.00	-
161360000006*43	金屬導線槽，U型連接片	只	350.000	215.00	75,250.00	-	-	75,250.00	-
161360000006*44	金屬導線槽，封口板	只	10.000	250.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-
161360000006*45	金屬導線槽，3"螺桿/3M	只	650.000	270.00	175,500.00	-	-	175,500.00	-
161360000006*46	金屬導線槽，門吊	只	650.000	180.00	117,000.00	-	-	117,000.00	-
161360000008*47	金屬導線槽，馬車螺絲	組	3,000.000	20.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-
161361000001*11	金屬導線槽，鋁製密閉式 W:300 H:100mm T:2.0mm 直式附蓋板	M	237.000	1,390.00	329,430.00	-	-	329,430.00	-
161361000004*21	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm SUS304馬車螺絲	式	1.000	-	8,320.00	-	-	8,320.00	-
161361000004*22	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:	式	1.000	-	37,130.00	-	-	37,130.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	100mm T:2.0mm 吊架及五金另料								
161361000004*23	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 垂直可調連接片組	式	1.000	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-
161361000006*11	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 水平L型彎接頭	只	9.000	1,946.00	17,514.00	-	-	17,514.00	-
161361000006*12	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 水平T型彎接頭	只	5.000	2,363.00	11,815.00	-	-	11,815.00	-
161361000006*13	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 垂直L型彎接頭	只	3.000	1,946.00	5,838.00	-	-	5,838.00	-
161361000006*14	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 立體T型彎接頭	只	4.000	2,919.00	11,676.00	-	-	11,676.00	-
161361000006*15	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 終端封板	只	8.000	160.00	1,280.00	-	-	1,280.00	-
161361000006*16	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 側邊連接片	只	260.000	45.00	11,700.00	-	-	11,700.00	-
161361000006*17	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 接地銅片	只	130.000	35.00	4,550.00	-	-	4,550.00	-
161361000006*18	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 蓋板固定夾	只	410.000	45.00	18,450.00	-	-	18,450.00	-
161361000006*19	金屬導線槽，鋁製密閉式W:300 H:100mm T:2.0mm 固定片	只	320.000	35.00	11,200.00	-	-	11,200.00	-
161370000001*12	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 直式	M	24.000	710.00	17,040.00	-	-	17,040.00	-
161370000001*13	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 直式	M	99.000	663.00	65,637.00	-	-	65,637.00	-
161370000001*14	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 直式	M	210.000	615.00	129,150.00	-	-	129,150.00	-
161370000004*21	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm SUS304馬車螺絲	式	1.000	-	960.00	-	-	-	960.00
161370000004*22	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 吊架及五金另料	式	1.000	-	4,960.00	-	-	-	4,960.00
161370000004*25	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 垂直可調連接片組	式	1.000	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-
161370000004*26	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm SUS304馬車螺絲	式	1.000	-	2,450.00	-	-	-	2,450.00
161370000004*27	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 吊架及五金另料	式	1.000	-	20,130.00	-	-	-	20,130.00
161370000004*31	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 垂直可調連接片組	式	2.000	-	4,000.00	-	-	4,000.00	-
161370000004*32	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm	式	2.000	-	5,700.00	-	-	-	5,700.00

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	SUS304馬車螺絲								
161370000004*33	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 吊架及五金另料	式	2.000	-	41,300.00	-	-	-	41,300.00
161370000006*13	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 水平L型彎接頭	只	1.000	1,136.00	1,136.00	-	-	1,136.00	-
161370000006*14	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 水平T型彎接頭	只	1.000	1,349.00	1,349.00	-	-	1,349.00	-
161370000006*15	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 垂直L型彎接頭	只	1.000	1,207.00	1,207.00	-	-	1,207.00	-
161370000006*16	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 終端封板	只	1.000	160.00	160.00	-	-	160.00	-
161370000006*17	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 側邊連接片	只	30.000	45.00	1,350.00	-	-	1,350.00	-
161370000006*18	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 接地銅片	只	15.000	35.00	525.00	-	-	525.00	-
161370000006*19	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm 固定片	只	32.000	45.00	1,440.00	-	-	1,440.00	-
161370000006*21	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 水平L型彎接頭	只	1.000	1,060.00	1,060.00	-	-	1,060.00	-
161370000006*22	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 垂直L型彎接頭	只	1.000	1,128.00	1,128.00	-	-	1,128.00	-
161370000006*23	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 側邊連接片	只	76.000	45.00	3,420.00	-	-	3,420.00	-
161370000006*24	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 接地銅片	只	38.000	35.00	1,330.00	-	-	1,330.00	-
161370000006*25	鋁製電纜托架W:500 H:100mm T:2.0mm 固定片	只	132.000	45.00	5,940.00	-	-	5,940.00	-
161370000006*32	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 水平L型彎接頭	只	7.000	985.00	6,895.00	-	-	6,895.00	-
161370000006*33	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 水平T型彎接頭	只	1.000	1,045.00	1,045.00	-	-	1,045.00	-
161370000006*34	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 垂直L型彎接頭	只	1.000	1,045.00	1,045.00	-	-	1,045.00	-
161370000006*35	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 終端封板	只	2.000	140.00	280.00	-	-	280.00	-
161370000006*36	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 側邊連接片	只	180.000	45.00	8,100.00	-	-	8,100.00	-
161370000006*37	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm 接地銅片	只	90.000	35.00	3,150.00	-	-	3,150.00	-
161370000006*38	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm	只	280.000	45.00	12,600.00	-	-	12,600.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	固定片								
161370000008*15	鋁製電纜托架W:400 H:100mm T:2.0mm PP板	組	3.000	260.00	780.00	-	-	780.00	-
161370000008*16	鋁製電纜托架W:600 H:100mm T:2.0mm PP板	組	2.000	260.00	520.00	-	-	520.00	-
1615000006*12	接線裝置，飲水機專插 2P(3W)-250V-20A 接地型 含蓋板及金具	只	4.000	175.00	700.00	-	-	700.00	-
1615000006*13	接線裝置，雙連暗插座 2P(3W)-125V-15A 接地型 含蓋板及金具	只	333.000	175.00	58,275.00	-	-	58,275.00	-
1615000006*14	接線裝置，單路暗開關 1P-300V-15A 附夜光指示燈	只	319.000	112.00	35,728.00	-	-	35,728.00	-
1615000006*15	接線裝置，三路暗開關 1P-300V-15A 附夜光指示燈	只	34.000	112.00	3,808.00	-	-	3,808.00	-
1615000006*16	接線裝置，一穴暗開關蓋板	只	77.000	75.00	5,775.00	-	-	5,775.00	-
1615000006*17	接線裝置，二穴暗開關蓋板	只	38.000	75.00	2,850.00	-	-	2,850.00	-
1615000006*18	接線裝置，三穴暗開關蓋板	只	29.000	75.00	2,175.00	-	-	2,175.00	-
1615000006*19	接線裝置，四穴暗開關蓋板	只	29.000	75.00	2,175.00	-	-	2,175.00	-
1623100004*12	柴油引擎發電機組，日用油箱(SUS304),附油位指示計厚鋼板焊製,防液堤及殘油坑設置、試車用油及驗收後加滿油	式	1.000	-	72,000.00	-	-	72,000.00	-
1623100004*13	柴油引擎發電機組，排煙管(含保溫、吊架組)、外附鋁皮	式	1.000	-	35,000.00	-	-	35,000.00	-
1623100004*14	柴油引擎發電機組，進、排氣風管.法蘭.帆布接頭	式	1.000	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-
1623100004*15	柴油引擎發電機組，進、回油3/4"不銹鋼管、不銹鋼凡而等五金另料	式	1.000	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-
1623100004*16	柴油引擎發電機組，透氣管2"、不銹鋼凡而等五金另料	式	1.000	-	9,000.00	-	-	9,000.00	-
1623100004*17	柴油引擎發電機組，發電機組--基礎台(混凝土)	式	1.000	-	17,000.00	-	-	17,000.00	-
1623100004*18	柴油引擎發電機組，控制管線工料	式	1.000	-	6,500.00	-	-	6,500.00	-
1623100004*19	柴油引擎發電機組，發電機試車及教育訓練	式	1.000	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-
1623100004*21	柴油引擎發電機組，運什費(含發電機、油箱吊運定位)/基礎螺絲固定、海運到工地)	式	1.000	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
1623100004*22	柴油引擎發電機組，現場組裝工資	式	1.000	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
1623100004*23	柴油引擎發電機組，發電機設置性能簽證費	式	1.000	45,000.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-
1623100004*25	柴油引擎發電機組，TAF實驗室測試及廠	式	1.000	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	驗費用								
162310000A*12	柴油引擎發電機組，柴油引擎發電機組：Standby 200KW 3φ4ω380/220V 60HZ 1,800 RPM PF=0.8 8汽缸；進口引擎：Perkins Tier 3 三期環保 ,配件：A. 數位式控制盤 B. 充電機 C. 鉛酸啟動電瓶 D. 住宅型消音器 E. 防震軟管 F. 避震墊 G. 無熔絲開關斷路器	台	1.000	1,060,000.00	1,060,000.00	-	-	1,060,000.00	-
162310000A*13	柴油引擎發電機組，200KW用發電機組截流式柴油排煙污染物過濾器,不鏽鋼外殼，及截流式過濾芯載體,具備觸媒淨化HC及CO效能	台	1.000	100,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-
162930000006*12	集合式數位電表，數位式集合全彩TFT液晶電錶(日月報表與碳排記錄型)(內含AM,VM,AS,VS,KWH,PF,KWM,KVAR 3_63次諧波及四組類比信號等功能LCD顯示外部需量同步輸入信號阜 尺寸:144 x 144	只	3.000	40,500.00	121,500.00	-	-	121,500.00	-
162930000006*14	集合式數位電表，數位式電錶(內含AM,VM,AS,VS)LCD顯示	只	1.000	10,350.00	10,350.00	-	-	10,350.00	-
1640100004*13	低壓配電盤，銅排(鍍錫) 3φ4W 400A	式	1.000	-	16,200.00	-	-	16,200.00	-
1640100004*14	低壓配電盤，銅排(鍍錫) 3φ4W 800A	式	2.000	-	54,000.00	-	-	54,000.00	-
1640100004*15	低壓配電盤，銅排、接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	108.000	-	148,005.00	-	-	148,005.00	-
1640100004*16	低壓配電盤，銅排接地銅排及支架(鍍錫熱縮處理)	式	3.000	-	17,550.00	-	-	17,550.00	-
1640100004*17	低壓配電盤，盤內低壓電線	式	12.000	-	38,700.00	-	-	38,700.00	-
1640100004*19	低壓配電盤，壓克力銘牌及五金配件	式	104.000	-	62,910.00	-	-	-	62,910.00
1640100004*22	低壓配電盤，組裝工資	式	117.000	-	218,970.00	218,970.00	-	-	-
1640100004*31	低壓配電盤，線料及配線另料	式	112.000	-	66,645.00	-	-	-	66,645.00
1640100004*42	低壓配電盤，配電盤雜項(含配電盤操作說明書,保養手冊,廠內會驗測試,技術測試,檢驗證明)	式	2.000	-	54,000.00	-	-	-	54,000.00
1640100004*43	低壓配電盤，低壓TAF試驗報告費	式	2.000	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
1640100004*44	低壓配電盤，運雜費(含海運到工地)	式	2.000	-	400,000.00	-	-	-	400,000.00
1640100004*45	低壓配電盤，變電站盤體定位	式	2.000	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
1640100004*46	低壓配電盤，繪圖送審.竣工圖整理.護貝	式	2.000	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
1640100004*47	低壓配電盤，現場安裝工資(含配電場現場連結及箱體定位)	式	2.000	-	260,000.00	260,000.00	-	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
1640100006*23	低壓配電盤，CS 選擇開關	只	22.000	324.00	7,128.00	-	-	7,128.00	-
1640100006*24	低壓配電盤，CTT 4P W/BASE	只	3.000	1,665.00	4,995.00	-	-	4,995.00	-
1640100006*25	低壓配電盤，D-FUSE 2~10A W/BASE 附斷電指示	只	40.000	108.00	4,320.00	-	-	4,320.00	-
1640100006*27	低壓配電盤，PL 22MM 220V IP65	只	18.000	126.00	2,268.00	-	-	2,268.00	-
1640100006*29	低壓配電盤，CS FOR ATS	只	1.000	1,350.00	1,350.00	-	-	1,350.00	-
1640100006*31	低壓配電盤，FL 220V T5 14W&LS	只	5.000	585.00	2,925.00	-	-	2,925.00	-
1640100006*32	低壓配電盤，FS 液位控制器	只	7.000	2,700.00	18,900.00	-	-	18,900.00	-
1640100006*33	低壓配電盤，HRC FUSE 100A DS TYPE 3相連動	只	2.000	1,440.00	2,880.00	-	-	2,880.00	-
1640100006*34	低壓配電盤，HRC FUSE 50A DS TYPE 3相連動	只	4.000	1,440.00	5,760.00	-	-	5,760.00	-
1640100006*37	低壓配電盤，MS 1φ220V 0.2HP	只	10.000	403.00	4,030.00	-	-	4,030.00	-
1640100006*38	低壓配電盤，TIMER 0~24HR 附停電補償	只	10.000	1,800.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-
1640100006*39	低壓配電盤，MS 3φ 380V 4HP	只	1.000	1,575.00	1,575.00	-	-	1,575.00	-
1640100006*41	低壓配電盤，MS 3φ 380V 0.5HP	只	2.000	1,575.00	3,150.00	-	-	3,150.00	-
1640100006*42	低壓配電盤，MS 3φ 380V 10HP	只	4.000	2,070.00	8,280.00	-	-	8,280.00	-
1640100006*43	低壓配電盤，MS 3φ 380V 1HP	只	2.000	1,575.00	3,150.00	-	-	3,150.00	-
1640100006*44	低壓配電盤，MS 3φ 380V 5HP	只	2.000	1,800.00	3,600.00	-	-	3,600.00	-
1640100006*45	低壓配電盤，MS 3φ 380V 15HP	只	4.000	2,430.00	9,720.00	-	-	9,720.00	-
1640100006*46	低壓配電盤，MS 3φ 380V 3HP	只	8.000	1,575.00	12,600.00	-	-	12,600.00	-
1640100006*47	低壓配電盤，PBL 22§ 220V IP65	只	44.000	225.00	9,900.00	-	-	9,900.00	-
1640100006*52	低壓配電盤，PT(乾式控制比壓器)3P-3W-380V/220V 1000VA	只	2.000	6,300.00	12,600.00	-	-	12,600.00	-
1640100006*53	低壓配電盤，RCSW火警負載分配器 3P 300A 380V	只	1.000	67,500.00	67,500.00	-	-	67,500.00	-
1640100006*58	低壓配電盤，ATS 控制面板(內含AM,VM,KWH,PF,4 D/I,2 D/O) w/rs485	只	1.000	19,800.00	19,800.00	-	-	19,800.00	-
1640100006*61	低壓配電盤，ATS 瞬間激磁式抽出型 4P 380V 300AT D/O,E/O 20KA附電氣及機械連鎖	只	1.000	108,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	-
1640100006*64	低壓配電盤，SPD突波吸收器 3φ4W 240KA≦1NS(含十模組保護及正弦波追蹤濾波裝置及LED指示燈)含LCD計數器, UL認證	只	2.000	79,650.00	159,300.00	-	-	159,300.00	-
1640100006*65	低壓配電盤，SPD突波吸收器 3φ4W 60KA≦1NS(含十模組保護及正弦波追蹤濾波裝置及LED指示燈)UL認證	只	3.000	16,920.00	50,760.00	-	-	50,760.00	-
1640100006*66	低壓配電盤，半套智慧抽出型電容器組 SC 3φ440V 25kVAR(含零點投入控制	只	6.000	37,350.00	224,100.00	-	-	224,100.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	器,IP44門外操作把手HRC-FUSE,6%SR)								
1640100006*67	低壓配電盤，半套智慧抽出型電容器組SC 3φ260V 20kVAR(含零點投入控制器,IP44門外操作把手HRC-FUSE,6%SR)	只	4.000	36,000.00	144,000.00	-	-	144,000.00	-
1640100006*68	低壓配電盤，半套智慧抽出型電容器組SC 3φ260V 5KVAR(含零點投入控制器,IP44門外操作把手HRC-FUSE,6%SR)	只	2.000	34,200.00	68,400.00	-	-	68,400.00	-
1640100006*71	低壓配電盤，浮球	只	5.000	585.00	2,925.00	-	-	2,925.00	-
1640100006*79	低壓配電盤，交替電驛	只	7.000	1,215.00	8,505.00	-	-	8,505.00	-
1640100006*81	低壓配電盤，快速返應智慧型APFR 6段,含電容器過載,過溫,諧波過高警報輸出功能	只	2.000	23,400.00	46,800.00	-	-	46,800.00	-
1640100006*83	低壓配電盤，溫度及濕度電驛用(含LED溫度及濕度顯示器RS485)	只	5.000	6,300.00	31,500.00	-	-	31,500.00	-
1640100006*84	低壓配電盤，電容器組主電源及控制電源(搖進搖出型)抽出套件	只	12.000	14,400.00	172,800.00	-	-	172,800.00	-
1640100006*85	低壓配電盤，電熱器 110V 100W	只	5.000	1,080.00	5,400.00	-	-	5,400.00	-
1640100006*86	低壓配電盤，盤用散熱裝置FV:600M3/H 防水防塵,IP42	只	3.000	9,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	-
1640100008*11	低壓配電盤，電極棒	組	4.000	540.00	2,160.00	-	-	2,160.00	-
1640100008*19	低壓配電盤，CT 600V 300/5A 10VA MOLD CLASS 0.2	組	3.000	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	-
1640100008*22	低壓配電盤，CT 600V 100/5A 5VA MOLD CLASS 0.2	組	1.000	1,620.00	1,620.00	-	-	1,620.00	-
1640100008*23	低壓配電盤，CT 600V 800/5A 30VA MOLD CLASS 0.2	組	6.000	2,430.00	14,580.00	-	-	14,580.00	-
164010000A*12	低壓配電盤，CASE:IP55(符合CNS 14165標準) SUS304 霧面拋光(幹線匯流排、控制線、監控線接至端子台上)	座	7.000	-	189,000.00	-	-	189,000.00	-
164010000A*13	低壓配電盤，CASE：100W*235H*80D/CM SPHC 2.0/2.0T 酸洗粉體塗裝 符合401條款 TAF實驗室	座	2.000	-	63,000.00	-	-	63,000.00	-
164010000A*14	低壓配電盤，CASE：100W*235H*80D/CM SPHC 3.0/2.0T 酸洗粉體塗裝 符合401條款 TAF實驗室	座	3.000	-	105,300.00	-	-	105,300.00	-
164010000A*16	低壓配電盤，箱體:600W*1600H*350D/mm SUS304 2.0mm附鎖,不銹鋼製烤漆附可掀式中門	只	1.000	-	34,200.00	-	-	34,200.00	-
164010000A*17	低壓配電盤，箱體:800W*1600H*350D/mm SUS304 2.0mm附鎖,不銹鋼製烤漆附	座	1.000	-	40,500.00	-	-	40,500.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	可掀式中門								
16401B0004	低壓配電盤，五金及另料	式	5.000	-	40,050.00	-	-	-	40,050.00
164110000006*13	無熔線斷路器，NFB 1P 100AF 50AT 220V 10KA	只	8.000	351.00	2,808.00	-	-	2,808.00	-
164110000006*14	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 110V	只	304.000	81.00	24,624.00	-	-	24,624.00	-
164110000006*16	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 10KA 220V	只	70.000	81.00	5,670.00	-	-	5,670.00	-
164110000006*17	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 15AT 10KA 220V	只	1.000	81.00	81.00	-	-	81.00	-
164110000006*19	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 20AT 10KA 220V	只	89.000	203.00	18,067.00	-	-	18,067.00	-
164110000006*22	無熔線斷路器，NFB 2P 50AF 15AT 10KA 220V	只	65.000	203.00	13,195.00	-	-	13,195.00	-
164110000006*25	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 25kA 380V	只	5.000	842.00	4,210.00	-	-	4,210.00	-
164110000006*26	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 190V	只	2.000	648.00	1,296.00	-	-	1,296.00	-
164110000006*29	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 15KA 380V	只	2.000	995.00	1,990.00	-	-	1,990.00	-
164110000006*31	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 25kA 380V	只	2.000	1,098.00	2,196.00	-	-	2,196.00	-
164110000006*32	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 20kA 380V	只	1.000	1,098.00	1,098.00	-	-	1,098.00	-
164110000006*33	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 15KA 220V	只	1.000	995.00	995.00	-	-	995.00	-
164110000006*34	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 50AT 10KA 380V	只	5.000	383.00	1,915.00	-	-	1,915.00	-
164110000006*35	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 25KA 220V	只	1.000	1,098.00	1,098.00	-	-	1,098.00	-
164110000006*36	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 10KA 220V	只	3.000	662.00	1,986.00	-	-	1,986.00	-
164110000006*37	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 15KA 380V	只	2.000	995.00	1,990.00	-	-	1,990.00	-
164110000006*38	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 75AT 20kA 380V	只	3.000	1,098.00	3,294.00	-	-	3,294.00	-
164110000006*41	無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 10KA 190V	只	3.000	1,692.00	5,076.00	-	-	5,076.00	-
164110000006*42	無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 125AT 25kA 220V	只	1.000	2,358.00	2,358.00	-	-	2,358.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
164110000006*43	無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 200AT 10kA 190V	只	1.000	1,692.00	1,692.00	-	-	1,692.00	-
164110000006*53	無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 200AT 10KA 220V	只	1.000	1,692.00	1,692.00	-	-	1,692.00	-
164110000006*54	無熔線斷路器，NFB 3P 225AF 225AT 25kA 380V	只	1.000	2,358.00	2,358.00	-	-	2,358.00	-
164110000006*57	無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 350AT 20kA 380V	只	1.000	4,050.00	4,050.00	-	-	4,050.00	-
164110000006*58	無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 350AT 25KA 380V	只	2.000	4,050.00	8,100.00	-	-	8,100.00	-
164110000006*59	無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 400AT 10KA 190V	只	1.000	3,735.00	3,735.00	-	-	3,735.00	-
164110000006*61	無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 400AT 25kA 220V	只	1.000	4,050.00	4,050.00	-	-	4,050.00	-
164110000006*62	無熔線斷路器，NFB 3P 400AF 400AT 25kA 380V	只	1.000	4,050.00	4,050.00	-	-	4,050.00	-
164110000006*66	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 25kA 380V	只	6.000	842.00	5,052.00	-	-	5,052.00	-
164110000006*67	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 15AT 20kA 380V	只	2.000	842.00	1,684.00	-	-	1,684.00	-
164110000006*68	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 20kA 380V	只	3.000	842.00	2,526.00	-	-	2,526.00	-
164110000006*69	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 20kA 380V	只	9.000	842.00	7,578.00	-	-	7,578.00	-
164110000006*72	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 20kA 380V	只	3.000	842.00	2,526.00	-	-	2,526.00	-
164110000006*73	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 20AT 10KA 380V	只	4.000	594.00	2,376.00	-	-	2,376.00	-
164110000006*75	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 190V	只	31.000	383.00	11,873.00	-	-	11,873.00	-
164110000006*77	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 220V	只	95.000	594.00	56,430.00	-	-	56,430.00	-
164110000006*78	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 30AT 10KA 380V	只	7.000	594.00	4,158.00	-	-	4,158.00	-
164110000006*81	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 190V	只	11.000	383.00	4,213.00	-	-	4,213.00	-
164110000006*82	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 380V	只	4.000	594.00	2,376.00	-	-	2,376.00	-
164110000006*83	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 15KA 380V	只	1.000	788.00	788.00	-	-	788.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
164110000006*86	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 50AT 10KA 380V	只	5.000	594.00	2,970.00	-	-	2,970.00	-
164110000006*88	無熔線斷路器，NFB 3P 800AF 800AT 25kA 220V	只	1.000	11,250.00	11,250.00	-	-	11,250.00	-
164110000006*91	無熔線斷路器，NFB 3P 800AF 800AT 25kA 380V	只	4.000	11,250.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-
164110000006*92	無熔線斷路器，NFB 3P 800AF 800AT 50kA 380V	只	1.000	15,300.00	15,300.00	-	-	15,300.00	-
164110000006*93	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 25kA 2200V	只	5.000	1,098.00	5,490.00	-	-	5,490.00	-
164110000006*95	無熔線斷路器，NFB 1P 50AF 20AT 25kA 220V	只	2.000	842.00	1,684.00	-	-	1,684.00	-
164110000006*96	無熔線斷路器，NFB 3P 100AF 100AT 10KA 220V	只	5.000	662.00	3,310.00	-	-	3,310.00	-
164110000006*97	無熔線斷路器，NFB 3P 50AF 40AT 10KA 220V	只	2.000	594.00	1,188.00	-	-	1,188.00	-
164130000006*12	漏電斷路器，ELCB 1P 50AF 20AT 110V 10KA 30mA 0.1sec	只	24.000	432.00	10,368.00	-	-	10,368.00	-
164130000006*13	漏電斷路器，ELCB 3P 100AF 75AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	2.000	2,120.00	4,240.00	-	-	4,240.00	-
164130000006*14	漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 15AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	3.000	2,120.00	6,360.00	-	-	6,360.00	-
164130000006*16	漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 20AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	5.000	2,120.00	10,600.00	-	-	10,600.00	-
164130000006*18	漏電斷路器，ELCB 3P 50AF 30AT 380V 10KA 30mA 0.1sec	只	8.000	2,120.00	16,960.00	-	-	16,960.00	-
164130000006*19	漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 20AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	33.000	432.00	14,256.00	-	-	14,256.00	-
164130000006*21	漏電斷路器，ELCB 2P 50AF 15AT 220V 10KA 30mA 0.1sec	只	11.000	432.00	4,752.00	-	-	4,752.00	-
1646000006*12	低壓變壓器，TR 3Φ 乾式變壓器 120KVA IP20 DRY TYPE 380V/190-110V DRY TYPE	只	1.000	100,800.00	100,800.00	-	-	100,800.00	-
1646000006*14	低壓變壓器，TR 3Φ 乾式變壓器 5KVA IP20 DRY TYPE 380V/190-110V DRY TYPE	只	1.000	26,550.00	26,550.00	-	-	26,550.00	-
1646000006*15	低壓變壓器，TR 3Φ 乾式變壓器 50KVA IP20 DRY TYPE 380V/190-110V DRY TYPE	只	1.000	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	-
164710000006*13	分電箱，CASE:2.0/2.0t SS41靜電粉體	只	102.000	-	372,600.00	-	-	372,600.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工　項　代　碼	工　　項　　名　　稱	單　位	工程用量	單　價	複　價	人　工	機　具	材　料	雜　項
	烤漆								
1650500004*12	照明燈具，燈具吊掛固定及另料	式	2.000	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
1650500004*13	照明燈具，設備測試及功能測試(含出口面板標示)	式	2.000	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
1650500004*14	照明燈具，雜項另料	式	2.000	-	122,828.00	-	-	-	122,828.00
1650500004*15	照明燈具，工資	式	2.000	-	888,480.00	888,480.00	-	-	-
165050000A*12	照明燈具，吸頂LED燈 LED-10Wx2	盞	6.000	2,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-
165050000A*13	照明燈具，樓梯LED燈 LED-20Wx2	盞	53.000	2,600.00	137,800.00	-	-	137,800.00	-
165050000A*14	照明燈具，LED吊燈 T8-LED-20Wx2	盞	341.000	2,200.00	750,200.00	-	-	750,200.00	-
165050000A*15	照明燈具，黑板燈 T8-LED-20Wx2	盞	18.000	2,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-
165050000A*16	照明燈具，LED T-BAR燈　T8-LED-20Wx2	盞	60.000	2,400.00	144,000.00	-	-	144,000.00	-
165050000A*17	照明燈具，嵌燈A LED-15W (IP66)	盞	55.000	950.00	52,250.00	-	-	52,250.00	-
165050000A*19	照明燈具，吸頂LED燈　LED-20W	盞	30.000	1,750.00	52,500.00	-	-	52,500.00	-
165050000A*21	照明燈具，LED燈管 LED-10W	盞	62.000	620.00	38,440.00	-	-	38,440.00	-
165050000A*22	照明燈具，吊掛式風扇	盞	100.000	2,450.00	245,000.00	-	-	245,000.00	-
165050000A*23	照明燈具，吸頂LED燈 LED-20Wx2	盞	364.000	4,125.00	1,501,500.00	-	-	1,501,500.00	-
165050000A*24	照明燈具，車道嵌壁燈 LED-10Wx2	盞	35.000	2,475.00	86,625.00	-	-	86,625.00	-
165050000A*25	照明燈具，嵌燈B LED-20W	盞	146.000	950.00	138,700.00	-	-	138,700.00	-
165050000A*26	照明燈具，景觀街燈　LED-100W	盞	16.000	40,500.00	648,000.00	-	-	648,000.00	-
165050000A*27	照明燈具，景觀燈 LED-70W	盞	26.000	18,750.00	487,500.00	-	-	487,500.00	-
165050000A*28	照明燈具，景觀矮燈 LED-21W	盞	21.000	8,250.00	173,250.00	-	-	173,250.00	-
165050000A*29	照明燈具，吸頂吊管筒燈 LED-20W	盞	18.000	2,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-
165050000A*31	照明燈具，天花板循環扇	盞	34.000	2,450.00	83,300.00	-	-	83,300.00	-
165050000A*32	照明燈具，紅外線感應	盞	79.000	4,000.00	316,000.00	-	-	316,000.00	-
165050000A133	充電機，汽車充電樁，單槍 VCA，單相7KW	座	8.000	60,000.00	480,000.00	-	-	480,000.00	-
165300000004*11	緊急照明設備，系統介面測試整合	式	2.000	-	32,000.00	-	-	32,000.00	-
165300000004*12	緊急照明設備，運雜費(含海運到工地)	式	3.000	-	191,384.00	-	-	191,384.00	-
165300000004*13	緊急照明設備，工資	式	2.000	-	130,000.00	130,000.00	-	-	-
165300000008*18	緊急照明設備，緩降機(含不繡鋼固定架)	組	3.000	15,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-
16530000000A*11	緊急照明設備，LED避難方向燈(26mm全鋁合金四面可掀框)雙面雙向BH級1:1充電時間：24H 。可徒手更換電路板電池LED光條。	盞	6.000	3,400.00	20,400.00	-	-	20,400.00	-
16530000000A*12	緊急照明設備，超薄壁、嵌、吸多用型SMD LED*36緊急照明燈(崁頂型，正方型9×9cm以上燈板LED分配均勻)	盞	6.000	700.00	4,200.00	-	-	4,200.00	-
16530000000A*13	緊急照明設備，超薄壁、嵌、吸多用型	盞	181.000	650.00	117,650.00	-	-	117,650.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	SMD LED*36緊急照明燈(壁掛型，正方型9x9cm以上燈板LED分配均勻)								
16530000000A*14	緊急照明設備，LED出口標示燈(26mm全鋁合金四面可掀框) C級1:1充電時間：24H 。可徒手更換電路板,電池, LED光條	盞	13.000	2,700.00	35,100.00	-	-	35,100.00	-
16530000000A*15	緊急照明設備，LED避難方向燈(26mm全鋁合金四面可掀框)單面單向C級1:1充電時間：24H 。可徒手更換電路板電池LED光條。	盞	8.000	2,700.00	21,600.00	-	-	21,600.00	-
16530000000A*16	緊急照明設備，樓層指示燈 3:1	盞	14.000	3,000.00	42,000.00	-	-	42,000.00	-
16530000000A*17	緊急照明設備，避難器具標示燈3:1	盞	8.000	3,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	-
16530000000A*18	緊急照明設備，LED出口標示燈(26mm全鋁合金四面可掀框) BH級1:1充電時間：24H 。可徒手更換電路板,電池, LED光條	盞	11.000	3,200.00	35,200.00	-	-	35,200.00	-
16530000000A*19	緊急照明設備，LED避難方向燈(26mm全鋁合金四面可掀框)雙面單向BH級1:1充電時間：24H 。可徒手更換電路板電池LED光條。	盞	20.000	3,400.00	68,000.00	-	-	68,000.00	-
16530000000A*21	緊急照明設備，避難器具標示牌	盞	3.000	150.00	450.00	-	-	450.00	-
1658100004*11	照明控制開關，組裝工資	式	1.000	12,000.00	12,000.00	12,000.00	-	-	-
1658100004*12	照明控制開關，單控,群控,時控(12頁*20按鍵)中文介面	式	12.000	50,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00	-
1658100004*13	照明控制開關，盤內配線五金另料	式	1.000	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-
1658100004*15	照明控制開關，單控,群控,時控(B2F~4F平面圖6層樓建置)中文介面	式	1.000	250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00	-
1658100004*16	照明控制開關，教育訓練	式	1.000	20,000.00	20,000.00	20,000.00	-	-	-
1658100004*17	照明控制開關，系統設定測試	式	1.000	35,000.00	35,000.00	-	-	-	35,000.00
1658100006*11	照明控制開關，24PORT 乙太網路交換器1GHZ	只	1.000	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	-
1658100006*12	照明控制開關，ATU四迴路節電控制器(4DI,4DO)本體具ON,OFF按鈕,個迴路狀態燈,雙RS485	只	20.000	-	420,000.00	-	-	420,000.00	-
1658100006*13	照明控制開關，TR變壓器AC220V/AC24V 1A,ABS防護外殼,鋁軌型	只	20.000	-	56,000.00	-	-	56,000.00	-
1658100006*14	照明控制開關，10.4"觸控式液晶主機含套裝軟體(須提供原廠授權KEY)平台	只	12.000	-	811,548.00	-	-	811,548.00	-
1658100006*15	照明控制開關，RS485星狀網路分接器	只	8.000	15,000.00	120,000.00	-	-	120,000.00	-
1658100006*16	照明控制開關，訊號用7迴路突波吸收器	只	8.000	9,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	6KV								
1658100006*17	照明控制開關，二線式燈控箱	只	12.000	5,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-
1658100006*18	照明控制開關，CASE：600W*800H*150D 2.0mm附散熱裝置	只	1.000	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	-
1658100006*19	照明控制開關，PAC資料收集網路轉換器	只	8.000	8,800.00	70,400.00	-	-	70,400.00	-
1658100006*21	照明控制開關，二線式控制裝置，訊號放大器	只	8.000	3,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	-
1658100006*22	照明控制開關，LED彩色顯示器 22"	只	1.000	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-
1658100008*12	照明控制開關，中央監控電腦:Intel i7-3770四核,2G獨顯4GB DDR3高速記憶體/1TB硬碟,DVD燒錄機,操作鍵盤,操作MOUSE,WIN作業系統,OFFICE,防毒軟體	組	1.000	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-
1658100008*13	照明控制開關，中央監視主控制設備，不斷電系統，ON LINE，1kVA	組	1.000	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-
1671210001*12	建築物電信光纜，單模光纖12蕊單模光纖	M	582.000	65.00	37,830.00	-	-	37,830.00	-
1671210001*13	建築物電信光纜，單模光纖8蕊單模光纖	M	250.000	56.00	14,000.00	-	-	14,000.00	-
1671210001*14	建築物電信光纜，單模光纖2蕊單模光纖	M	50.000	40.00	2,000.00	-	-	2,000.00	-
1671210004*11	建築物電信光纜，單模光纖，光纖熔接工資	式	1.000	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	-
1672300001*11	自動交換機電話系統，CAT.6/4P UTP CABLE六類無遮蔽雙絞線	M	11,962.000	18.00	215,316.00	-	-	215,316.00	-
1672300001*12	自動交換機電話系統，電話電纜線 0.5-10P-PE-PVC	M	62.000	55.00	3,410.00	-	-	3,410.00	-
1672300001*13	自動交換機電話系統，電話電纜線 0.5-20P-PE-PVC	M	5.000	55.00	275.00	-	-	275.00	-
1672300001*14	自動交換機電話系統，電話電纜線 0.5-100P-PE-PVC	M	75.000	237.00	17,775.00	-	-	17,775.00	-
1672300004*13	自動交換機電話系統，尼龍線	式	2.000	-	1,100.00	-	-	1,100.00	-
1672300004*14	自動交換機電話系統，拉線箱及接線盒、洩水箱	式	2.000	8,000.00	16,000.00	-	-	16,000.00	-
1672300004*15	自動交換機電話系統，雜項另料	式	2.000	-	48,884.00	-	-	48,884.00	-
1672300004*17	自動交換機電話系統，既有通信、資訊等弱電設備銜接費	式	1.000	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-
1672300004*18	自動交換機電話系統，既有管線遷移、接續	式	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-
1672300004*19	自動交換機電話系統，端子板與出口安裝、測試工資	式	2.000	-	83,700.00	83,700.00	-	-	-
1672300006*11	自動交換機電話系統，電話資訊插座雙孔(含蓋板)	只	44.000	300.00	13,200.00	-	-	13,200.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
1672300006*12	自動交換機電話系統，地板型電話資訊插座雙孔(含蓋板)	只	24.000	1,100.00	26,400.00	-	-	26,400.00	-
1672300006*13	自動交換機電話系統，地板型雙孔資訊插座(含蓋板)	只	70.000	1,300.00	91,000.00	-	-	91,000.00	-
1672300006*14	自動交換機電話系統，單孔資訊(AP無線網路插座，附蓋板)	只	29.000	250.00	7,250.00	-	-	7,250.00	-
1672300006*15	自動交換機電話系統，單孔資訊(電子看板用，附防水蓋板)	只	1.000	300.00	300.00	-	-	300.00	-
1672300008*11	自動交換機電話系統，電話總配線箱體A-06（45cm*80cm*14cm)含端子版及鎖	組	1.000	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-
1672300008*13	自動交換機電話系統，電話主配線箱體B-22（30cm*40cm*10cm)含端子版及鎖	組	4.000	3,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-
1672300008*14	自動交換機電話系統，電話主配線箱體B-33（48cm*45cm*10cm)含端子版及鎖	組	2.000	3,500.00	7,000.00	-	-	7,000.00	-
1672300008*15	自動交換機電話系統，電話主配線箱體B-32（40cm*45cm*10cm)含端子版及鎖	組	1.000	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-
167236000A*12	自動交換機電話系統，總配線架MDF-2(含端子板)	台	1.000	28,500.00	28,500.00	-	-	28,500.00	-
167236000B*12	自動交換機電話系統，OLDF-048光終端配線架	套	1.000	25,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	-
1674200004*11	數據網路交換處理設備，接頭五金另料	式	1.000	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-
1674200004*12	數據網路交換處理設備，端子板與出口安裝	式	1.000	62,000.00	62,000.00	62,000.00	-	-	-
1674200004*13	數據網路交換處理設備，系統安裝、測試設定費用	式	1.000	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	-
1674200006*12	數據網路交換處理設備，無線基地台控制器使用者端控管授權	只	29.000	10,500.00	304,500.00	-	-	304,500.00	-
1674200006*13	數據網路交換處理設備，19吋落地式機櫃含配件(41U)	只	3.000	25,000.00	75,000.00	-	-	75,000.00	-
1674200006*15	數據網路交換處理設備，CAT.6 24 PORT 快接跳線面板	只	13.000	3,500.00	45,500.00	-	-	45,500.00	-
1674200006*16	數據網路交換處理設備，1U 理線槽	只	13.000	450.00	5,850.00	-	-	5,850.00	-
1674200007*11	數據網路交換處理設備，光纖模組(10G)	個	27.000	6,000.00	162,000.00	-	-	162,000.00	-
1674200008*12	數據網路交換處理設備，19吋壁掛式機櫃含配件(15U)	組	3.000	11,000.00	33,000.00	-	-	33,000.00	-
167420000A*12	數據網路交換處理設備，主網路交換器	台	1.000	185,000.00	185,000.00	-	-	185,000.00	-
167420000A*13	數據網路交換處理設備，24埠供電型邊際網路交換器	台	13.000	65,000.00	845,000.00	-	-	845,000.00	-
167420000A*15	數據網路交換處理設備，無線基地台控制器	台	1.000	95,000.00	95,000.00	-	-	95,000.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
167420000A*16	數據網路交換處理設備，無線網路基地台	台	29.000	19,500.00	565,500.00	-	-	565,500.00	-
167420000A*17	數據網路交換處理設備，48埠光纖收容箱(含耦合器及Pigtail)	台	1.000	9,800.00	9,800.00	-	-	9,800.00	-
167420000A*18	數據網路交換處理設備，24埠光纖收容箱(含耦合器及Pigtail)	台	1.000	5,400.00	5,400.00	-	-	5,400.00	-
167420000A*19	數據網路交換處理設備，8埠光纖收容箱(含耦合器及Pigtail)	台	4.000	3,200.00	12,800.00	-	-	12,800.00	-
167420000A*21	數據網路交換處理設備，4埠光纖收容箱(含耦合器及Pigtail)	台	1.000	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	-
167420000A*22	數據網路交換處理設備，12埠光纖收容箱(含耦合器及Pigtail)	台	3.000	3,500.00	10,500.00	-	-	10,500.00	-
167420000C*12	數據網路交換處理設備，光纖跳接線	條	27.000	700.00	18,900.00	-	-	18,900.00	-
167420000C*13	數據網路交換處理設備，網路跳線	條	232.000	250.00	58,000.00	-	-	58,000.00	-
1678100004*11	緊急廣播設備，三階段式火警樓層語音模組(預警/火災/非火災)	式	2.000	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-
1678100004*12	緊急廣播設備，機櫃內部配件安裝測試	式	2.000	-	20,000.00	-	-	20,000.00	-
1678100004*13	緊急廣播設備，機櫃木箱包覆	式	2.000	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-
1678100004*14	緊急廣播設備，系統介面測試整合	式	2.000	-	40,000.00	-	-	40,000.00	-
1678100004*15	緊急廣播設備，另料及損耗	式	2.000	-	25,998.00	-	-	-	25,998.00
1678100004*16	緊急廣播設備，系統測試調整	式	2.000	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
1678100004*17	緊急廣播設備，施工五金另料接頭	式	2.000	-	25,998.00	-	-	-	25,998.00
1678100004*19	緊急廣播設備，工資	式	2.000	-	357,684.00	357,684.00	-	-	-
1678100006	緊急廣播設備，二音路吸頂式廣播喇叭及固定底座 5吋二音路喇叭	只	71.000	550.00	39,050.00	-	-	39,050.00	-
1678100006*11	緊急廣播設備，數位廣播站管理模組 20L	只	2.000	10,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-
1678100006*12	緊急廣播設備，二音路壁掛式廣播喇叭 5吋二音路喇叭	只	93.000	500.00	46,500.00	-	-	46,500.00	-
1678100006*13	緊急廣播設備，二音路崁頂式廣播喇叭 5吋二音路喇叭	只	14.000	600.00	8,400.00	-	-	8,400.00	-
167810000A*11	緊急廣播設備，緊急/業務廣播主機 720W S-20L	台	1.000	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	-
167810000A*12	緊急廣播設備，緊急/業務廣播主機 緊急/業務廣播主機 720W S-20L	台	1.000	38,000.00	38,000.00	-	-	38,000.00	-
167810000A*13	緊急廣播設備，液晶系統故障偵測機	台	2.000	40,000.00	80,000.00	-	-	80,000.00	-
167810000A*14	緊急廣播設備，微電腦迴路控制／檢知器 10L	台	4.000	9,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-
167810000A*16	緊急廣播設備，十迴路輸入／輸出端子盤(背板式安裝)	台	4.000	5,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
167810000A*18	緊急廣播設備，360W功率擴大器附故障檢測功能	台	2.000	24,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	-
167810000A*19	緊急廣播設備，360W功率擴大器附故障檢測功能	台	2.000	16,000.00	32,000.00	-	-	32,000.00	-
167810000A*21	緊急廣播設備，緊急電源供應器	台	2.000	10,800.00	21,600.00	-	-	21,600.00	-
167810000A*22	緊急廣播設備，十六迴路LED顯示/液晶監聽面板	台	2.000	39,200.00	78,400.00	-	-	78,400.00	-
167810000A*23	緊急廣播設備，DVD播放器	台	2.000	17,000.00	34,000.00	-	-	34,000.00	-
167810000A*24	緊急廣播設備，智慧型液晶顯示散熱風扇	台	2.000	24,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	-
167810000A*25	緊急廣播設備，19"標準機櫃	台	2.000	30,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-
167810000A*26	緊急廣播設備，數位語音錄放音機	台	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-
167810000A*31	緊急廣播設備，液晶顯示程式定時器	台	2.000	34,000.00	68,000.00	-	-	68,000.00	-
167810000A*32	緊急廣播設備，液晶顯示型前級混音放大器	台	2.000	36,000.00	72,000.00	-	-	72,000.00	-
167810000A*33	緊急廣播設備，LCD總電源順序電源控制器	台	2.000	41,200.00	82,400.00	-	-	82,400.00	-
167810000A*34	緊急廣播設備，液晶顯示遠端遙控麥克風 LCD	台	2.000	50,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	-
1678200004*11	共同天線設備，尼龍線	式	2.000	-	900.00	-	-	-	900.00
1678200004*13	共同天線設備，雜項另料	式	2.000	-	3,838.00	-	-	-	3,838.00
1678200004*14	共同天線設備，工資	式	2.000	-	36,125.00	36,125.00	-	-	-
1678200004*15	共同天線設備，套管預埋、打鑿修補、挖土回填及復原(含資通訊等弱電系統)	式	2.000	-	60,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00
1678200006*12	共同天線設備，電視配線箱 (30x45x10)cm(含分歧、分配器)	只	8.000	3,500.00	28,000.00	-	-	28,000.00	-
1678200006*13	共同天線設備，末端型電視插座(含蓋板及出線盒)	只	33.000	250.00	8,250.00	-	-	8,250.00	-
1678200006*14	共同天線設備，數位電視天線	只	1.000	5,500.00	5,500.00	-	-	5,500.00	-
1678200006*15	共同天線設備，數位電視專用前級放大器(含供電器)	只	1.000	4,500.00	4,500.00	-	-	4,500.00	-
1678200006*16	共同天線設備，不銹鋼製天線固定架 3mmt H=2M	只	1.000	6,500.00	6,500.00	-	-	6,500.00	-
1678270001*12	共同天線設備，同軸電纜 7CFB	M	92.000	41.00	3,772.00	-	-	3,772.00	-
1678270001*13	共同天線設備，同軸電纜 5CFB	M	1,184.000	25.00	29,600.00	-	-	29,600.00	-
1678270004*12	共同天線設備，同軸電纜 配線另料	式	2.000	-	3,338.00	-	-	-	3,338.00
E0000000000M01	聚氯乙烯(透)排水管，抗壓強度、透水量試驗設備，使用費	式	3.000	450.00	1,350.00	-	1,350.00	-	-
E0000010000011	機具不分類，使用費	時	467.660	1,000.00	467,660.00	-	467,660.00	-	-
E0000010a0004,#	鑽掘，鑽機租金、燃油及損耗	M	6,893.000	600.00	4,135,800.00	-	-	-	4,135,800.00

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
E0000010xX004	超高壓泵及耐高壓輸送設備租金、燃油及損耗	式	635.000	3,300.00	2,095,500.00	-	-	-	2,095,500.00
E0000010xX00401	超高壓泵及耐高壓輸送設備租金、燃油及損耗	式	6,893.000	300.00	2,067,900.00	-	-	-	2,067,900.00
E000001A11U7	混凝土圓柱試體抗壓強度試驗設備，使用費	式	950.000	60.00	57,000.00	-	57,000.00	-	-
E000001B1A5M	細粒料中水溶性氯離子含量試驗設備，使用費	式	10.000	450.00	4,500.00	-	4,500.00	-	-
E000001B1A5M01	結構用混凝土細粒料中電弧爐煉鋼爐渣(石)試驗設備，使用費	式	1.000	1,400.00	1,400.00	-	1,400.00	-	-
E000001B1A5M02	土壤分類及壓實度試驗設備，使用費	式	3.000	1,050.00	3,150.00	-	3,150.00	-	-
E000001B1A5M03	單軸壓縮強度試驗設備，使用費	式	7.000	120.00	840.00	-	840.00	-	-
E000001X00004	整體粉光機，使用費	式	8,512.000	50.00	425,600.00	-	-	-	425,600.00
E000002600001	混凝土泵	時	64.931	1,350.00	87,657.26	-	-	-	-
E000002700001	瀝青混凝土鋪裝機	時	10.720	1,000.00	10,720.00	-	10,720.00	-	-
E000003100004	混凝土振動器	式	16,345.543	20.00	326,910.86	-	-	-	-
E00000330000401	平板車，(含司機)	式	2,548.000	150.00	382,200.00	-	382,200.00	-	-
E000003435001	傾卸貨車，總重35-35.9t	時	5,555.641	1,800.00	10,000,153.36	-	10,000,153.36	-	-
E000003E00001	吊卡車	時	36.000	1,000.00	36,000.00	-	-	-	-
E000004400001	開挖機	時	184.680	1,100.00	203,148.00	-	-	-	-
E000004400771	開挖機，70~79KW	時	3,329.352	1,100.00	3,662,287.59	-	-	-	3,662,287.59
E000004407001	開挖機，0.70~0.79m3	時	4.814	1,000.00	4,814.40	-	-	-	-
E000004410011	開挖機，履帶式，(作為破碎機用)	時	15.700	1,500.00	23,550.00	-	23,203.82	-	346.19
E00000490000101	鑽掘機，鑽掘機租金、燃油及損耗	時	891.000	10,500.00	9,355,500.00	-	9,355,500.00	-	-
E000005800001	回填土搗固機	時	1,001.023	800.00	800,818.56	-	-	-	-
E000005800001,#	操作手，開挖機	時	4.000	330.00	1,320.00	-	-	-	1,320.00
E000006100004	液化瀝青灑佈機	式	268.000	10.00	2,680.00	-	2,680.00	-	-
E000006700004	鐵輪壓路機	式	268.000	20.00	5,360.00	-	5,360.00	-	-
E000008b0000101	吊車，(吊裝費)	時	224.000	1,000.00	224,000.00	-	224,000.00	-	-
E000008b0000401	移動式起重機，(含操作手)	式	238.000	250.00	59,500.00	-	59,500.00	-	-
E000008b0000402	移動式起重機，(含操作手)	時	462.000	1,500.00	693,000.00	-	693,000.00	-	-
E000008b10002	移動式起重機，10~19t	天	2.000	15,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	-
E00000B1099M01	矽酸鈣板，抗彎強度、吸水長度變化率、耐燃性、熱導系數試驗設備，使用費	式	1.000	1,100.00	1,100.00	-	1,100.00	-	-
E00000B1099M02	壁磚，抗拉接著、剪力黏結試驗設備，使用費	式	6.000	400.00	2,400.00	-	2,400.00	-	-
E00000B13BM001	陶瓷面磚，吸水率測定、蒸壓、抗折試驗設備，使用費	式	1.000	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-
E00000B13BM0201	高分子複合式防水材，黏著強度、抗拉強度、抗水滲透、伸長率試驗設備，使	式	1.000	900.00	900.00	-	900.00	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	用費								
E00000B13BM1101	土耳其洞石，吸水率、抗壓強度、彎曲強度、破壞模數試驗設備，使用費	式	1.000	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	-	-
E00000B13BM1301	耐磨地坪，抗彎強度、抗壓強度試驗設備，使用費	式	4.000	800.00	3,200.00	-	3,200.00	-	-
E00000B13BM1401	鍍鋅隔柵蓋板，抗拉強度、伸長率、鍍鋅量試驗設備，使用費	式	2.000	600.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-
E00000B13BM1501	磨石子地磚，抗彎強度、翹曲度、露石率試驗設備，使用費	式	1.000	450.00	450.00	-	450.00	-	-
E00000B16WM01	防火門，耐火性(60A)試驗，測試費	式	1.000	130,000.00	130,000.00	-	130,000.00	-	-
E00000B16WM02	防火門，耐火性(60A)試驗，框架租用費	式	1.000	10,000.00	10,000.00	-	10,000.00	-	-
E00000B16WM03	防火門，耐火性(60A)試驗，試體查驗費	式	1.000	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	-	-
E00000B178M01	鋁門窗，抗風壓、氣密、水密試驗，框架租用費	式	1.000	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	-	-
E00000B178M02	鋁門窗，抗風壓、氣密、水密試驗，試體查驗費	式	1.000	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-	-
E00000B178M03	鋁門窗，抗風壓、水密、氣密試驗，測試費	式	1.000	25,000.00	25,000.00	-	25,000.00	-	-
E00000B1A5M04	水泥砂漿試體抗壓強度試驗設備，使用費	式	45.000	360.00	16,200.00	-	16,200.00	-	-
E00000B1B3H01	竹節鋼筋拉伸試驗設備，使用費	式	420.000	180.00	75,600.00	-	75,600.00	-	-
E00000B1B4H001	超音波檢測設備，使用費	式	2.000	4,500.00	9,000.00	-	9,000.00	-	-
E00000B1B4H01	竹節鋼筋抗彎試驗設備，使用費	式	420.000	70.00	29,400.00	-	29,400.00	-	-
E00000B1B4H101	基樁載種試驗相關設備，使用費	式	1.000	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-	-
E00000B1B4H201	測管(鐵管)安裝工料	式	1.000	9,000.00	9,000.00	-	9,000.00	-	-
E00000B1BYM01	鋼筋化學成分分析試驗設備，使用費	式	7.000	260.00	1,820.00	-	1,820.00	-	-
E00000B1BYM02	鋼筋金相分析試驗設備，使用費	式	7.000	400.00	2,800.00	-	2,800.00	-	-
E00000D1A3701	鋼筋續接器，單向拉伸及滑動試驗設備，使用費	式	21.000	225.00	4,725.00	-	4,725.00	-	-
E00000D1A37A01	鋼筋對焊，接頭拉伸、彎曲試驗設備，使用費	式	1.000	850.00	850.00	-	850.00	-	-
E00000D1A37A1	鋼筋續接器，高塑性反復載試驗設備，使用費	式	9.000	1,650.00	14,850.00	-	14,850.00	-	-
E00000D1CEM011	高壓混凝土磚，抗壓強度、抗灣強度、吸水率、耐磨試驗設備，使用費	式	1.000	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00	-	-
E00000XXD1A37	鋼筋續接器，母材基本拉伸試驗設備，使用費	式	21.000	165.00	3,465.00	-	3,465.00	-	-
E3532X60104	混凝土輸送設備	式	15,411.820	-	1,687,954.60	1,687,954.60	-	-	-
L000002400001	工程師(檢試驗)	時	1,484.700	300.00	445,410.00	445,410.00	-	-	-
L0000024000010	工程師，BIM，4D施工模擬	式	1.000	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
L00000240000102	工程師，BIM作業，施工階段BIM模型，作業費(1人月)	月	37.000	32,430.00	1,199,910.00	1,199,910.00	-	-	-
L00000240000103	工程師，BIM介面整合會議及工作報告	次	30.000	1,500.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-
L00000240000104	工程師，施工階段BIM整合成果報告	次	2.000	30,000.00	60,000.00	60,000.00	-	-	-
L00000240000105	工程師，BIM雙週工作報告	次	30.000	1,500.00	45,000.00	45,000.00	-	-	-
L00000240000011	工程師，BIM，模擬動畫	式	1.000	100,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-	-
L00000240000012	工程師，BIM，竣工模型調整、竣工成果報告	M2	12,380.000	20.00	247,600.00	247,600.00	-	-	-
L00000240000013	工程師，BIM 教育訓練，(執行啟始協調及使用維護流程)	次	5.000	10,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-	-
L000002800001,#	測量人員	工	126.570	2,500.00	316,425.00	-	-	-	316,425.00
L000002g00002	移動式起重機操作技術士	工	2.000	3,500.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-
L000005000001	技術工	時	16,252.047	375.00	6,094,517.67	-	-	-	-
L000005000002	技術工	工	366.929	3,000.00	1,100,787.33	-	-	-	-
L000005000051	技術工，室內裝修	時	11,496.924	350.00	4,023,923.27	4,023,923.27	-	-	-
L000005100001	操作手，開挖機	時	3,530.547	380.00	1,341,607.77	-	-	-	-
L0000051000N1	操作手，壓實機	時	986.580	375.00	369,967.50	-	-	-	369,967.50
L000005200001	作業手	時	851.200	330.00	280,896.00	280,896.00	-	-	-
L000005300001	駕駛	時	18.703	300.00	5,610.83	-	-	-	-
L000005300011	駕駛，傾卸貨車	時	5,536.938	400.00	2,214,775.20	-	-	-	2,214,775.20
L000005800001	木工	時	256.000	320.00	81,920.00	81,920.00	-	-	-
L000005900022	電工，電線及電纜安裝工資	工	4.000	3,000.00	12,000.00	-	-	-	-
L000005b00002	電梯安裝工	工	80.000	2,800.00	224,000.00	224,000.00	-	-	-
L000005B00011	泥水工，粉刷	時	20,410.130	375.00	7,653,798.75	7,653,798.75	-	-	-
L000005c00001	金屬建材架構工	時	80.000	375.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-
L000005e00001	植栽種植工	時	870.080	300.00	261,024.00	261,024.00	-	-	-
L000005f00001	植栽養護工	時	1,646.780	300.00	494,034.00	494,034.00	-	-	-
L000005f00021,#	石材舖貼工	時	1,055.200	375.00	395,700.00	-	-	-	395,700.00
L000005i00051	鋪設工，高壓混凝土地磚	時	1,361.100	375.00	510,412.50	510,412.50	-	-	-
L000005K00001	鋼筋彎紮工	時	35,203.042	375.00	13,201,140.90	-	13,201,140.90	-	-
L000005K0001	鋼筋剪裁工	時	28,473.049	375.00	10,677,393.38	10,677,393.38	-	-	-
L000005L00001	砌磚工	時	1,939.200	350.00	678,720.00	-	-	-	-
L000005M00001,#	油漆工	時	12,731.000	300.00	3,819,300.00	-	-	-	3,819,300.00
L000005N00034	水管工，給排水及衛生器具安裝工資	式	2.000	-	1,952,280.00	1,952,280.00	-	-	-
L000005N00061	水管工，PVC管安裝工資	時	166.500	300.00	49,950.00	49,950.00	-	-	-
L000005P00001	模板安裝工	時	38,385.600	375.00	14,394,600.00	-	-	-	-
L000005R00001	安全支撐技術工	時	1,624.000	375.00	609,000.00	609,000.00	-	-	-
L000005S00001	鋼材焊接工	時	1,924.000	375.00	721,500.00	721,500.00	-	-	-
L000005S00002	鋼材焊接工	工	9.000	4,000.00	36,000.00	36,000.00	-	-	-
L000005T00001	鋼構材，安裝	時	56.000	350.00	19,600.00	19,600.00	-	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
L000005V00001	瓷磚鋪貼工	時	9,621.200	375.00	3,607,950.00	3,607,950.00	-	-	-
L000005W00001	門窗玻璃安裝工	時	64.000	300.00	19,200.00	19,200.00	-	-	-
L000005Z00001	花崗石地面鋪設工	時	134.400	400.00	53,760.00	53,760.00	-	-	-
L000006000002	普通工	工	12.000	2,500.00	30,000.00	30,000.00	-	-	-
L000006100001	小工	時	57,957.880	250.00	14,489,470.14	-	-	-	-
L000006100002	小工	工	139.789	2,000.00	279,577.03	279,577.03	-	-	-
L000006101111	生產體力工	時	3,294.324	250.00	823,581.00	-	823,581.00	-	-
L000006900001	混凝土作業工，澆置	時	1,088.275	330.00	359,130.81	359,130.81	-	-	-
L000006A00001	配合技術工之勞工	時	8,410.040	250.00	2,102,510.00	2,102,510.00	-	-	-
L000006A00011	配合技術工之勞工，整地	時	229.280	225.00	51,588.00	51,588.00	-	-	-
L000006A00071	配合技術工之勞工，泥水	時	19,505.150	250.00	4,876,287.50	4,876,287.50	-	-	-
L000008000003	品管人員費，2人/月	月	37.000	100,000.00	3,700,000.00	3,700,000.00	-	-	-
L0234300004A,#	鑽機操作工	時	6,405.400	375.00	2,402,025.00	-	-	-	2,402,025.00
L7122013001	混凝土澆置工	時	7,375.637	330.00	2,433,960.14	-	2,433,960.14	-	-
L7136#E0004,#	安裝工資	式	163.000	-	130,400.00	-	-	-	130,400.00
M015101000401	產品，臨時設施，工程用水設備，申請作業費	式	1.000	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	-
M015102000B01	產品，臨時設施，工程用電設備，臨時電申請(含線補費)作業費	式	1.000	50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00	-
M015102000B02	產品，臨時設施，工程用電設備，臨時電盤體(分電箱，含供電設備)	個	10.000	3,500.00	35,000.00	-	-	35,000.00	-
M015102000B03	產品，臨時設施，工程用電設備，臨時電電纜線及管材	式	1.000	60,000.00	60,000.00	-	-	60,000.00	-
M015102000B04	產品，臨時設施，工程用電設備，臨時電管架等另件	式	1.000	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-
M015102000C02	產品，臨時設施，工程用電設備，臨時電盤體(受電箱，含供電設備)	個	1.000	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	-
M015104000401	產品，臨時設施，通訊設備，申請作業費	式	1.000	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-
M015104000402	產品，臨時設施，通訊設備	式	1.000	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	-
M01510400BB	產品，臨時設施，通訊費用	月	37.000	1,500.00	55,500.00	-	-	55,500.00	-
M015109000B01	產品，臨時設施，工程用水設備，泵浦(加壓)設備	式	1.000	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-
M015109000B02	產品，臨時設施，工程用水設備，不銹鋼水箱(2T，含腳架)	式	1.000	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	-
M015109000B03	產品，臨時設施，工程用水設備，閥類、管材及另料	式	1.000	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	-
M015109000B04	產品，臨時設施，工程用設備，開關箱、電線、管材及另料	式	1.000	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-
M0154000804	產品，施工輔助設施，水平架(踏板)	式	3,006.000	30.00	90,180.00	-	-	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M0154011232	產品，施工輔助設施，施工架，鋼管，框式，裝拆(含租金)	M2	5,019.000	115.00	577,185.00	-	-	-	-
M0154035022	產品，施工輔助設施，外部施工架防塵網，尼龍，裝拆	M2	5,019.000	15.00	75,285.00	-	-	-	-
M0154051232	產品，施工輔助設施，支撐排架，鋼管，框式，裝拆(含租金)	M3	3,006.000	130.00	390,780.00	-	-	-	-
M0154095022	產品，施工輔助設施，外部防護帆布，尼龍，裝拆	M2	5,019.000	30.00	150,570.00	-	-	-	-
M015409502201	產品，施工輔助設施，安全母鎖	式	5,019.000	5.00	25,095.00	-	-	-	-
M01556XM000E	產品，防撞軟桿(軟質材料)，直徑75~85mm，高740mmm，(含反光材、六角鋰螺絲)	支	16.000	425.00	6,800.00	-	-	-	-
M01556XZ000E	產品，柱角防撞條，(聚胺脂材質)，80mm*80mm*1000mm	支	214.000	1,200.00	256,800.00	-	-	-	-
M01564000A2	產品，施工圍籬，油漆	M2	944.578	60.00	56,674.67	-	-	56,674.67	-
M015641000201	產品，施工圍籬，鋼板，厚度1.2mm	kg	7,139.778	18.00	128,516.00	-	-	128,516.00	-
M01564100020A1	產品，施工圍籬(頂板，安全走廊)，鋼板，厚度1.5mm	kg	2,182.444	18.00	39,284.00	-	-	39,284.00	-
M0157402704	產品，導流式風機,Q:700CMH,M:150W，1∮220V，(租用及維護)	月	3.000	8,000.00	24,000.00	-	-	-	-
M01574101007	產品，安全告示牌	張	2.000	750.00	1,500.00	-	-	-	-
M01574102007	產品，衛生告示牌	張	4.000	450.00	1,800.00	-	-	-	-
M0157429HAN01	產品，上下設備，梯式施工架(租賃及維護)	套	3.000	1,500.00	4,500.00	-	-	-	-
M0157429HAN02	產品，上下設備，(合梯)(租賃)	套	5.000	450.00	2,250.00	-	-	-	-
M0157429HAN03	產品，上下設備(地下室開挖)，(租賃及維護)	套	4.000	8,000.00	32,000.00	-	-	-	-
M02256160B4,#	同步千斤頂、土壓計	式	4,659.000	80.00	372,720.00	-	-	-	372,720.00
M02256210Y2	產品，第一層支撐，橫擋-H-400*400*13*21，支撐-H-350*350*12*19	m2	4,659.000	350.00	1,630,650.00	-	-	-	1,630,650.00
M02256220U2	產品，第二層支撐，橫擋-H-428*407*20*35，支撐-H-400*400*13*21	m2	4,659.000	550.00	2,562,450.00	-	-	-	2,562,450.00
M02256230Q2	產品，第一層，角撐H-300*300*10*15	m2	4,659.000	180.00	838,620.00	-	-	-	838,620.00
M02256240L2	產品，第二層，角稱 H-350*350*12*19	m2	4,659.000	250.00	1,164,750.00	-	-	-	1,164,750.00
M02260C0002	產品，構台覆蓋板	M2	2,310.000	2,800.00	6,468,000.00	-	-	-	6,468,000.00
M0231921003	產品，選擇性回填材料，級配粒料，碎石級配	M3	923.400	1,100.00	1,015,740.00	-	-	1,015,740.00	-
M024680a103	產品，反循環式鑽掘混凝土基樁，樁底灌漿，280kgf/cm2	M3	39.000	3,300.00	128,700.00	-	-	128,700.00	-
M0247194003	產品，擋土排樁，注漿材料及拌和，	M3	2,250.000	2,680.00	6,030,000.00	-	-	6,030,000.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	245kgf/cm2								
M02601B000101	產品，排水管溝，塑膠管B管)，(厚管)，直徑10"，(標稱250mm，厚13mm)	M	58.000	770.00	44,660.00	-	-	44,660.00	-
M02601B000102	產品，排水管溝，管架	式	9.667	120.00	1,160.00	-	-	1,160.00	-
M026200000101	產品，地下排水，透排水管(規格詳圖說)	M	1,578.000	820.00	1,293,960.00	-	-	1,293,960.00	-
M026200000102	產品，地下排水，3"轉2"異徑Y型斜梯	式	157.800	1,500.00	236,700.00	-	-	236,700.00	-
M026310800C01	產品，鍍鋅格柵蓋板(含鍍鋅鋼蓋座)	塊	15.000	4,600.00	69,000.00	-	-	-	-
M026313000B01	產品，陰井，預鑄陰井，100cm*100cm	座	15.000	7,200.00	108,000.00	-	-	108,000.00	-
M02631J0002	產品，化妝蓋板及框座，W=51cm	M2	4.600	8,000.00	36,800.00	-	-	36,800.00	-
M027260000301	產品，級配粒料底層，砂	M3	112.393	700.00	78,675.33	-	-	78,675.33	-
M0272610003	產品，級配粒料底層，碎石級配	M3	0.700	600.00	420.00	-	-	420.00	-
M027420000401	產品，瀝青混凝土	T	32.160	3,000.00	96,480.00	-	-	96,480.00	-
M0277081221	產品，預鑄洗石子收邊緣石，30*15*10cm	M	1,472.000	610.00	897,920.00	-	-	-	-
M027708122101	產品，路緣石，預鑄洗石子緣石，60*15*20cm	M	191.000	870.00	166,170.00	-	-	-	-
M0277081221C1	產品，預鑄洗石子路緣石，60*15*15cm	M	478.000	900.00	430,200.00	-	-	-	-
M0278600002	產品，高壓混凝土磚(水沖磨面)，厚度=8cm	M2	638.000	1,340.00	854,920.00	-	-	854,920.00	-
M027860000201	產品，高壓混凝土磚(水沖磨面)，厚度=8cm	M2	331.000	1,340.00	443,540.00	-	-	443,540.00	-
M0279400532	產品，透水性鋪面，透水混凝土地磚，水沖磨面，厚度6cm	M2	4,218.000	1,100.00	4,639,800.00	-	-	-	-
M028910000101	產品，標誌，貼壁式電梯內樓層簡介標示，900*250*15mm	塊	1.000	7,300.00	7,300.00	-	-	7,300.00	-
M028910000102	產品，標誌，停車場須知標示牌，600*1000*15mm	塊	5.000	10,800.00	54,000.00	-	-	54,000.00	-
M028910000103	產品，標誌，貼壁是無障礙電梯/樓梯標示，150*150*4mm	塊	18.000	1,450.00	26,100.00	-	-	26,100.00	-
M028910000104	產品，標誌，貼壁式樓層總表標示，650*1200*15mm	塊	9.000	16,600.00	149,400.00	-	-	149,400.00	-
M028910000A01	產品，標誌，貼壁式現在位置標示，900*800*15mm	塊	2.000	11,600.00	23,200.00	-	-	23,200.00	-
M028910000A02	產品，標誌，貼壁式上下樓層標示，380*150*15mm	塊	14.000	2,400.00	33,600.00	-	-	33,600.00	-
M028910000A03	產品，標誌，樓號標示，高200mm	字	35.000	2,800.00	98,000.00	-	-	98,000.00	-
M028910000A04	產品，標誌，動向指示燈箱，1500*300*80mm，(含懸吊桿件等)	組	21.000	19,000.00	399,000.00	-	-	399,000.00	-
M028910000A05	產品，標誌，貼壁式無障礙電梯樓號標	片	18.000	900.00	16,200.00	-	-	16,200.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	示，110*125*0.8mm								
M028910000A11	產品，標誌，貼壁式各樓層緊急逃生圖標示，600*600*15mm	塊	36.000	8,700.00	313,200.00	-	-	313,200.00	-
M028910000A14	產品，標誌，幼婦車位指示牌，1200*400mm，(含懸吊桿件等)	組	8.000	11,100.00	88,800.00	-	-	88,800.00	-
M028910000A15	產品，標誌，無障礙車位指示牌，850*400mm，(含懸吊桿件等)	組	6.000	9,600.00	57,600.00	-	-	57,600.00	-
M028910000A16	產品，標誌，汽車車道入口限高燈箱標示，500cm*40cm	塊	1.000	202,000.00	202,000.00	-	-	202,000.00	-
M028910000A20	產品，標誌，懸臂式科室名稱標示，350*150*30mm	塊	20.000	3,600.00	72,000.00	-	-	72,000.00	-
M028910000A31	產品，標誌，服務空間標示牌，180*300*15mm	塊	23.000	1,700.00	39,100.00	-	-	39,100.00	-
M028910000A33	產品，標誌，懸臂式無障礙/服務空間標示，350*150*30mm	塊	33.000	3,450.00	113,850.00	-	-	113,850.00	-
M028910000A35	產品，貼壁式功課表，270*360*19mm	塊	21.000	2,400.00	50,400.00	-	-	50,400.00	-
M028910000A36	產品，中文字體，不銹鋼立體字，800mm	字	10.000	14,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	-
M028910000A41	產品，中文字體，不銹鋼立體字，450mm	字	10.000	4,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	-
M028910000A42	產品，英文字體，不銹鋼立體字，200mm	字	36.000	1,600.00	57,600.00	-	-	57,600.00	-
M028910000E02	產品，標誌，立地式停車場出入口標示(雙面)，500*2000mm	塊	1.000	54,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	-
M028910000EZ2	產品，標誌，立地式無障礙設施標示，400*2600mm	塊	1.000	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-
M028910000Z02	產品，標誌，貼壁式無障礙方向引導標示，450*200*15mm	塊	11.000	3,150.00	34,650.00	-	-	34,650.00	-
M028910000Z11	產品，標誌，懸臂式梯廳燈箱標示，250*500*110mm	塊	6.000	6,800.00	40,800.00	-	-	40,800.00	-
M028910000Z12	產品，標誌，電動車位指示牌，850*400mm，(含懸吊桿件等)	組	8.000	9,600.00	76,800.00	-	-	76,800.00	-
M028921X0006	產品，反光導標，10cm*10cm，厚度18mm	只	40.000	150.00	6,000.00	-	-	-	-
M02893X000201	產品，不銹鋼警示定位磚(圓粒、立柱型)，35mm*5mm(TH)	顆	252.000	65.00	16,380.00	-	-	-	16,380.00
M028980017	產品，標線，熱熔膠，方向指示標線(雙箭)	個	5.000	550.00	2,750.00	-	-	2,750.00	-
M02898001701	產品，標線，熱熔膠，停止標線，340cm*50cm	處	1.000	600.00	600.00	-	-	600.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M02898001702	產品，標線，熱熔膠，標字(慢)	字	1.000	550.00	550.00	-	-	550.00	-
M02898001711	產品，標線，熱熔膠，方向指示標線(單箭)	個	16.000	340.00	5,440.00	-	-	5,440.00	-
M0289810001	產品，標線，油漆	M	5,534.000	25.00	138,350.00	-	-	138,350.00	-
M02898A0007	產品，標線，油漆，無障礙汽車位	個	9.000	570.00	5,130.00	-	-	5,130.00	-
M02900A1009,#	產品，植栽，肥料，有機肥料	KG	5,231.880	12.00	62,782.56	-	-	-	62,782.56
M02900B1003	產品，植栽，客土，砂質壤土(含陶粒料)	M3	2,430.000	760.00	1,846,800.00	-	-	-	1,846,800.00
M02900XT000201	產品，導根板(PVC材質)， H=100cm	M2	283.000	510.00	144,330.00	-	-	144,330.00	-
M0292000022	產品，台北草(馬尼拉芝)，植栽及養護	M2	4,365.000	80.00	349,200.00	-	-	349,200.00	-
M029222P000101	產品，月橘，H30<60cm,W>8cm，植栽及養護	株	3,572.000	22.00	78,584.00	-	-	78,584.00	-
M02931139001	產品，喬木，台灣欒樹	株	14.000	1,550.00	21,700.00	-	-	21,700.00	-
M029326R0001	產品，小葉赤楠，H30<60cm,W>8cm，植栽及養護	株	780.000	22.00	17,160.00	-	-	17,160.00	-
M0293413000101	產品，錫葉藤，植栽及養護	株	124.000	102.00	12,648.00	-	-	12,648.00	-
M029342B0001	產品，龍吐珠，植栽及養護	株	124.000	102.00	12,648.00	-	-	12,648.00	-
M029345A000101	產品，炮仗花，植栽及養護	株	124.000	102.00	12,648.00	-	-	12,648.00	-
M02938280001	產品，烏心石	株	5.000	1,550.00	7,750.00	-	-	7,750.00	-
M02938420001	產品，羊蹄甲	株	4.000	1,550.00	6,200.00	-	-	6,200.00	-
M029385J0001	產品，水黃皮	株	15.000	2,100.00	31,500.00	-	-	31,500.00	-
M02938AE0001	產品，美人樹	株	3.000	1,550.00	4,650.00	-	-	4,650.00	-
M02938CH0001	產品，九芎	株	6.000	1,550.00	9,300.00	-	-	9,300.00	-
M02938LG0001	產品，黃花風鈴木	株	13.000	1,550.00	20,150.00	-	-	20,150.00	-
M030502200B	產品，粒料，細粒料	L.M3	863.800	1,100.00	950,179.45	-	-	-	-
M0305040000301	產品，預拌混凝土材料費，105kgf/cm2，第1型水泥	M3	4,372.000	2,600.00	11,367,200.00	-	-	11,367,200.00	-
M0305042103	產品，預拌混凝土材料費，140kgf/cm2，第1型水泥	M3	510.915	2,700.00	1,379,470.50	-	-	-	-
M0305043103	產品，預拌混凝土材料費，175kgf/cm2，第1型水泥	M3	91.820	2,600.00	238,732.00	-	-	-	-
M0305045003	產品，預拌混凝土材料費，245kgf/cm2	M3	15,320.000	2,680.00	41,057,600.00	-	-	41,057,600.00	-
M0305046204O1	產品，混凝土基礎座	式	2.000	1,500.00	3,000.00	-	-	-	-
M0305201009	產品，卜特蘭水泥，袋裝	kg	9,331.600	5.00	46,658.00	-	-	-	-
M030520100A	產品，卜特蘭水泥，袋裝	包	8,858.610	230.00	2,037,480.30	-	-	-	-
M030520100A,#	卜特蘭水泥，袋裝	包	11,028.800	250.00	2,757,200.00	-	-	-	2,757,200.00
M0310010004	產品，混凝土模板及附屬品，可調鋼管支柱	式	1,265.700	560.00	708,792.00	-	-	-	-
M0311011302	產品，普通模板，丙種	M2	493.200	450.00	221,940.00	-	-	221,940.00	-
M03110960b2	產品，鋼製模板，U型溝用	M2	314.160	600.00	188,496.00	-	-	188,496.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M03110960b201	產品，鋼製模板，U型溝用，W=54cm	M2	260.400	600.00	156,240.00	-	-	156,240.00	-
M03110PWD0A34	產品，模板用支撐材料，普通模板用	式	3,532.500	650.00	2,296,125.00	-	-	2,296,125.00	-
M0321060005	產品，鋼筋，SD420W	T	3,159.959	28,500.00	90,058,831.50	-	-	90,058,831.50	-
M0322050482	產品，銲接鋼線網，鍍鋅網線，D=6mm，@15cm	M2	112.000	110.00	12,320.00	-	-	12,320.00	-
M032205048201	產品，銲接鋼線網，鍍鋅網線，D=6mm，@15cm	M2	969.000	110.00	106,590.00	-	-	106,590.00	-
M0331023005	產品，結構用混凝土，預拌，175kgf/cm2	M3	16.590	2,740.00	45,456.60	-	-	45,456.60	-
M0421100044	產品，砌紅磚，小搬運	式	2.000	120.00	240.00	-	-	240.00	-
M042111000A	產品，砌紅磚，紅磚	塊	160.000	3.00	480.00	-	-	480.00	-
M042201303A,#	產品，混凝土磚，混凝土空心磚（詳圖說）	塊	15,730.000	65.00	1,022,450.00	-	-	-	1,022,450.00
M0427000024	產品，玻璃磚，補強筋及錨碇板	式	41.000	250.00	10,250.00	-	-	10,250.00	-
M0427000044	產品，玻璃磚，砂漿	式	41.000	40.00	1,640.00	-	-	1,640.00	-
M0427000064	產品，玻璃磚，封縫料	式	41.000	450.00	18,450.00	-	-	18,450.00	-
M042701500A	產品，玻璃磚，厚80mm，寬190x長190mm	塊	1,025.000	65.00	66,625.00	-	-	66,625.00	-
M0441020002	產品，石材，天然花崗石，厚度:6cm	才	1,232.000	285.00	351,120.00	-	-	351,120.00	-
M0506020709	產品，金屬材料，鐵線，(#20，D=0.889mm)	KG	10,353.836	25.00	258,845.90	-	-	-	-
M0506030000201	產品，金屬材料，鐵絲網，點焊鋼絲網，30cm*30cm，D=5mm	M2	980.000	90.00	88,200.00	-	-	88,200.00	-
M05060C100409	產品，金屬材料，鋼料，角鋼	kg	7,911.778	18.00	142,412.00	-	-	142,412.00	-
M05060C7004	產品，金屬材料，鋼料，鋼板底座	式	2.000	400.00	800.00	-	-	800.00	-
M05060D4009	產品，金屬材料，鐵件，五金繫件	kg	4,924.770	60.00	295,486.20	-	-	295,486.20	-
M05060F1004	產品，金屬材料，SUS不鏽鋼，吊件或固定架	式	203.000	650.00	131,950.00	-	-	131,950.00	-
M050900200A01	產品，金屬接合，螺栓，鍍鋅鋼膨脹螺栓	支	60.000	150.00	9,000.00	-	-	9,000.00	-
M050900J004	產品，金屬接合，膨脹固定螺栓	式	2.000	320.00	640.00	-	-	640.00	-
M051200000501	產品，結構鋼，H型鋼及鋼管(含端板連接板)	T	0.600	60,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-
M051200000502	產品，輕型鋼，C型-60*30*10*2.3t鍍鋅型鋼	kg	35.000	45.00	1,575.00	-	-	1,575.00	-
M051200A00901	產品，結構鋼，輕量型鋼，C型，2.3t	KG	45.000	45.00	2,025.00	-	-	2,025.00	-
M0512505005Z1	產品，結構用鋼材，鋼料，(槽鋼，連接板...等)	T	7.000	33,000.00	231,000.00	-	-	231,000.00	-
M051250836101	產品，構台柱，H型鋼，(H400x400*13*21mm)	式	2,310.000	1,050.00	2,425,500.00	-	-	2,425,500.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M051250836102	產品，橫樑，H型鋼，(H400x400*13*21mm)	式	2,310.000	1,300.00	3,003,000.00	-	-	3,003,000.00	-
M0512570004	產品，結構用鋼材，輕量型鋼	式	56.000	320.00	17,920.00	-	-	-	-
M055000000401	產品，金屬製品，鋁合金門軌	式	1.000	11,000.00	11,000.00	-	-	11,000.00	-
M055000000402	產品，金屬製品，不銹鋼底板	式	1.000	3,200.00	3,200.00	-	-	3,200.00	-
M055000000403	產品，金屬製品，不銹鋼支撐中柱(立柱)，50*50*1.2mm，H=120 cm	支	3.000	4,500.00	13,500.00	-	-	13,500.00	-
M055000000404	產品，金屬製品，不銹鋼管(斜撐)，38*38*1.2mm，L=130 cm	支	3.000	3,000.00	9,000.00	-	-	9,000.00	-
M055000000406	產品，金屬製品，不銹鋼底框座板，700cm*6.5cm*(厚度)2mm	式	1.000	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	-
M055000000407	產品，金屬製品，防水門邊框，不銹鋼板(毛絲面)，80mm*80mm*2mm，H=120cm	式	1.000	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00	-
M055000000408	產品，金屬製品，迫緊旋轉鈕	只	14.000	800.00	11,200.00	-	-	11,200.00	-
M055004000101	產品，不銹鋼片及鋼板，排水槽底板，W=10cm，H=3.5cm，(含加工、製造)	M	15.000	1,200.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-
M055004000102	產品，不銹鋼片及鋼板，排水槽蓋板，W=8.5cm，H=2.5cm，(含加工、製造)	M	15.000	2,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	-
M055007000201	產品，鋁板，厚2.0t，FEVE氟碳烤漆塗裝	M2	3.000	1,800.00	5,400.00	-	-	5,400.00	-
M055007000202	產品，鋁板，厚2.5t，FEVE氟碳烤漆塗裝	M2	3.000	2,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-
M055007000401	產品，鋁板，Z型鋁板，2t	式	60.000	250.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-
M055007000402	產品，L型角鋁板，38.1*19.1*1.6t	式	3.000	180.00	540.00	-	-	540.00	-
M055007000404	固定鐵件及自攻牙螺絲	式	2.000	1,400.00	2,800.00	-	-	2,800.00	-
M055008000101	產品，鋁管，鋁方管，100*50*1.5t	M	1,059.200	650.00	688,480.00	-	-	688,480.00	-
M055008000A11	產品，鋁方管，2.5.4cm*2.5.4*1.1t，L=80cm	支	117.000	630.00	73,710.00	-	-	73,710.00	-
M055008000A12	產品，鋁方管，2.5cm*2.5cm*1.1t，L=140	支	18.000	700.00	12,600.00	-	-	12,600.00	-
M055008000A13	產品，鋁方管，2.5cm*2.5cm*1.1t，L=200*	支	45.000	730.00	32,850.00	-	-	32,850.00	-
M055008000A14	產品，鋁方管，2.5cm*2.5cm*1.1t，L=370	支	12.000	1,160.00	13,920.00	-	-	13,920.00	-
M05500C0008	產品，不銹鋼角鐵，18mm*18mm，(玻璃固定件)	M	28.200	120.00	3,384.00	-	-	3,384.00	-
M05500C0008011	產品，固定件(端板)及膨脹螺栓	組	158.000	350.00	55,300.00	-	-	55,300.00	-
M05500d0004	產品，不銹鋼鍊條	式	1.000	2,500.00	2,500.00	-	-	2,500.00	-
M05500F0002	產品，鋼板及其他鋼料	M2	37.200	280.00	10,416.00	-	-	10,416.00	-
M05500H1006	產品，停車輪檔，(聚胺脂複合材質)	只	572.000	1,000.00	572,000.00	-	-	572,000.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M05500H100601	產品，不銹鋼反光鏡，直徑>80cm	個	15.000	4,900.00	73,500.00	-	-	73,500.00	-
M05500L000A	產品，不銹鋼方管(立柱)，60mm*30mm*1.5mm	M	16.500	950.00	15,675.00	-	-	15,675.00	-
M05500L000AA	產品，鍍鋅鋼板，(含防鏽處理及加工)，4.0mm	塊	141.000	110.00	15,510.00	-	-	15,510.00	-
M05500L000AA1	產品，不銹鋼管欄杆，方管2.0cm*2.0cm*1.2mm	M	881.000	120.00	105,720.00	-	-	105,720.00	-
M05500L000AA2	產品，不銹鋼管欄杆，(扶手)方管3cm*3cm*1.2mm	M	107.000	300.00	32,100.00	-	-	32,100.00	-
M05500M0004	產品，銅條	式	511.000	60.00	30,660.00	-	-	30,660.00	-
M05500N000C04	產品，鍍鋅鋼板，厚3.0t	式	1.000	3,600.00	3,600.00	-	-	3,600.00	-
M05500N000C14	產品，鍍鋅端座套鐵	式	1.000	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	-
M05500R000401	產品，鍍鋅鋼料，2.3t鍍鋅鋼鐵，L=400mm	式	115.000	250.00	28,750.00	-	-	28,750.00	-
M05500R000402	產品，鍍鋅鋼料，U型2.3t鍍鋅鋼鐵	M	1,059.200	40.00	42,368.00	-	-	42,368.00	-
M05500R000403	產品，鍍鋅鋼料，150*100*5t鍍鋅鋼鐵	式	115.000	800.00	92,000.00	-	-	92,000.00	-
M05500S000401	產品，鍍鋅鋼管，貼紅白相間反光貼紙	式	1.000	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-
M05500Sa001	產品，鍍鋅鋼管，烤漆，30mm*30mm方管，(含製造、加工及運搬)	M	918.974	950.00	873,025.64	-	-	-	-
M05500Sa00101	產品，鍍鋅鋼管，烤漆，50mm*50mm方管，(含製造、加工及運搬)	M	137.846	1,300.00	179,200.00	-	-	-	-
M05500Sa00401	產品，鍍鋅鋼材，(端板及固定鐵件)	式	32.821	2,500.00	82,051.28	-	-	-	-
M05500XC4037	產品，不銹鋼落水頭，2"	個	216.636	300.00	64,990.91	-	-	64,990.91	-
M05500XL0001	產品，不銹鋼方管(橫管)，60mm*30mm*1.5mm	M	28.200	950.00	26,790.00	-	-	26,790.00	-
M055202120A	產品，不銹鋼爬梯水箱(內、外)	座	2.000	6,500.00	13,000.00	-	-	-	-
M0552026101	產品，不銹鋼欄杆	M	140.000	2,300.00	322,000.00	-	-	-	-
M055202610101	產品，不銹鋼管，(扶手)，直徑2"，厚度2.0mm	M	8.000	1,500.00	12,000.00	-	-	-	-
M055202610102	產品，不銹鋼管，(扶手托架)，直徑1"，厚度1.2mm	支	9.000	250.00	2,250.00	-	-	-	-
M055202610103	產品，鍍鋅鐵片(4.5cm*4.5cm*3mm)及不銹鋼底座蓋板(厚1.2mm)	處	9.000	80.00	720.00	-	-	-	-
M055202610104	產品，直徑6"不銹鋼鋼管，(含連接鈑、補強鋼板)	M	5.400	2,500.00	13,500.00	-	-	-	-
M055202610105	產品，直徑4"不銹鋼鋼管(含連接鈑、補強鋼板)	M	16.000	1,500.00	24,000.00	-	-	-	-
M055202610106	產品，直徑3"不銹鋼鋼管	M	6.600	1,100.00	7,260.00	-	-	-	-
M055202610107	產品，鍍鋅鋼板(基座)，60*60cm*1"(厚度)，(含補強鋼板)	片	2.000	300.00	600.00	-	-	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M0552026101G1	產品，GIP管(11/2")，欄杆	M	505.000	900.00	454,500.00	-	-	-	-
M0552026101G2	產品，踢腳板(花紋鋼板)，H=15cm	M	505.000	150.00	75,750.00	-	-	-	-
M05520B000A01	產品，鋁方管(直管)，3cm*8cm*255cm，氟碳烤漆	支	14.000	1,800.00	25,200.00	-	-	25,200.00	-
M05520B000A02	產品，鋁方管(橫管)，5cm*8cm*120cm，氟碳烤漆	支	2.000	1,100.00	2,200.00	-	-	2,200.00	-
M05520X2120A	產品，不銹鋼爬梯	座	12.000	900.00	10,800.00	-	-	-	-
M05523#00004,#	五金另件、蓋板及損耗	式	163.000	-	8,150.00	-	-	-	8,150.00
M05523#00033,#	1″ ∮不銹鋼管	m	489.000	350.00	171,150.00	-	-	-	171,150.00
M05523000041	1.5"∮*1.2㎜不銹鋼管	M	163.000	600.00	97,800.00	-	-	97,800.00	-
M055307B061	產品，鍍鋅格柵板及框座，W=40cm，含固定鐵件	M	14.000	3,500.00	49,000.00	-	-	49,000.00	-
M055307B06101	產品，鍍鋅格柵板及框座，W=51cm，含固定鐵件	M	86.000	3,000.00	258,000.00	-	-	258,000.00	-
M055610000201	產品，鑄鋁件，擴張網，(規格詳圖說)	M2	331.800	4,500.00	1,493,100.00	-	-	1,493,100.00	-
M055621A00B	產品，鑄鐵人孔蓋	塊	10.000	4,000.00	40,000.00	-	-	-	-
M05562AA00B	產品，不銹鋼人孔蓋，(厚度:1.5mm)(滑蓋式)，(含滑軌及五金等另件)	塊	2.000	4,500.00	9,000.00	-	-	-	-
M0605021013	產品，模板用木材，板材，損耗	M3	143.946	25,000.00	3,598,650.00	-	-	3,598,650.00	-
M0605024013	產品，模板用木材，割材及角材，損耗	M3	70.650	22,000.00	1,554,300.00	-	-	1,554,300.00	-
M0605024023	產品，模板用木材，割材及角材，含損耗	M3	25.314	22,000.00	556,908.00	-	-	-	-
M0605090002	產品，夾板	M2	4,214.781	110.00	463,625.91	-	-	-	-
M0609011004	產品，鐵釘，鍍鋅	式	189.000	20.00	3,780.00	-	-	3,780.00	-
M060901100401	產品，五金、鉸鍊及另件	式	22.000	1,980.00	43,560.00	-	-	43,560.00	-
M0609011004A1	產品，鋼質槍擊釘及鐵釘	式	1.000	300.00	300.00	-	-	300.00	-
M0609011009	產品，鐵釘，鍍鋅	kg	7,677.120	30.00	230,313.60	-	-	230,313.60	-
M0620002522	產品，細木作，合板，防焰+耐燃處理，油漆	M2	113.400	250.00	28,350.00	-	-	28,350.00	-
M062000252201	產品，2分防水夾板	M2	20.000	132.00	2,640.00	-	-	2,640.00	-
M062000252202	產品，6分夾板面貼實木皮	M2	2.000	650.00	1,300.00	-	-	1,300.00	-
M062000252203	產品，角材，柳安木	才	31.000	84.00	2,604.00	-	-	2,604.00	-
M062000252291	產品，3分防焰夾板	式	401.000	80.00	32,080.00	-	-	32,080.00	-
M06200025220Q1	產品，角材，柳安木	式	401.000	150.00	60,150.00	-	-	60,150.00	-
M06200G000B1	產品，細木作(矮櫃)，合板、角材、美耐板、人造石面板，防焰+耐燃處理	尺	27.390	2,300.00	62,997.00	-	-	62,997.00	-
M06200G000B201	產品，細木作(高櫃)，合板貼木皮、角材，防焰+耐燃處理	尺	4.290	3,400.00	14,586.00	-	-	14,586.00	-
M06200G000B3	產品，細木作(櫥櫃)，合板、角材、美耐板、人造石面板，防焰+耐燃處理	M	40.920	2,300.00	94,116.00	-	-	94,116.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M0711130009	產品，底層處理劑（0.3kg/㎡）	kg	1,901.900	264.00	502,101.60	-	-	-	-
M0711200102	產品，防水水泥砂漿粉刷，防水劑	M2	4,152.000	40.00	166,080.00	-	-	166,080.00	-
M071200X0104	產品，防水專用抗裂玻璃纖維網	式	1,153.000	48.00	55,344.00	-	-	-	-
M071200X010411	產品，抗裂玻璃纖維網	M	1,981.000	18.00	35,658.00	-	-	-	-
M071200X010412	產品，防水彈性結構繃帶	M	368.000	330.00	121,440.00	-	-	-	-
M071200X010S01	產品，抗裂玻璃纖維網，(30cm*30cm)	處	670.000	10.00	6,700.00	-	-	-	-
M07121X14100Q4	產品，硅氧烷滲透式抗水劑	kg	30.750	1,650.00	50,737.50	-	-	-	-
M071621000201	產品，清水模粉光膠合泥	kg	2,477.280	25.00	61,932.00	-	-	61,932.00	-
M071622000202	產品，後製清水模，底塗	kg	190.560	1,460.00	278,217.60	-	-	278,217.60	-
M071622000203	產品，後製清水模，中塗矽基(押花修色處理)	kg	247.728	1,570.00	388,932.96	-	-	388,932.96	-
M071623000201	產品，氟素保護，面塗	kg	50.816	2,300.00	116,876.80	-	-	116,876.80	-
M072216000201	產品，屋頂隔熱，隔熱磚，高壓水泥平頂磚(隔熱磚)，30cm*30cm*4cm(厚度)	塊	9,812.000	65.00	637,780.00	-	-	637,780.00	-
M072230000201	產品，屋頂聚苯乙烯隔熱，(PS隔熱板，2.5cmTH)	M2	980.000	200.00	196,000.00	-	-	196,000.00	-
M0750500009	產品，抗氯型彈性防水材	kg	7,151.000	187.00	1,337,237.00	-	-	-	-
M0750500000907	產品，抗防水植樹阻根材	kg	5,595.000	780.00	4,364,100.00	-	-	-	-
M0750501202O6	產品，蓄排水版	M2	49.000	360.00	17,640.00	-	-	-	-
M0750550420O2	產品，防水專用抗裂玻璃纖維網	M2	979.000	90.00	88,110.00	-	-	-	-
M079200000201	產品，填縫劑及填縫料，填充材，60K岩棉	M2	1,264.000	250.00	316,000.00	-	-	316,000.00	-
M079200000204	產品，填充材，80K岩棉，厚度25mm	M2	401.000	400.00	160,400.00	-	-	160,400.00	-
M0792111001	產品，填縫材，填縫劑，矽硐類	M	212.727	110.00	23,400.00	-	-	23,400.00	-
M079211100101	產品，填縫材，填縫劑，矽硐類	式	1,264.000	80.00	101,120.00	-	-	101,120.00	-
M07921A0004,#	產品，填縫劑（矽利康）	式	674.000	120.00	80,880.00	-	-	-	80,880.00
M080500001401	產品，門窗基本材料及施工方法，嵌縫及塞水路，填縫材料	M	204.300	60.00	12,258.00	-	-	12,258.00	-
M08050B00004A	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	1.000	5,650.00	5,650.00	-	-	5,650.00	-
M08050B00004A01	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	2.000	9,112.00	18,224.00	-	-	18,224.00	-
M08050B00004A02	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	2.000	11,350.00	22,700.00	-	-	22,700.00	-
M08050B00004A03	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	4.000	7,172.00	28,688.00	-	-	28,688.00	-
M08050B00004A04	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	3.000	14,600.00	43,800.00	-	-	43,800.00	-
M08050B00004A05	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	15.000	10,900.00	163,500.00	-	-	163,500.00	-
M08050B00004A06	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	4.000	16,300.00	65,200.00	-	-	65,200.00	-
M08050B00004A07	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	1.000	5,450.00	5,450.00	-	-	5,450.00	-
M08050B00004A35	產品，紗窗，折疊式紗網(隱藏式)	樘	3.000	4,892.00	14,676.00	-	-	14,676.00	-
M081003000201	產品，不銹鋼門，(含製造、加工及運搬等)	M2	5.300	23,000.00	121,900.00	-	-	-	-
M0810030002A1	產品，不銹鋼摺疊門(含門框)，(製造、	M2	3.400	29,500.00	100,300.00	-	-	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	加工及運搬等)								
M081003000A	產品，不銹鋼板門	樘	203.000	2,700.00	548,100.00	-	-	-	-
M08110244002A	產品，鋼板門，（推開式，單扇平版），粉體塗裝	M2	12.500	5,500.00	68,750.00	-	-	68,750.00	-
M08110244002A01	產品，鋼板門，（推開式，單扇平版），粉體塗裝	樘	1.000	12,600.00	12,600.00	-	-	12,600.00	-
M08110244002A03	產品，鋼板門，（推開式，單扇平版），粉體塗裝	樘	2.000	20,300.00	40,600.00	-	-	40,600.00	-
M08110244002A11Q1	產品，鋼板門，（推開式，單扇平版），粉體塗裝	樘	3.000	36,000.00	108,000.00	-	-	108,000.00	-
M08110244002A12Q1	產品，鋼板門，（推開式，單扇平版），粉體塗裝	樘	60.000	13,700.00	822,000.00	-	-	822,000.00	-
M08110a000121	產品，鋼門扇及門樘，鍍鋅烤漆鋼門框，烤漆選色，粉體塗裝	M	699.400	600.00	419,640.00	-	-	419,640.00	-
M08110a0001S1	產品，嵌玻璃邊框，烤漆選色，粉體塗裝	M	10.000	1,500.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-
M08110S00CA021	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	3.000	22,300.00	66,900.00	-	-	66,900.00	-
M08110S00CA024	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、組熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	7.000	45,500.00	318,500.00	-	-	318,500.00	-
M08110S00CA025	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、組熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	4.000	18,300.00	73,200.00	-	-	73,200.00	-
M08110S00CA026	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	5.000	18,800.00	94,000.00	-	-	94,000.00	-
M08110S00CA0301	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	2.000	22,300.00	44,600.00	-	-	44,600.00	-
M08110S00CA0404	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	2.000	24,100.00	48,200.00	-	-	48,200.00	-
M08110S00CA0505	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	4.000	21,700.00	86,800.00	-	-	86,800.00	-
M08110S00CA0606	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	46,900.00	46,900.00	-	-	46,900.00	-
M08110S00CA11011	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	22,000.00	22,000.00	-	-	22,000.00	-
M08110S00CA12012	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	1.000	22,800.00	22,800.00	-	-	22,800.00	-
M08120000000A90	產品，鋁門扇及門樘，(鋁門+固定窗)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	77,640.00	77,640.00	-	-	77,640.00	-
M08120000000A91	產品，鋁門扇及門樘，(鋁門+固定窗)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	65,490.00	65,490.00	-	-	65,490.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M08120000000A92	產品，鋁門扇及門樘，(鋁門+固定窗)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	43,970.00	43,970.00	-	-	43,970.00	-
M08120000000A93	產品，鋁門扇及門樘，鋁門(2.5t鋁板)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	164,500.00	164,500.00	-	-	164,500.00	-
M08120000000AA1	產品，鋁門扇及門樘，鋁門框	M	10.300	600.00	6,180.00	-	-	6,180.00	-
M08120A00002	產品，鋁擠型料，(惟幕直料、橫料等)，FEVE氟碳烤漆	M2	19.000	8,800.00	167,200.00	-	-	167,200.00	-
M08120A00003	產品，採光斜窗，鋁擠型料，FEVE氟碳烤漆	M2	9.000	6,000.00	54,000.00	-	-	54,000.00	-
M08170200022201	產品，鍍鋅鋼板防火門，(一小時防火時效、阻熱性，具遮煙性)，粉體烤漆	樘	4.000	20,300.00	81,200.00	-	-	81,200.00	-
M08170XX0000A	產品，(台電)防火門，（軌道式，單拉門），180cm*200cm	樘	1.000	65,000.00	65,000.00	-	-	65,000.00	-
M0821001000A02	產品，木門，實木門框，90*240cm	樘	4.000	1,800.00	7,200.00	-	-	7,200.00	-
M0821001000A03	產品，鋁門框，100*300cm	樘	4.000	7,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	-
M0821001000A04	產品，鋁門框，120*300cm	樘	4.000	7,400.00	29,600.00	-	-	29,600.00	-
M0821001000A05	產品，鋁門框，290*300cm	樘	3.000	8,700.00	26,100.00	-	-	26,100.00	-
M0821001000A11	產品，鋁門框，125*240cm	樘	2.000	6,900.00	13,800.00	-	-	13,800.00	-
M08210046040A	產品，木門，W=900mm~999mm，H=2200mm~2299mm，鋁框	樘	6.000	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-
M082102000002	產品，機製門扇面貼美耐板	M2	17.600	4,290.00	75,504.00	-	-	75,504.00	-
M0833100308	產品，1HP馬達	組	3.000	16,000.00	48,000.00	-	-	48,000.00	-
M083310030801	產品，1/3HP馬達	組	1.000	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-
M08331XD00002	產品，氣密隔煙幕，(具1小時防火時效)	M2	16.800	32,000.00	537,600.00	-	-	537,600.00	-
M08331Xk00001	產品，遮煙捲簾，機箱（含管狀捲揚設備），鍍鋅鋼烤漆	M	8.000	4,500.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-
M08332800000A2	產品，不銹鋼捲門，（格柵式，電動啟動）	M2	16.800	6,500.00	109,200.00	-	-	109,200.00	-
M083328000022	產品，不銹鋼捲門，（葉片式電動防火，電動啟動），(A種防火門，1小時防火時效)	M2	36.490	22,000.00	802,780.00	-	-	802,780.00	-
M08332a0001	產品，導軌	M	17.700	1,800.00	31,860.00	-	-	31,860.00	-
M08332c0004	產品，開關盒	式	4.000	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	-
M08332j000001	產品，不銹鋼捲門，捲軸（含捲軸鏈條及捲軸鏈齒輪，電動式）	M	23.250	2,500.00	58,125.00	-	-	58,125.00	-
M08332Xa0001	產品，門軌(70mm*70mm) ，鍍鋅鋼烤漆	M	8.000	1,300.00	10,400.00	-	-	10,400.00	-
M08332Xc0004	產品，控制機盒	式	8.000	800.00	6,400.00	-	-	6,400.00	-
M08393X3010A11	產品，防洪閘門，(單片組立式防水閘門)，鋁合金插板	M2	9.800	55,000.00	539,000.00	-	-	-	-
M08520000000A011	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定+橫拉)，	樘	1.000	23,075.00	23,075.00	-	-	23,075.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	FEVE氟碳烤漆								
M08520000000A031	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	4.000	9,358.00	37,432.00	-	-	37,432.00	-
M08520000000A040	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	19,400.00	19,400.00	-	-	19,400.00	-
M08520000000A041	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	10,889.00	10,889.00	-	-	10,889.00	-
M08520000000A051	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	19,891.00	19,891.00	-	-	19,891.00	-
M08520000000A061	產品，鋁窗，鋁窗(橫拉+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	26,410.00	26,410.00	-	-	26,410.00	-
M08520000000A071	產品，鋁窗，鋁窗(推射)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	6,020.00	6,020.00	-	-	6,020.00	-
M08520000000A078	產品，鋁窗，鋁窗(推射)，FEVE氟碳烤漆	樘	5.000	4,700.00	23,500.00	-	-	23,500.00	-
M08520000000A10	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	64,900.00	64,900.00	-	-	64,900.00	-
M08520000000A11	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	82,900.00	82,900.00	-	-	82,900.00	-
M08520000000A12	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	97,000.00	97,000.00	-	-	97,000.00	-
M08520000000A13	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	2.000	114,500.00	229,000.00	-	-	229,000.00	-
M08520000000A14	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	59,800.00	59,800.00	-	-	59,800.00	-
M08520000000A15	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	2.000	21,800.00	43,600.00	-	-	43,600.00	-
M08520000000A16	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	60,380.00	60,380.00	-	-	60,380.00	-
M08520000000A17	產品，鋁窗，鋁窗(鋁百葉+推射窗+固定窗)，FEVE氟碳烤漆	樘	3.000	11,400.00	34,200.00	-	-	34,200.00	-
M08520000000A18	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	3.000	24,300.00	72,900.00	-	-	72,900.00	-
M08520000000A19	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	3.000	10,440.00	31,320.00	-	-	31,320.00	-
M08520000000A21	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	3.000	28,000.00	84,000.00	-	-	84,000.00	-
M08520000000A22	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	3.000	75,000.00	225,000.00	-	-	225,000.00	-
M08520000000A23	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固)，FEVE氟碳	樘	4.000	41,700.00	166,800.00	-	-	166,800.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	烤漆								
M08520000000A24	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	8,180.00	8,180.00	-	-	8,180.00	-
M08520000000A25	產品，鋁窗，鋁窗(固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	3.000	20,900.00	62,700.00	-	-	62,700.00	-
M08520000000A26	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	19.000	42,300.00	803,700.00	-	-	803,700.00	-
M08520000000A27	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	15.000	39,500.00	592,500.00	-	-	592,500.00	-
M08520000000A28	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	3.000	66,400.00	199,200.00	-	-	199,200.00	-
M08520000000A29	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	4.000	62,100.00	248,400.00	-	-	248,400.00	-
M08520000000A30	產品，鋁窗，鋁窗(推射+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	3.000	18,150.00	54,450.00	-	-	54,450.00	-
M08520000000A31	產品，鋁窗，鋁窗(推射+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	17,050.00	17,050.00	-	-	17,050.00	-
M08520000000A32	產品，鋁窗，鋁窗(推射+橫拉)，FEVE氟碳烤漆	樘	1.000	43,390.00	43,390.00	-	-	43,390.00	-
M08520000000A33	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	24.000	12,940.00	310,560.00	-	-	310,560.00	-
M08520000000A34	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	15.000	38,420.00	576,300.00	-	-	576,300.00	-
M08520000000A35	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	3.000	25,860.00	77,580.00	-	-	77,580.00	-
M08520000000A36	產品，鋁窗，鋁窗(固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	4.000	8,280.00	33,120.00	-	-	33,120.00	-
M08520000000A37	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	3.000	17,030.00	51,090.00	-	-	51,090.00	-
M08520000000A38	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	4.000	7,580.00	30,320.00	-	-	30,320.00	-
M08520000000A39	產品，鋁窗，鋁窗(推射+固定)，FEVE氟碳烤漆	樘	2.000	15,620.00	31,240.00	-	-	31,240.00	-
M08520000000A41	產品，鋁窗，鋁窗(固定+推射)，FEVE氟碳烤漆	樘	12.000	11,200.00	134,400.00	-	-	134,400.00	-
M08520000000A42	產品，鋁窗，防火窗(推射)，FEVE氟碳烤漆	樘	6.000	9,230.00	55,380.00	-	-	55,380.00	-
M087100000800	產品，門五金，拉手	組	18.000	150.00	2,700.00	-	-	2,700.00	-
M0871000008001	產品，門五金，自動鎖	組	18.000	1,365.00	24,570.00	-	-	24,570.00	-
M087100000801	產品，門五金，自動升降防塵桿	組	14.000	1,050.00	14,700.00	-	-	14,700.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M087102000B	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖	付	23.000	3,870.00	89,010.00	-	-	89,010.00	-
M087102000B11	產品，門五金，門鎖/鎖心，不銹鋼匣式水平鎖+假把手	付	68.000	3,870.00	263,160.00	-	-	263,160.00	-
M087102000B12	產品，門五金，門鎖/鎖心，水平把手浴廁鎖	付	2.000	435.00	870.00	-	-	870.00	-
M087102600B	產品，門五金，門鎖/鎖心，指示鎖	付	6.000	975.00	5,850.00	-	-	5,850.00	-
M087102700D01	產品，門五金，門鎖，電鎖	付	1.000	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	-
M087102E00B	產品，門五金，門鎖/鎖心，防火門鎖，雙扇平推鎖，防火門外把手鎖	付	7.000	4,350.00	30,450.00	-	-	-	-
M087102E00B01	產品，門五金，門鎖/鎖心，防火門鎖，單扇平推鎖，防火門外把手鎖	付	4.000	1,650.00	6,600.00	-	-	-	-
M087102E00BQQ1	產品，門五金，門鎖/鎖心，防火門鎖，單扇平推鎖，防火門外把手鎖	付	8.000	1,650.00	13,200.00	-	-	-	-
M087103100C	產品，門五金，插梢，一般插梢	組	1.000	1,200.00	1,200.00	-	-	-	-
M087104200B	產品，門五金，門止/門檔/鑲邊條，吸鐵門止	付	7.000	270.00	1,890.00	-	-	1,890.00	-
M0871052408	產品，門五金，推拉板/把手，橫拉型，不銹鋼製	組	6.000	900.00	5,400.00	-	-	-	-
M08710C0008	產品，門五金，橫拉吊軌組	組	6.000	6,000.00	36,000.00	-	-	36,000.00	-
M08710C0408	產品，門五金，橫拉吊軌組，不銹鋼	組	1.000	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-
M08710D0008	產品，門五金，門弓器	組	138.000	975.00	134,550.00	-	-	134,550.00	-
M08710D000801	產品，門五金，門弓器	組	6.000	825.00	4,950.00	-	-	4,950.00	-
M08710E0078	產品，門五金，不鏽鋼天地栓，175≦長度＜200cm	組	30.000	383.00	11,490.00	-	-	11,490.00	-
M08710XX00004	產品，鉸鍊、門把手、鎖扣、活動把鎖及天地栓等五金	式	1.000	4,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	-
M087111020B	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，不銹鋼	片	369.000	585.00	215,865.00	-	-	215,865.00	-
M087111200B	產品，標準門鉸鏈，蝴蝶型，t=4mm	片	6.000	180.00	1,080.00	-	-	1,080.00	-
M087112200B	產品，標準門鉸鏈，旗型，127mm	片	90.000	200.00	18,000.00	-	-	18,000.00	-
M0871140004	產品，鉸鏈，天地型	式	203.000	300.00	60,900.00	-	-	60,900.00	-
M0871140007	產品，標準門鉸鏈，天地型	組	4.000	1,250.00	5,000.00	-	-	-	-
M0871156008	產品，標準門鉸鏈，自動歸位型，150kg≦承重	組	32.000	3,300.00	105,600.00	-	-	105,600.00	-
M088100000A01	產品，玻璃，5+5鐵絲網膠合清玻璃	才	210.000	350.00	73,500.00	-	-	73,500.00	-
M088100060A01	產品，玻璃，t=6mm，清玻璃	才	3,127.000	70.00	218,890.00	-	-	218,890.00	-
M088102000A01	產品，膠合玻璃，6mm+6mm膠合強化玻璃	才	226.000	210.00	47,460.00	-	-	47,460.00	-
M088102180A	產品，(5mm+5mm)膠合玻璃	才	154.000	230.00	35,420.00	-	-	35,420.00	-
M088103060A	產品，強化玻璃，t=6mm	才	633.000	95.00	60,135.00	-	-	60,135.00	-
M088103060A01	產品，強化玻璃，t=6mm，LOWE減溫玻璃	才	4,492.000	230.00	1,033,160.00	-	-	1,033,160.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M088103060A11	產品，強化玻璃，t=6mm，霧面玻璃	才	586.000	170.00	99,620.00	-	-	99,620.00	-
M088140030201	產品，金屬網入玻璃，金屬直線入，防火玻璃(一小時防火時效)，6.8MM	M2	6.600	3,080.00	20,328.00	-	-	20,328.00	-
M0883000002	產品，明鏡，8mm(TH)	M2	20.000	1,650.00	33,000.00	-	-	33,000.00	-
M088300000201	產品，明鏡，5mm(TH)，(含磨斜邊)	才	180.000	135.00	24,300.00	-	-	24,300.00	-
M0883000002A1	產品，無障礙廁所裝明鏡，5mm(TH)，(含磨斜邊)	片	6.000	2,400.00	14,400.00	-	-	14,400.00	-
M09050C0009	產品，小石粒	KG	14,698.300	18.00	264,569.40	-	-	264,569.40	-
M09050D0009	產品，石粉	KG	2,956.290	10.00	29,562.90	-	-	29,562.90	-
M09050D000901	產品，水泥砂漿粉刷，分隔壓條	式	816.000	15.00	12,240.00	-	-	12,240.00	-
M09107H952	產品，石英磚30*60cm	片	4,560.000	110.00	501,600.00	-	-	-	501,600.00
M0920620301	產品，塑膠(木蕊)踢腳板，塑膠木蕊，H=10cm	M	1,280.000	80.00	102,400.00	-	-	102,400.00	-
M092403500002	產品，矽酸鈣板，厚度12mm	M2	1,384.000	380.00	525,920.00	-	-	525,920.00	-
M09300P00001,#	產品，瓷質壁磚20*20cm	片	1,400.000	20.00	28,000.00	-	-	-	28,000.00
M09300R0004,#	產品，黏著劑	式	5,098.000	50.00	254,900.00	-	-	-	254,900.00
M09300R000401	產品，黏著材，石材專用黏著劑	式	674.000	220.00	148,280.00	-	-	-	148,280.00
M09300R000402	產品，水泥基膠黏著材，專用黏著劑	式	112.000	220.00	24,640.00	-	-	-	24,640.00
M09310528C2	產品，4.5*4.5cm小口磚	才	30,349.000	40.00	1,213,960.00	-	-	-	1,213,960.00
M09310528C201	產品，二丁掛磚，(含轉角45度磨角)	片	31,005.000	3.00	93,015.00	-	-	-	93,015.00
M09310528C202	產品，斗子砌磚	㎡	494.000	1,100.00	543,400.00	-	-	-	543,400.00
M0934125922	產品，舖地磚，防滑石英磚，300x300mm	片	2,794.000	65.00	181,610.00	-	-	-	-
M0934150002	產品，舖地磚，(窯燒花崗石面磚(地磚)，一級品)	片	451.000	160.00	72,160.00	-	-	72,160.00	-
M09341e004201	產品，舖地磚，磨石子地磚(含加工、止滑溝、小倒角、裁切))	M2	511.000	1,450.00	740,950.00	-	-	740,950.00	-
M0942150002	產品，磨石子地磚，50*50*2.0cm	M2	2,308.000	750.00	1,731,000.00	-	-	1,731,000.00	-
M0950000102	產品，天花板，輕鋼架	M2	379.000	380.00	144,020.00	-	-	144,020.00	-
M0950000202	產品，天花板，鍍鋅鋼架	M2	26.000	420.00	10,920.00	-	-	10,920.00	-
M0950030002	產品，天花板，平頂筋及吊筋	M2	943.000	150.00	141,450.00	-	-	141,450.00	-
M0950051002	產品，天花板，吊筋，鋼材	M2	405.000	150.00	60,750.00	-	-	60,750.00	-
M09500L0102	產品，天花板，支撐骨架，輕鋼架	M2	943.000	250.00	235,750.00	-	-	235,750.00	-
M09500N60021	產品，沖孔石膏板，厚度12mm	M2	379.000	900.00	341,100.00	-	-	-	-
M09516000302	產品，矽酸鈣板，(6mm TH)	M2	56.000	250.00	14,000.00	-	-	-	-
M0951600030201	產品，矽酸鈣板，60cm*60cm	M2	887.000	250.00	221,750.00	-	-	-	-
M0954900042	產品，鋁板(防颱型)	M2	26.000	1,550.00	40,300.00	-	-	-	-
M09549D00042	產品，鋁板天花板，企口鋁板	M2	56.000	1,380.00	77,280.00	-	-	-	-
M096112000901	產品，環氧底層處理劑	kg	3,574.200	300.00	1,072,260.00	-	-	1,072,260.00	-
M096112000902	產品，抗裂纖維網	式	7,852.000	24.00	188,448.00	-	-	188,448.00	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M0961120009A1	產品，雙劑型環氧結合劑，(地坪接合劑)	kg	183.600	930.00	170,748.00	-	-	170,748.00	-
M0961130002	產品，整體粉光地坪處理，自平水泥	M2	81.000	180.00	14,580.00	-	-	14,580.00	-
M096221310201	產品，無縫耐磨礦石自展材，(厚度:6mm)	kg	78,520.000	70.00	5,496,400.00	-	-	5,496,400.00	-
M096221310202	產品，面層防護材，透明滲透聚胺脂保護劑(+止滑砂)	kg	1,177.800	1,890.00	2,226,042.00	-	-	2,226,042.00	-
M0962213102A1	產品，金鋼砂	kg	1,659.200	15.00	24,888.00	-	-	24,888.00	-
M0962213102A2	產品，環氧地坪添加多彩色膏	kg	6.800	4,200.00	28,560.00	-	-	28,560.00	-
M096371040A	產品，花崗石，厚度2cm	才	638.000	320.00	204,160.00	-	-	204,160.00	-
M096371040A02	產品，土耳其洞石，厚度2cm	才	6,776.000	355.00	2,405,480.00	-	-	2,405,480.00	-
M096371040A04	產品，吸音板，高密度強化纖維飾板，厚度15mm	M2	401.000	2,850.00	1,142,850.00	-	-	1,142,850.00	-
M09651000B2	產品，橡膠地磚，黏著劑	M2	81.000	60.00	4,860.00	-	-	4,860.00	-
M096517000212	產品，橡膠地磚	M2	81.000	1,100.00	89,100.00	-	-	89,100.00	-
M0978202009	產品，抿石子，白色水泥	KG	2,683.350	15.00	40,250.25	-	-	40,250.25	-
M0991231102	產品，防霉水泥漆	M2	16,505.000	90.00	1,485,450.00	-	-	-	1,485,450.00
M099123110201	產品，反光漆	M2	626.000	90.00	56,340.00	-	-	-	56,340.00
M099123110211	產品，塗料(黑、黃色)	式	26.000	90.00	2,340.00	-	-	-	2,340.00
M0991241102	產品，水泥漆	M2	7,523.000	60.00	451,380.00	-	-	-	451,380.00
M101502100201	產品，纖維水泥板，符合CNS3802，12mm TH	M2	1,144.000	400.00	457,600.00	-	-	-	-
M1015200002	產品，強化美耐板(含腳座、鎖、拉桿、鉸鏈等五金)	M2	220.000	3,500.00	770,000.00	-	-	-	-
M1021300000101	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	2.000	82,078.00	164,156.00	-	-	164,156.00	-
M1021300000102	產品，防火風門	樘	2.000	7,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	-
M1021300000104	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	1.000	9,700.00	9,700.00	-	-	9,700.00	-
M1021300000105	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	1.000	72,500.00	72,500.00	-	-	72,500.00	-
M1021300000106	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	3.000	81,800.00	245,400.00	-	-	245,400.00	-
M1021300000107	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆	樘	3.000	152,500.00	457,500.00	-	-	457,500.00	-
M1021300000108	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	3.000	47,100.00	141,300.00	-	-	141,300.00	-
M1021300000109	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆	樘	3.000	67,700.00	203,100.00	-	-	203,100.00	-
M1021300000110	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	1.000	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	-
M10213000004	產品，通風百葉	式	6.000	1,500.00	9,000.00	-	-	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
M10213HT000101	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	4.000	25,100.00	100,400.00	-	-	100,400.00	-
M10213HT000102	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	2.000	13,410.00	26,820.00	-	-	26,820.00	-
M10213HT000103	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	2.000	15,900.00	31,800.00	-	-	31,800.00	-
M10213HT0001A3	產品，鋁質百葉窗，氟碳烤漆，固定式加附不銹鋼紗網	樘	12.000	9,950.00	119,400.00	-	-	119,400.00	-
M1027200002	產品，合金鋼高架地板	M2	579.000	1,800.00	1,042,200.00	-	-	1,042,200.00	-
M10272X00002	產品，鍍鋅鋼高架地板基座	M2	579.000	450.00	260,550.00	-	-	260,550.00	-
M126100000801	產品，塑木座椅(塑木條)，150*50cm，(含製造、加工及不銹鋼螺栓及運搬等)	組	9.000	8,000.00	72,000.00	-	-	-	-
M137040000402	產品，平面磁黑板，122cm*480cm	塊	7.000	9,600.00	67,200.00	-	-	67,200.00	-
M14210697PB	產品，行動不便者用，荷重800kg，速度60m/min，3停	台	1.000	680,000.00	680,000.00	-	-	-	-
M142106B7PB	產品，升降設備，客用電梯，800kg/12人份,6停，60M/min，電梯設備費	台	1.000	810,000.00	810,000.00	-	-	-	-
M15100E000301	產品，3″ φPVC管	M	228.000	220.00	50,160.00	-	-	-	50,160.00
M15100E000302	產品，2″ φPVC管	M	5.000	150.00	750.00	-	-	-	750.00
M1510717000041	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(A管薄管)，標稱50mm，含另件	式	216.636	70.00	15,164.55	-	-	15,164.55	-
M151071700004101	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(A管薄管)，標稱27mm，含另件	式	203.000	50.00	10,150.00	-	-	10,150.00	-
M15107190000A9	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(A管薄管)，標稱4"，(L=地樑寬度)，含管套	支	298.000	150.00	44,700.00	-	-	44,700.00	-
M151071C0000A9	產品，硬質聚氯乙烯塑膠管(A管薄管)，標稱6"，(L=地樑寬度)，含管套	支	447.000	350.00	156,450.00	-	-	156,450.00	-
M1510729001O1	產品，3″ φ高腳落水罩	只	15.000	600.00	9,000.00	-	-	-	9,000.00
M1510729001O2	產品，2″ φ高腳落水罩	只	20.000	400.00	8,000.00	-	-	-	8,000.00
M157429412	產品，安全網，聚乙烯	M2	430.000	60.00	25,800.00	-	-	-	-
M87106044C	產品，不銹鋼門檻，長度100~125cm	支	39.000	400.00	15,600.00	-	-	-	-
M87106044C01	產品，不銹鋼門檻，長度=180cm	支	8.000	600.00	4,800.00	-	-	-	-
W0127110004	零星工料	式	193,794.255	-	5,101,157.76	-	-	-	5,101,157.76
W0127110004,#	零星工料	式	1,478.000	-	54,290.00	-	-	-	54,290.00
W0127110004001	電源、警、監視設備費(含管路埋設及施工費)	式	1.000	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
W012711000401	零星工料，運搬、固定另件	式	161.000	-	38,794.00	-	-	-	38,794.00
W01271100040111	BIM建置使用軟體設備(合格)及計畫作業等雜費	式	1.000	-	105,000.00	-	-	-	-
W0127110004A1	零星工料，其他雜項用品(如文件夾、清	式	1.000	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	潔用品、紙杯、紙張文具等消耗用品)								
W0127130004	運雜費	式	959.194	-	682,800.41	-	-	-	-
W01271A000401	運搬費	式	625.000	-	156,250.00	-	-	-	156,250.00
W01271A0004A1	運搬費	式	10.000	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
W01271X0004	吊裝、搬運、安全母索等工料	式	4,659.000	-	139,770.00	-	-	-	139,770.00
W017254A2024,#	墨斗、水線等	式	12,657.000	-	126,570.00	-	-	-	126,570.00
W022560001401	吊車、運搬	式	10.000	-	18,000.00	-	-	-	18,000.00
W02316#10004,#	運什等零星工料	式	4.676	-	467.57	-	-	-	-
W04211#41004,#	固定鋼筋及華倫片	式	1,210.000	180.00	217,800.00	-	-	-	217,800.00
Z050600A001	6kg/m鋼軌,裁切加工及安裝	M	62.000	1,250.00	77,500.00	-	-	-	-
Z050600A00102	欄杆,(格柵式)，拆卸、運搬費	式	34.412	3,000.00	103,235.29	-	-	-	-
Z071500075	SPD突波吸收器 3φ4W 60KA≦1NS(含十模組保護及正弦波追蹤濾波裝置及LED指示燈)UL認證	組	1.000	16,920.00	16,920.00	-	-	-	-
Z110140000A	雙軌電動大門(含大門橫梁、鍊條箱、固定架、惰輪組、壓輪組、傳動馬達、障感器、變頻器設備等)	座	1.000	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-
Z110140000A01	雙軌電動大門(含大門橫梁、鍊條箱、固定架、惰輪組、壓輪組、傳動馬達、障感器、變頻器設備等)	座	1.000	360,500.00	360,500.00	-	-	-	-
戊.肆	營造綜合保險費((A1)*0.3%)	式	1.000	1,522,156	1,522,156	-	-	-	-
戊.伍	廠商利潤及管理費((甲~戊.參)*8.0%)	式	1.000	41,637,592	41,637,592	-	-	-	-
己	加值營業稅((A1+B1)*5.0%)	式	1.000	28,181,483	28,181,483	-	-	-	-
辛.壹.一	500萬元以下部分*3%	式	1.000	150,000	150,000	-	-	-	-
辛.壹.二	500萬元~2500萬元部分*1.5%	式	1.000	300,000	300,000	-	-	-	-
辛.壹.三	2500萬元~1億元部分*1%	式	1.000	750,000	750,000	-	-	-	-
辛.壹.四	1億元~5億元部分*0.7%	式	1.000	2,800,000	2,800,000	-	-	-	-
辛.壹.五	5億元以上部分*0.5%	式	1.000	310,537	310,537	-	-	-	-
辛.貳.一	規劃設計服務費	式	1.000	19,123,608	19,123,608	-	-	-	-
辛.貳.二	監造技術服務費	式	1.000	15,646,325	15,646,325	-	-	-	-
辛.貳.三	地質鑽探費	式	1.000	378,000	378,000	-	-	-	-
辛.參.一	公共藝術品設置費，(地下停車場)	式	1.000	4,038,948	4,038,948	-	-	-	-
辛.參.二	公共藝術品設置費，(資訊大樓)	式	1.000	1,879,163	1,879,163	-	-	-	-
辛.肆	空氣汙染防制費(建築面積*2.47元/月*工期)	式	1.000	150,000	150,000	-	-	-	-
辛.伍	材料設備抽驗費(約為材料設備檢驗費之30%)	式	1.000	374,076	374,076	-	-	-	-
辛.陸	行政規費(如:建造執照及使用執照規費、綠建築候選證書及綠建築標章等)各審查規費(如:綠建築標章、電信、室裝、	式	1.000	1,100,000	1,100,000	-	-	-	-

編製:

金門縣政府
資源統計表[預算]

工　程　編　號　PS1081023

工　程　名　稱　金城國中地下停車場暨資訊大樓新建工程

單位〔元〕　

工項代碼	工項名稱	單位	工程用量	單價	複價	人工	機具	材料	雜項
	逕流廢水...等)								
辛.柒	既有樹木，移植(基地內12株，基地外46株)費(林務所)	式	1.000	1,000,000	1,000,000	-	-	-	-
辛.拾	台電外管線補助費	式	1.000	1,200,000	1,200,000	-	-	-	-
辛.拾壹	工程準備金、預備費	式	1.000	52,171,907	52,171,907	-	-	-	-
	總價(總計)		-	-	695,870,000	-	-	-	-

編製: