

## 金門縣自來水廠內線檢驗原則

96 年 8 月 21 日府工水字第 0960031490 號備查

### 壹、檢驗的法令依據

自來水法第 50 條第一項：自來水用戶用水設備應依用水標準裝設，並優先採用具省水標章之省水器材，經自來水事業或由自來水事業委託相關專業團體代為施檢合格，始得供水。

自來水法施行細則第 5 條：自來水用戶依本法第 50 條規定裝設用戶用水設備，其設計圖說應經自來水事業審定後始得施工；工程完竣，依自來水用戶用水設備標準檢驗合格後，始得供水。

金門縣自來水廠營業章程第 12 條：用戶內線設備工程，其設計圖應送本廠所在地服務所審定，並需使用符合規範材料；工程完竣後，經本廠所在地服務所依自來水用戶用水設備標準檢驗合格，始予送水。供水後用戶之用水設備檢測或維護，得由本廠提供服務。前項設計審查、工程檢驗、用水設備檢測或維護，得收取費用。

### 貳、用水設備表後管線配合建築工程採行分層試壓

為有效執行分層試壓制度，依經濟部自來水用戶用水設備標準，其中第 31 條規定：「用戶管線裝妥，在未澆置混凝土之前，自來水管承裝商應施行壓力試驗；其試驗水壓為每平方公分 10 公斤，試驗時間必須 60 分鐘以上不漏水為合格」。

所以本廠依規定要求自來水管承裝商應確實分層施行壓力試驗，並拍照存證，於建物完成報驗時須檢附分層試壓紀錄表。

### 參、建築物完成後之檢驗依據及作業流程

本廠依自來水法第 50 條規定裝設用戶用水設備，其設計圖說應經自來水事業審定後始得施工；工程完竣，依自來水用戶用水設備標準檢驗合格後，始得供水，依據下列標準辦理檢驗：

- 一、本廠審查合格之用水設備表後管線設計圖、供水計劃書。
- 二、自來水用戶用水設備標準。
- 三、金門縣自來水廠用戶表位設置原則。
- 四、用戶用水設備檢驗紀錄表（附表 1）、用戶用水設備改善通知單（附表 2）。
- 五、集中社區給水內線外管理設及私設配水池工程檢驗紀錄表（附表 3）、山坡地社區給水內線外管理設及私設配水池工程現場改善通知單（附表 4）
- 六、檢驗承商檢驗作業流程表（附表 5）。

## 肆、檢驗費之收取

屋內管線檢驗費:

類別 \ 水錶口徑	13. 20. 25	40. 50.	75. 100. 150. 200.
總表 (每只)	585 元	975 元	1250 元
分表 (每只)	430 元	540 元	990 元

本廠於受理水管承裝商辦理用戶用水設備表後管線檢驗應依下列規定辦理檢驗：

- 一、服務所受理內線設備報驗申請繳款後應即按順序編號登記，於三天內派員檢驗不得拖延，並逐日將檢驗紀錄表列冊送本廠行政課備查，
- 二、檢驗合格者，服務所應於「用戶用水設備表後工程內線檢驗紀錄表」或「集中社區給水內線外管理設及私設配水池工程檢驗紀錄表」上逐項填註檢驗結果，由作業人員簽章並檢附總表、分表、持壓閥、水池水塔等相關數位相片作為受理用戶接水申請之依據。檢驗合格案件，申請人未於半年內申請接水者，該案件作廢，需重新申請檢驗，但 20 戶以上社區如有特殊原因，經本廠同意者，可延長期限。
- 三、檢驗不合格案件，由服務所於「用戶用水設備表後工程現場改善通知單」或「集中社區給水內線外管理設及私設配水池工程現場改善通知單」不合格欄內確實填寫後一次通知用戶改善，另行複驗；申請人未於半年內辦理複驗者，該案件作廢，需重新申請並計收檢驗費。
- 四、內線設備之水池、水塔、接水槽、接水管、水塔共同總出水管等項目不合格者，以總表不合格論計。
- 五、各單獨下水管及各戶室內配管應屬各戶設備，以各獨立戶論計。

凡未聲請裝設分表之樓房建物。其各樓個別分裝下水管者，宜比照分表狀況按管徑計收表後管線檢驗費，但其表後管線設備增加者不在此限。

伍、行政課對表後管線檢驗案件之抽驗：

各服務所在逐日收取各服務所送來之表後管線檢驗結果明細表後，應依下列規定辦理抽驗

- 一、每月就內線檢驗合格案件作不定期抽驗，是否符合本廠審查合格用水設備內線設計圖、金門縣自來水用水設備標準及金門縣自來水水表裝置原則等相關規定，並審查作業流程有無瑕疵。

- 二、行政課執行抽驗應填製抽驗紀錄表，每月並填製抽驗報告表於次月十日前陳核。
- 三、抽驗不合格者應即退請水管承裝商儘速辦理複驗，複驗合格後紀錄應於次日送行政課。
- 四、行政課按月統計分析抽驗報告表，每季彙整簽陳廠長核閱。必要時並得派員瞭解抽驗情形，聽取執行意見，以作為業務改進之參考。經現場複查發現有不合格情形，應即按本廠定訂之金門縣自來水廠用戶用水設備表後管線檢驗規定處理之。

## 陸、表後管線檢驗作業應注意事項

用水設備管線檢驗最之目的是要確保用戶長期之安全用水，並為使檢驗承包商能順利完成檢驗作業及提升施工品質，茲列舉下列應注意事項提供內線承裝商參考：

- 一、承商應先校對本廠審查合格之用水設備表後管線設計圖是否與業主所訂定之契約書內容相符，不相符時請即刻向本廠商洽或更正圖面。
- 二、用水設備表後管線設計圖除配管工程外並包括有部份土木工程(如水表位置，蓄水池、水塔、中間水箱等)之建築，這些工程均屬營造部門因此開工前須將表後工程設計圖有關土木部門之規格提供並按圖施工，施工中隨時互相配合校對才能合乎表後部分工程設計圖之需求。
- 三、一樓水表之設置於連續壁施工時須配合預留水表位置而務必設置在建築線內沿，其水表箱之尺寸請參閱本廠用戶水表裝置原則，其中大型水表其表箱內設置之組件因尺寸不一致時請自行做適當之調配而大型水表箱如業主為求更美觀及堅固也可依規定自行建築。
- 四、水表箱底層應平滑並設置排水系統以保持箱內之清潔而大口徑之受水管管中心須與表箱底層間隔30公分，以利嗣後更換水表及抄表。
- 五、蓄水池之池底依金門縣用水設備標準第九條須與筏基隔離而蓄水池及水塔之容量請依照表後部分工程設計圖之規定。
- 六、立式表位之分表必須要水平才能使表由令之牙紋對稱鎖緊，因此施工中須使用通管校正。
- 七、施工中遇有重大之變更請立即至本廠辦理修正圖面如戶數變更、口徑變更、水管材質變更或蓄水池及水塔移位等。
- 八、有關總表位置應確實依本廠用戶表位設置原則及核准圖面施作，若現場遇障礙物如地下連續壁、排水溝等確實無法依原設計表位及方向施作時，以書面述明原因並檢具變更圖面及電子圖檔逕向本廠辦理變更後施工，本廠應負責審查變更圖面及建築師修正後之電子圖檔並依變更項目核計審圖費以八折計收。
- 九、因表位維修為服務所之權責，屋頂分表位如因設置空間不足或其他原因須辦理分表位變更時，同意比照總表位變更由轄區服務所負責

辦理圖面審查及收費。

- 十、開發單位應於集中社區總表後外管理設前，應先向服務所報驗，施工期間並會同本廠至現場辦理會勘；工程竣工後，可會同本廠辦理檢驗。
- 十一、水管承裝商應確實提供總表、分表、持壓閥、水池水塔等相關數位相片以供查核，內線承裝商未施作完成就申報檢驗，以檢驗不合格一次計。
- 十二、檢驗過程之重要部份須拍照為依據其照必須附註有日期以備嗣後之查証。
- 十三、依自來水用戶用水設備標準第十九條「用戶管線與其管件、用水設備及衛生設備，其有國際標準或國家標準者，應從其規定」，故檢驗時使用之管材須備有符合國際標準或國家標準證明文件。
- 十四、建築物完成後申請辦理表後管線檢驗前請先核對表後工程設計圖是否符合，以免雙方徒勞往返浪費人力時間。

附表 1 金門縣自來水廠  
用戶用水設備表後工程內線檢驗紀錄表

填表日期： 年 月 日

檢驗承商：

審圖文號： 年 月 日 水孝字第

號

檢驗編號	申請人	報驗日期	檢(複)驗日期	總表		分表	
		年 月 日	年 月 日	口徑		口徑	
				表數		表數	
裝 設 地 址	鄉 路 金門 段 巷 弄 號之 樓 縣 鎮 街						
現場施工與設計圖核對結果	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未符合 <input type="checkbox"/> 未完工(未施工部分： <input type="checkbox"/> 用水設備數 <input type="checkbox"/> (增) <input type="checkbox"/> (減) 請配合現場施工數量重新辦理變更設計圖審查						
總 表 表 位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 與圖面設計位置不符 <input type="checkbox"/> 未設於建築線內沿 <input type="checkbox"/> 影響抄表 <input type="checkbox"/> 不明 <input type="checkbox"/> 持壓閥未裝 <input type="checkbox"/> 空間不足 <input type="checkbox"/> 太深 <input type="checkbox"/> 太淺 <input type="checkbox"/> 逆止閥未裝 <input type="checkbox"/> 吊箱位未裝設 <input type="checkbox"/> 口徑不符 <input type="checkbox"/> 未設排水管 <input type="checkbox"/> 請附照片						
分 表 表 位	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 與圖面設計位置不符 <input type="checkbox"/> 未用紅漆標示門牌樓別與圖面代號 <input type="checkbox"/> 止水栓須附內牙 <input type="checkbox"/> 分表數不符 <input type="checkbox"/> 表位順序有誤 <input type="checkbox"/> 影響抄表 <input type="checkbox"/> 施工未完成 <input type="checkbox"/> 表位空間不足(間距 公分) <input type="checkbox"/> 立式表位施工方法與規定不符 <input type="checkbox"/> 立式表位固定配件材質不符 <input type="checkbox"/> 立式表位隔間未裝通管						
蓄 水 池	<input type="checkbox"/> 符合(容量 x x x = M <sup>3</sup> ) <input type="checkbox"/> 容量過大 <input type="checkbox"/> 容量不足 <input type="checkbox"/> 清潔( <input type="checkbox"/> 內 <input type="checkbox"/> 外) <input type="checkbox"/> 浮球閥未裝 <input type="checkbox"/> 結構與設計圖不符 <input type="checkbox"/> 未隔離 45cm 以上 <input type="checkbox"/> 孔蓋不密閉 <input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 與周圍未隔離 <input type="checkbox"/> 請附照片 <input type="checkbox"/> 未與接觸地層之基礎分開 <input type="checkbox"/> 孔蓋未加高 <input type="checkbox"/> 孔蓋材質不符 <input type="checkbox"/> 未設 30 x30 x5 集水坑 <input type="checkbox"/> 孔蓋未設鎖扣 <input type="checkbox"/> 定水位閥未裝 <input type="checkbox"/> 請加設外爬梯 <input type="checkbox"/> 揚水器具未設 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物						
水 塔	<input type="checkbox"/> 符合(容量 x x x = M <sup>3</sup> ) <input type="checkbox"/> 容量過大 <input type="checkbox"/> 容量不足 <input type="checkbox"/> 未粉光 <input type="checkbox"/> 孔蓋材質不符 <input type="checkbox"/> 池底未與結構物分離 <input type="checkbox"/> 孔蓋不密閉 <input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 孔蓋未設鎖扣 <input type="checkbox"/> 孔蓋緣未加高 <input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 無蓋 <input type="checkbox"/> 底部未離屋頂樓版二公尺以上, 頂樓戶請設加壓裝置 <input type="checkbox"/> 清潔( <input type="checkbox"/> 內 <input type="checkbox"/> 外) <input type="checkbox"/> 請加設外爬梯 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物						
配 管	受 水 管	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 未固定 <input type="checkbox"/> 固定架材質不符 <input type="checkbox"/> 管材不符( <input type="checkbox"/> 直管、 <input type="checkbox"/> 另件接頭) <input type="checkbox"/> 管徑不符 <input type="checkbox"/> 漏水					
	揚 水 管	<input type="checkbox"/> 符合 <input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 未固定 <input type="checkbox"/> 固定架材質不符 <input type="checkbox"/> 管材不符( <input type="checkbox"/> 直管、 <input type="checkbox"/> 另件接頭) <input type="checkbox"/> 管徑不符 <input type="checkbox"/> 漏水					

集水幹管	管	□符合 □未完工 □未固定 □固定架材質不符 □管材不符 (□直管、□另件接頭) □管徑不符 □漏水				
	下水管	□符合 □未完工 □未固定 □固定架材質不符 □管材不符 (□直管、□另件接頭) □管徑不符 □漏水				
減壓閥		□符合 □檢修孔未裝 □未固定 □未依圖裝設配件				
水錘吸收器		□符合 □未完工 □□徑不符 □施工方法錯誤 □裝設位置不符				
緩衝逆止閥		□符合 □未完工 □□徑不符 □裝置方向錯誤				
通氣管		□正常 □未完工 □□徑不符 □未設倒U管 □未設防蟲網				
溢排管	蓄水池	□符合 □管徑不符 □管材不符 □未完工 □未設溢排管 □未設倒U管 □未設防蟲網				
	水塔	□符合 □管徑不符 □管材不符 □未完工 □未設溢排管 □未設倒U管 □未設防蟲網				
現場狀況		□無水 □無配合人員 □未試錯接 □用戶不在 □水栓出口未塞 □有錯接 □試壓 $\text{kg/cm}^2$ 持壓 分鐘 □未試壓				
其他						
屬山坡地社區		<input type="checkbox"/> 是 □內線外管部分合格 □內線外管全部合格 □原供水計畫書核准文號： <input type="checkbox"/> 不是				
檢驗承包廠商	檢查者		檢驗承包商		業主	
檢驗合格	簽章		負責人簽章		簽証	

一式二聯，第一聯：轄區服務所存查，第二聯：水管承裝商留存

附表 2

## 金門縣自來水廠 用戶用水設備表後工程現場改善通知單

填表日期： 年 月 日

檢驗承商：

檢驗編號	申請人	報驗日期	檢(複)驗日期	總表		分表	
				□徑		□徑	
		年 月 日	年 月 日	表數		表數	
裝設地址	鄉 路						
	金門 段 巷 弄 號之 樓 縣 鎮 街						
現場施工與設計圖核對結果	<input type="checkbox"/> 未完工部分： <input type="checkbox"/> 用水設備位置增減請至水處供水科用水設備股辦理設計圖變更 □其他						
總表表位	<input type="checkbox"/> 與圖面設計位置不符 □請至轄區分處辦理設計圖變更 □請更正現場 <input type="checkbox"/> 未設於建築線內沿 □影響抄表 □表箱位未裝 □持壓閥未裝 □其他 <input type="checkbox"/> 空間不足 □太深 □太淺 □逆止閥未裝 □吊箱位未裝 □□徑不符 □未設置排水管 <input type="checkbox"/> 請附照片 □其他						

分表表位	<input type="checkbox"/> 與設計圖 ( ) 數量 ( ) 口徑 ( ) 方向 ( ) 位置 ( ) 順序不符請至轄區分處辦理設計圖變更 <input type="checkbox"/> 未用紅漆標示門牌樓別與圖面代號 <input type="checkbox"/> 施工未完成 <input type="checkbox"/> 分表由另組未完成 <input type="checkbox"/> 須加抄表台 <input type="checkbox"/> 請附照片 <input type="checkbox"/> 其他		
蓄水池	<input type="checkbox"/> 容量不符 <input type="checkbox"/> 位置結構與設計圖不符請至水處供水科用水設備股辦理設計圖變更 <input type="checkbox"/> 未隔離 45cm 以上 <input type="checkbox"/> 未與接觸地層之基礎分開 <input type="checkbox"/> 孔蓋未裝設鎖扣 <input type="checkbox"/> 孔緣未加高 <input type="checkbox"/> 消防水池進水方式與圖面不符 <input type="checkbox"/> 孔蓋不密閉材質不符 <input type="checkbox"/> 未設 30 x30 x5 集水坑 <input type="checkbox"/> 未裝設浮球閥、定水位閥、開關 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 請加設外爬梯 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 未粉光 <input type="checkbox"/> 未清洗 <input type="checkbox"/> 請附照片 <input type="checkbox"/> 其他		
水塔	<input type="checkbox"/> 容量不符、位置結構與面設計圖不符請至水處供水科用水設備股辦理設計圖變更 <input type="checkbox"/> 池底未與結構物分離 <input type="checkbox"/> 孔蓋不密閉 <input type="checkbox"/> 孔蓋未裝設鎖扣 <input type="checkbox"/> 孔蓋未加高 <input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 孔蓋不密閉材質不符 <input type="checkbox"/> 底部未離屋頂樓版二公尺以上，頂樓戶請設加壓裝置 <input type="checkbox"/> 未清洗 <input type="checkbox"/> 三極棒之孔未密閉 <input type="checkbox"/> 請加設外爬梯 <input type="checkbox"/> 未粉光 <input type="checkbox"/> 堆放污物雜物 <input type="checkbox"/> 內壁未貼瓷磚 <input type="checkbox"/> 請附照片 <input type="checkbox"/> 消防水塔進水方式與圖面不符 <input type="checkbox"/> 其他		
配水管	受水管	<input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 未固定 <input type="checkbox"/> 管材不符 ( <input type="checkbox"/> 直管、接頭 ) <input type="checkbox"/> 管徑不符 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 閥類未依圖裝置 <input type="checkbox"/> 其他	
	揚水管	<input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 未固定 <input type="checkbox"/> 管材不符 ( <input type="checkbox"/> 直管、接頭 ) <input type="checkbox"/> 管徑不符 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 閥類未依圖裝置 <input type="checkbox"/> 其他	
	集水幹管	<input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 未固定 <input type="checkbox"/> 管材不符 ( <input type="checkbox"/> 直管、接頭 ) <input type="checkbox"/> 管徑不符 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 閥類未依圖裝置 <input type="checkbox"/> 其他	
	下水管	<input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 未固定 <input type="checkbox"/> 管材不符 ( <input type="checkbox"/> 直管、接頭 ) <input type="checkbox"/> 管徑不符 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 閥類未依圖裝置 <input type="checkbox"/> 其他	
減壓閥	<input type="checkbox"/> 檢修孔未裝 <input type="checkbox"/> 未依圖裝設配件 <input type="checkbox"/> 設計位置與圖面不符 <input type="checkbox"/> 其他		
水錘吸收器	<input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 未固定 <input type="checkbox"/> 口徑不符 <input type="checkbox"/> 裝置方向錯誤 <input type="checkbox"/> 其他		
緩衝逆止閥	<input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 口徑不符 <input type="checkbox"/> 施工方法錯誤 <input type="checkbox"/> 裝設位置不符 <input type="checkbox"/> 口徑不符 <input type="checkbox"/> 其他		
通氣管	<input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 口徑不符 <input type="checkbox"/> 管材不符 <input type="checkbox"/> 未設倒 U 管 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 其他		
溢排管	蓄水池	<input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 管徑 ( 材 ) 不符 <input type="checkbox"/> 未設溢排管 <input type="checkbox"/> 未設倒 U 型彎管 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設開關 <input type="checkbox"/> 其他	
	水塔	<input type="checkbox"/> 未完工 <input type="checkbox"/> 管徑 ( 材 ) 不符 <input type="checkbox"/> 未設溢排管 <input type="checkbox"/> 未設倒 U 型彎管 <input type="checkbox"/> 未設防蟲網 <input type="checkbox"/> 未設開關 <input type="checkbox"/> 其他	
現場狀況	<input type="checkbox"/> 無水 <input type="checkbox"/> 無配合人員 <input type="checkbox"/> 未試錯接 <input type="checkbox"/> 用戶不在鎖門 <input type="checkbox"/> 有錯接		
其他			
備註	1.檢驗不合格案件，申請人未於半年內辦理複驗者，該案件作廢，需重新申請並計收檢驗費。 2.打V項目請改善後重新報驗		
檢驗不合格第 ( ) 次	現場配合人員 水管承商人員	檢查者 簽章	檢驗承包商 負責人簽章

一式三聯，第一聯：用戶存查，第二聯：轄區服務所存查，第三聯：水管承裝商留存

附表 3 金門縣自來水廠  
集中社區給水內線外管埋設及私設配水池工程檢驗紀錄表

填

表日期： 年 月 日

檢驗承商：

供水計劃書核准文號： 年 月 日 水孝字第 號

檢驗編號	申請人		電話	預計開工日期		現場檢(複)驗日期			次數	
	內線外管承商			預計完工日期						
						年 月 日				
裝設地址：第( )期										
檢驗地址：第( )期										
配水管埋設情形	埋設口徑				管溝回填情形					
	埋設深度				管溝壓密情形		良好		不好	
					環境清潔維護		良好		不好	
	埋設管材				柏油路面切割		有		無	
					加鋪冷柏油		有		無	
回填材質				使用管材是否與圖面相符		是		否		
給水分支管埋設情形	口徑	長度	埋設管材			接合管按裝(含鞍帶)				
			回填材質							
			埋設深度			伸縮止水栓安裝				
受水池(共 座)	已完工		未完工		容量尺寸位置溢排管人孔與圖面相符			不符		
中繼水池(共 座)	已完工		未完工		容量尺寸位置溢排管人孔與圖面相符			不符		
配水池(共 座)	已完工		未完工		容量尺寸位置溢排管人孔與圖面相符			不符		
安全措施情形										
各項閥類開關										
試漏水分析										
其他										
檢驗承包商檢驗結果		<input type="checkbox"/> 合格 <input type="checkbox"/> 不合格	檢查者簽章			檢驗承包商負責人簽章				

一式二聯，第一聯：轄區服務所存查，第二聯：檢驗承包商留存



附表 4

## 金門縣自來水廠

## 集中社區給水內線外管埋設及私設配水池工程現場改善通知單

( ) 服務所

填表日期： 年 月 日

檢驗承包商：

供水計劃書核准文號： 年 月 日 水孝字第

號

檢驗編號	申請人		電話	預計開工日期		現場檢(複)驗日期		次數		
	內線外管承商			預計完工日期						
						年 月 日				
裝設地址：第( )期										
檢驗地址：第( )期										
配水管埋設情形	埋設口徑				管溝回填情形					
	埋設深度				管溝壓密情形		良好		不好	
					環境清潔維護		良好		不好	
	埋設管材				柏油路面切割		有		無	
					加鋪冷柏油		有		無	
回填材質				使用管材是否與圖面相符		是		否		
給水分支管埋設情形	口徑	長度	埋設管材		接合管按裝 (含鞍帶)					
			回填材質							
			埋設深度		伸縮止水栓 安裝					
受水池(共 座)	已完工		未完工		容量尺寸位置溢排管人孔與圖面相符			不符		
中繼水池(共 座)	已完工		未完工		容量尺寸位置溢排管人孔與圖面相符			不符		
配水池(共 座)	已完工		未完工		容量尺寸位置溢排管人孔與圖面相符			不符		
安全措施情形										
各項閥類開關										
試漏水分析										

備註	1.檢驗不合格案件，申請人未於半年內辦理複驗者，該案件作廢，需重新申請並計收檢驗費。 2.打V項目請改善後重新報驗				
檢驗不合格第（ ）次	現場配合人員 水管承商人員		檢查者 簽章		檢驗承包商負責人簽章

一式三聯，第一聯：用戶存查，第二聯：轄區服務所存查，第三聯：水管承裝商留存

附表 5 檢驗承包商檢驗作業流程表

壹	報驗	水管承裝商應準備下列資料： 1、詳細填寫竣工報驗單一式參份（附表 6） 2、審查合格圖面：a、本廠審圖者：審查圖一份，審查圖公函影本兩份。b、各服務所審圖者：審查圖面兩份。
	水管承裝商	
貳	受理	櫃台辦理下列事項： 1. 受理相關證件：a. 竣工報驗單一式參份（二份送各服務所、一份由檢驗承商留存）。B 審查圖面。C. 審查圖面公函。 2. 繳費後約定檢驗日期。
	水管承裝商留存	
參	檢驗	1、派工 2、現場檢驗 3、填寫檢驗紀錄表 （1）合格者：填寫合格檢驗紀錄表（附表 1、3）。 （2）不合格者：填寫不合格檢驗紀錄表及改善通知單（附表 2、4）。
肆	結果處理	合格者：立即造冊逕送各服務所續辦。 不合格者：填寫改善通知單依規定程序通知退件。

附表 6

用水設備表後工程竣工報驗單

聲請號碼		審查號碼		填報人		日期	年月日
裝設地址	市 區 路 金門 段 巷 弄 號之 樓之 縣 市 街						
竣工日期	年月日	房屋層座間數	層座戶	內線圖核定日期文號	民國	年 月 日	水供字第 號
總表	口徑 (mm)	分表	口徑 (mm)	直接用水	口徑 (mm)	合計	口徑 (mm)
	數量 (只)		數量 (只)		數量 (只)		數量 (只)
施工者			使用管種				
工作證號碼			施工中有無分段試壓				
配合檢驗人員			電 話				

上項用水設備業經裝設完成，請派員檢驗為荷。

此致

金門縣自來水廠

聲請人：

通訊處：

營利事業

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

統一編號：

水管承裝商：

負責人：

電話：

地址：

營利事業

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

統一編號：

聲 印 請 人 章		水 印 管 商 章	
-----------------	--	-----------------	--

- 說明事項：一、請依自來水設備標準施工。  
二、報驗單請填一式三份。  
三、檢驗不合格應限期改善，定期複驗，並逐次加收檢驗費。